





Cette modification doit répondre aux points suivants:

Q6. Prière de décrire la procédure de réparation et de renforcement des ventilateurs d'extraction dans les secteurs des cellules.

R6. Dans le comble, il faut fixer solidement les ventilateurs d'extraction à la structure du toit qui les entoure. On peut y arriver par l'ajout d'une ossature en morceaux de bois de 2x6 à laquelle les ventilateurs d'extraction seront assujettis par des dispositifs de fixation.

Q7. Devons-nous enlever les cloisons sèches du mur de séparation dans le comble, du côté du détachement? Devons-nous aussi pulvériser de la mousse après l'enlèvement des cloisons sèches du mur en blocs du côté du détachement et devons-nous par la suite remettre en place les cloisons sèches?

R7. Il ne faut pas enlever les cloisons sèches existantes ni du côté du détachement, ni du côté du bloc cellulaire. Il faut appliquer de la mousse par pulvérisation uniquement sur les blocs en béton apparents ou dénudés, du côté du détachement et du côté du bloc cellulaire.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES