



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa  
Salle 9<sup>E</sup>249, 9<sup>e</sup> étage  
200, rue Kent  
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

### **addenda n° 4**

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-180038**  
**Fabriquer, livrer and installer deux (2) nouvelles tours d'aides à la navigation**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la demande de propositions mentionnée en rubrique, le présent addenda n° 4 est émis afin de répondre aux questions des soumissionnaires reçues jusqu'à présent. Les questions et réponses sont incluses à l'annexe A.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

**Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.**

Cordialement,

**Beverly Shawana**

Agente principale des contrats  
Opérations de gestion des finances et du matériel

### ***ACCUSÉ DE RÉCEPTION***

Nom de l'entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

**Canada**



## **l'annexe A.**

### Questions

- Q1. Autre que la lumière et les batteries existantes spécifié dans l'annexe C, quels articles fautent être retourné à Parry Sound?
- Q2. Pouvez-vous fournir les dimensions approximatives de les équipements qui fautent être chercher à Parry Sound?
- Les deux (2) marques de jour
  - Les lumières et leurs appareillages
  - Pouvez-vous spécifier si des autres équipements, autre que celles mentionner ci-dessus, doivent êtres récupérer à Parry Sound?
- Q3. Qui va être responsable pour installer la tour temporaire (tour de l'avant)?  
Dans le section 024116, article 3.1.3 indique: <<Demolition work of the front tower shall not to commence until the Coast Guard has put a temporary aid in place. Contractor shall allow for 2 full days for temporary aid installation. >>  
Si c'est notre responsabilité est-ce que vous pouvez spécifier la méthode d'ancrer la tour?
- Q4. Qui va être responsable pour installer et connecter les lumières et leurs appareillages?  
Si c'est notre responsabilité est-ce que vous pouvez fournir des détails pour l'installation et connections? Aucun dessin n'a été fourni pour l'installation de ces éléments.

### Réponses

- R1. Seulement les lumières et les batteries existantes fautent être retourné à GCC à Parry Sound.
- R2. Un dessin de le nouveau marque de jour qui faut être récupéré par l'entrepreneur est inclus dans cette amendement, SVP voir le dessin pour les dimensions. Supposez que chaque marque de jour va être fournie dans une seule pièce et qu'ils pèsent environ 250 livres (114 kg). Seulement les deux marques de jour et leurs appareillages fautent être chercher par l'entrepreneur à GCC Base Parry Sound.
- R3. L'entrepreneur est responsable pour installer la tour temporaire comme indiquer dans la section 133613 des documents contractuels. Des ancres ne sont pas requis pour la tour temporaire mais une base qui convient, qui serait probablement construit de bois, doit être fourni par l'entrepreneur.
- R4. Garde Côtière est responsable pour installer et de connecter tous les équipements électroniques sur les tours. Pour ces raisons, il est requis que l'entrepreneur inclue assez de temps dans