

Partie 1 GÉNÉRALITÉS

- | | | |
|---|----|--|
| <u>1.1 ACCÈS AU CHANTIER</u> | .1 | Concevoir, construire et maintenir des zones temporaires d'accès et de sortie des aires de travail, y compris les escaliers, les passerelles, les rampes ou les échafaudages, indépendamment des surfaces finies et conformément aux règlements municipaux, provinciaux et autres pertinents |
| <u>1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS</u> | .1 | Exécuter les travaux en dérangeant ou perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter le travail tel qu'indiqué. |
| <u>1.3 SERVICES EXISTANTS</u> | .1 | Aviser le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir la permission requise. |
| | .2 | Lorsque le travail consiste à pénétrer ou à se connecter à des services existants, donner au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour l'interruption nécessaire du service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Gardez la durée des interruptions minimum. Effectuer des interruptions après les heures de travail normales des occupants, de préférence le week-end. |
| | .3 | Prévoir la circulation des piétons, du personnel et des véhicules. |
| | .4 | Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - OUVRAGES D'ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRES. |
| <u>1.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES</u> | .1 | Exécuter les travaux durant les heures normales de travail, soit du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. |
| | .2 | Les travaux de fin de semaine sont autorisés avec un préavis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère |
| | .3 | Les travaux du soir seront autorisés. Cependant, une autorisation écrite du conseil municipal local sera requise avant tout travail du soir. |
| | .4 | Soumettre un calendrier conformément à la section 01 32 16.07 - ÉCHÉANCIER DE PROGRESSION DE LA CONSTRUCTION. |
| | .5 | S'assurer que le personnel de l'entrepreneur employé sur le site se familiarise avec les règlements et les respecte, y compris les règlements sur la sécurité, les incendies, la circulation et la sécurité. |
| | .6 | Rester dans les limites du travail et des voies d'entrée et de sortie. |
| | .7 | Acheminer les matériaux en dehors des heures de |

pointe, soit entre 9:00 à 12:30, 13:15 à 15:30, et 17:30 à 18:00, à moins d'une approbation contraire du Représentant du Ministère.

- .8 Aucun arbre ou végétation ne doit être enlevé du 1er avril au 28 août pour protéger les oiseaux nicheurs.

1.5 RESTRICTIONS DUES AU
NIVEAU D'EAU ET AUX
VOIES NAVIGABLES

- .1 Restriction des travaux dans l'eau : du 15 mars au 30 juin (les deux jours inclusivement).

- .1 Les travaux dans l'eau comprennent la construction de batardeaux temporaires et l'enlèvement des structures existantes
.2 Tout batardeau non enlevé avant le 15 mars ne peut être enlevé avant le 1er juillet.

- .2 Les travaux ne doivent pas perturber l'opération du barrage pendant la période de la crue printanière, qui commence normalement autour de la mi-mars. Comme mentionné ci-dessous, le batardeau de l'étape 1 doit être enlevé/modifié avant la fin de février pour assurer le passage sécuritaire de la crue printanière, et le batardeau de l'étape 3 doit être enlevé avant le 15 mars en raison de la restriction des travaux dans l'eau et pour le passage de la crue printanière.

- .3 Les niveaux d'eau au barrage Hogs Back sont ajustés pour permettre le remplissage du canal pour la patinoire. De la mi-novembre à la fin de novembre, les poutrelles sont enlevées, les vannes sont ouvertes et le bief amont est abaissé et demeure à son réglage d'hiver jusqu'au printemps; les poutrelles ne seront pas réinstallées et les vannes demeureront complètement ouvertes jusqu'après la crue printanière. Par conséquent, l'assèchement du site ne peut débuter qu'à la fin de novembre. Cependant, si la méthode de batardage choisie par l'entrepreneur nécessite l'installation d'une partie du batardeau avant l'abaissement des niveaux d'eau, l'installation du batardeau peut commencer pendant la saison de navigation avec l'approbation préalable du Représentant du Ministère.

- .4 L'étape 1 de la construction telle qu'elle apparaît sur les dessins du projet ne peut commencer qu'après l'abaissement du niveau d'eau (fin de novembre). L'étape 1 de construction doit être terminée avant la fin de février afin de minimiser les risques de faire face à des débits, des vitesses et des niveaux d'eau plus élevés en raison du début de la crue printanière. Ceci inclut l'enlèvement / modification de la géométrie du batardeau de l'étape 1 vers l'étape 2. En aucun cas, la modification du batardeau ne sera complétée après le 15 mars en raison de la restriction de travail dans l'eau.

- .5 L'étape 2 de la construction, telle qu'indiquée sur les dessins du projet, peut commencer en même temps que l'étape 1 et devrait être terminée au plus tard

le 15 mars. S'il n'est pas enlevé avant le 15 mars, le batardeau doit rester en place jusqu'à la fin de la période de restriction (le 30 juin) et être conçu pour résister à la crue printanière.

- .6 L'étape 3 de la construction telle que montrée sur les dessins du projet peut débuter à la fin de novembre et devrait être terminée, y compris l'enlèvement du batardeau, à la fin de février, au plus tard le 15 mars en raison de la restriction des travaux dans l'eau.

1.6 RESTRICTIONS DÛ À LA
CIRCULATION

- .1 Les passages pour piétons et cyclistes doivent demeurer ouverts et dégagés en tout temps. L'entrepreneur doit fournir des barrières, des clôtures, des panneaux de signalisation bilingues, du personnel de contrôle de la circulation et des clôtures adéquats pour protéger la sécurité du public pendant toute la durée du projet.
- .2 Les passages pour piétons et cyclistes adjacents à la zone de l'entrepreneur doivent rester ouverts et dégagés en tout temps.
- .3 Toute fermeture de route temporaire ou interruption de la circulation sur Hogs Back Road sera limitée aux fins de semaine et aux nuits.
- .4 Minimiser la circulation le long des routes d'accès et maintenir des vitesses de sécurité conformes aux règlements locaux.
- .5 Lorsque le travail implique la perturbation et le réacheminement de la circulation automobile, fournir au Représentant du Ministère un plan de contrôle de la circulation conforme aux exigences des autorités locales et aux normes énoncées dans le livre 7 Ontario Traffic Manual Book, Temporary Conditions. Un préavis d'au moins 3 semaines avec un plan de contrôle de la circulation est requis pour toute perturbation de la circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes afin de permettre au Représentant du Ministère d'aviser les autorités connexes des perturbations de la circulation.

Partie 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet

Partie 3 EXÉCUTION

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet

FIN DE LA SECTION