APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS RÉVISÉE

1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.

2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

(a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

MONTANT FORFAITAIRE (MF) Excluant les taxes applicable(s)	

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.

b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article Article	Section du devis	Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériaux	Unité de mesure	Quantité estimée (QE)	Prix unitaire taxes applicables en sus (PU)	Somme totale (QE x PU), taxes applic. en sus
1	02 41 16	Enlèvement du revêtement bitumineux.	m²	3000		
2	02 41 16	enlèvement de pieux en bois	Each	30		
3	02 41 16	Enlèvement du tablier en béton	m²	10000		
4	02 41 16	Enlèvement de la bordure en béton du quai	Cubic Metre	2		
5	31 23 33.01	Excavation (sous-marine)	m lin.	2400		
6	31 62 16.13	Rideau de palplanches d'acier (Type 1)	m lin.	1440		
7	31 62 16.13	Rideau de palplanches d'acier (Type 2)	m lin.	700		
8	31 62 16.13	Mur d'ancrage du rideau de palplanche d'acier	m lin.	720		
9	31 62 16.13	Raidisseurs, plaques d'assemblage et raccordements	m lin.	2850		
10	31 62 16.13	Tirants	m lin.	7400		
11	31 62 16.16	Extrémités de fermeture Ends	Ch.	8		
12	35 59 14	Casque de battage pour rideau de palplanches d'acier	m lin.	2120		
13	33 62 16.13	Fiches d'ancrage	Ch.	50		
14	31 32 19.01	Géotextile	m²	4800		

15	03 30 00	Béton du tablier	m³	2400		
16	03 30 00	Revêtement en béton	m³	210		
17	03 30 00	Trottoir en béton	m³	120		
18	03 30 00	Béton de bordure	m lin.	190		
19	03 30 00	Coulis pour les vides	m³	150		
20	03 30 00	Conduits électriques (75 mm de diamètre)	m lin.	**300**		
21	31 05 16	Remblai granulaire A	Tonne	29000		
22	31 05 16	Remblai de pierre de décantation	Tonne	23000		
23	31 05 16	Pierre pour berme de pied	Tonne	9000		
24	31 05 16	Pierres pour âme	Tonne	**31000**		
25	31 05 16	Pierres pour sous-couche (200 to 300 kg)	Tonne	**7000**		
26	31 05 16	Pierres de protection	Tonne	38000		
27	32 12 19	Revêtement bitumineux	Tonne	340		
28	35 59 14	Échelles de sécurité	Ch.	42		
29	33 11 00	Water Service Line	m lin.	205		
30	35 59 14	Clôtures à mailles losangées (galvanisée) 1.5m de hauteur	m lin.	120		
31	35 59 14	Clôtures à mailles losangées (vinyle noir) 1.8m de hauteur	m lin.	80		
32	04 03 07	Rejointoiement de la maçonnerie	m²	170		
33	04 03 07	Pierre de maçonnerie	m²	10		
34	04 03 08	Coulis pour les vides dans la maçonnerie	m³	5		
					MONTANT CALCULÉ TOTAL (MCT) Taxes applicables en sus	

MONTANT SOUMISSIONNÉ TOTAL (MF + MCT) Taxes applicables en sus	