

Remplacement de Ponceau et Travaux Préparatoires parc national Forillon

BORDEREAU DE SOUMISSION

**Si vous omettez de soumettre la version révisée de l'Appendice 1 votre soumission sera alors jugée non recevable**

**A-REPLACEMENT DU PONCEAU**

*La présente liste, à être remplie par les soumissionnaires représente la ventilation des prix de la soumission. Elle servira à l'analyse de la soumission et à l'administration du contrat. Chaque case et ligne doit être dûment remplie, sans rature ou annotation « Inclus, hors-contrat ou autres ». Tous les montants nécessaires au parachèvement de l'ouvrage doivent être inclus.*

Item no.	Description	Qté	Unité de mesure	Prix unitaire	Montant total calculé
1.1	Organisation du chantier	1	Forfait	\$	\$
1.2	Aménagement pour circulation en alternance	1	Forfait	\$	\$
1.3	Nouveau ponceau double en béton armé classe III, 1800 mm de diamètre chacun	25.3	m	\$	\$
1.4	Sous-fondation de chaussée MG-112	100	m <sup>3</sup>	\$	\$
1.5	Fondation de chaussée MG-20	600	m <sup>3</sup>	\$	\$
1.6	Supplément pour excavation 1ère classe	40	m <sup>3</sup>	\$	\$
1.7	Revêtement de protection en pierre calibre 400-600 mm avec géotextile	210	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.8	Mur de soutènement de type Vist-a-Wall	1	Forfait	\$	\$
1.9	Terre végétale ; épaisseur 100 mm après tassement	1500	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.10	Engazonnement par ensemencement hydraulique type H-1	1500	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.11	Plantation d'arbustes : cornouiller stolonifère 60 cm de haut	60	Unité	\$	\$
1.12	Plantation d'arbustes: aulne rugueux 60 cm de haut	60	Unité	\$	\$
1.13	Glissière de sécurité incluant les dispositifs d'extrémité	140	m	\$	\$
1.14	Reprofilage des fossés	180	m	\$	\$

Remplacement de Ponceau et Travaux Préparatoires parc national Forillon

**GRAND TOTAL A – REMPLACEMENT DU PONCEAU**

AVANT TAXES

	\$
--	----

**B- TRAVAUX OPTIONNELS – DÉBOISEMENT**

Item no.	Description	Qté	Unité de mesure	Prix unitaire	Montant total calculé
2.1	Déboisement et essouchage du site principal du centre opérationnel	1	Forfait	\$	\$
2.2	Défrichage Cap-Bon-Ami	1	Forfait	\$	\$

**SOUS-TOTAL – DÉBOISEMENT**

AVANT TAXES

	\$
--	----

Remplacement de Ponceau et Travaux Préparatoires parc national Forillon

**C-TRAVAUX OPTIONNELS – SITE DE LA MAISON DE PROJET**

Item no.	Description	Qté	Unité de mesure	Prix unitaire	Montant total calculé
3.1	Déboisement et essouchage du site de la maison de projet	100	m <sup>2</sup>	\$	\$
3.2	Excavation terre végétale et mise en dépôt sur le site	800	m <sup>3</sup>	\$	\$
3.3	Matériau granulaire MG-20 épaisseur 300 mm	1200	m <sup>3</sup>	\$	\$

**SOUS-TOTAL – SITE DE LA MAISON DE PROJET**

AVANT TAXES

	\$
--	----

**GRAND TOTAL A + B + C**

AVANT TAXES

	\$
--	----