



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Reconst Quai Carleton-Sur-Mer	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-180084/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client R.721198	Date 2018-12-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-039-17525	
File No. - N° de dossier QCM-8-41171 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-17	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm039
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2882 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F3731-180084/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F3731-180084

Amd. No. - N° de la modif.
008
File No. - N° du dossier
QCM-8-41171

Buyer ID - Id de l'acheteur
QCM039
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION 008 RECONSTRUCTION DU QUAI - CARLETON-SUR-MER

L'objectif de la modification 008 est de modifier les plans et devis avec l'Addenda #1.

Veuillez appliquer les modifications suivantes à l'appel d'offres (AO) :

- 1) Insérer l'ADDENDA #1 ci-joint.
- 2) Les plans modifiés sont nommés comme suit dans les pièces-jointes : *F3731-180084_Addenda 01_bilingue-bilingual*

***** Les autres modalités demeurent inchangées *****

DEVIS

No	Référence	Description de la modification
1	01 11 00 – Informations générales sur les travaux ; Article 1.7.5	Ajouter : «Dans l'état actuel, le quai ne peut être utilisé pour l'entreposage de matériaux de déblai. Pour ce faire, les façades devront être consolidées par l'enrochement. Sinon, l'Entrepreneur devra démontrer la sécurité de l'entreposage au moyen d'une méthode de travail élaborée par un ingénieur».
2	01 11 00 - Informations générales sur les travaux, Article 1.7.7	Ajouter : «L'entrepreneur assumera les frais de déneigement sur le chantier et ou requis».
3	01 29 00 Paiement; Poste 7	Ajouter : «Le présent poste inclut également la reconstruction d'une section de dalle de béton à l'emplacement de l'ancien feu d'atterrage».
4	01 29 00 – Paiement; Poste 8.6	Enlever : «pour la transition d'élévation et pour les encaissements de bois».
5	01 29 00 – Paiement; Poste 11.2	Ajouter : «Le marquage des espaces de stationnement et du corridor piétonnier est inclut au présent poste».
6	01 29 00 – Paiement; Poste 14.1	Ajouter : «Le poste inclut également la fourniture et la mise en place des regards»
7	01 29 00 – Paiement; Poste 17.10	Ajouter : «La fondation et sous fondation du pavage sont également inclus au présent poste. Le pavage à la fin de la face A pour rejoindre la nouvelle dalle sera payable au présent poste.
8	01 29 00 – Paiement; Poste 18	Précision : «Le poste 18.1 est payé au m3 et le poste 18.2 est payé à la tonne».
9	01 71 00 – Examen préparation ; Article 1.4.8	Ajouter : «Les tolérances d'implantation sont de : Élévation des tirants : 50mm Élévation des dalles et platelage : 25 mm Élévation des conduites : 25mm Position des équipements : 25 mm».
10	05 50 00 – Ouvrages métalliques; Article 1.2.4; Article 1.3.	Ajouter : «Fournir la description écrite des procédures de soudage au représentant Ministériel pour revue et ce, 2 semaines avant le début des travaux, lorsque demandé par le représentant du Ministère». Ajouter 1.3.3 : «Qualification de l'entreprise en soudage. L'entrepreneur ou le sous-traitant en soudure doit détenir une certification de division 2, soit de retenir les services d'un ingénieur en soudure à temps partiel.

		L'entrepreneur devra effectuer une assurance qualité assidue et fournir les rapports de suivi de façon hebdomadaire ou à la demande du représentant Ministériel lorsque requis par la situation».
11	31 53 13.01 – Caissons à claire voie en bois; Article 2.1.2.2	«Les tire fond doivent être utilisés avec des rondelles standard ASTM F 436 et être galvanisés».
12	31 62 16.13 – Palplanches d'acier; Article 2.1.5.1 Article 3.2.7.2	Tirants : «remplacer grade 150 par grade 75». Note : voir les modifications de diamètre aux plans. Ajouter : « Il sera demandé à l'Entrepreneur d'effectuer une inspection avec une caméra à ses frais en cas de doute sur l'installation des ancrages au roc».
13	Annexe 1 rev.	Des photos prises le 27 novembre ont été ajoutées.

LISTE DE MODIFICATION DES PLANS

Modifications indiquées par le chiffre 2 dans un triangle et/ou entourées d'un nuage.

No de modification	Date / no. d'émission / no d'addenda	No de feuillet – Titre du feuillet
1	2018-12-05 /2/ 1	C2- CONDITIONS, EXISTANTES, DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES VUE EN PLAN
2	2018-12-05 /2/ 1	C4 - FACE A -CONDITIONS EXISTANTES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3	2018-12-05 /2/ 1	C5- FACE F - CONDITIONS EXISTANTES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
4	2018-12-05 /2/ 1	C7 - FACE C - CONDITIONS EXISTANTES COUPES ET DÉTAILS
5	2018-12-05 /2/ 1	C17 - TRAVAUX PROJETÉS VUE EN PLAN
6	2018-12-05 /2/ 1	C18 - TRAVAUX PROJETÉS - IMPLANTATION VUE EN PLAN
7	2018-12-05 /2/ 1	C19 - FACE A PROJETÉE - VUE EN ÉLEVATION ET DÉTAILS
8	2018-12-05 /2/ 1	C20 - FACE A DÉTAILS - FACE F CONDITIONS PROJETÉES
9	2018-12-05 /2/ 1	C21 - FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER VUES EN PLAN ET ÉLEVATION
10	2018-12-05 /2/ 1	C22 - FACES B ET C PROJETÉES - COUPES
11	2018-12-05 /2/ 1	C24 - FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DÉTAILS
12	2018-12-05 /2/ 1	C25 - FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DÉTAILS
13	2018-12-05 /2/ 1	C26 - FACES B ET C NOUVELLE PALPLANCHE D'ACIER DÉTAILS
14	2018-12-05 /2/ 1	C27 - FACES B ET C COUPES ET DÉTAILS MUR D'ANCRAGE, ÉCHELLES, COURONNEMENT, TAQUETS, ET DÉFENSES
15	2018-12-05 /2/ 1	C28 - FACE C - COUPES ET DÉTAILS
16	2018-12-05 /2/ 1	C30 - PONTON DE BOIS DÉTAILS DE CONSTRUCTION
17	2018-12-05 /2/ 1	C34 - FACE E - ENCAISSEMENT DE BOIS PROJETÉ
18	2018-12-05 /2/ 1	C35 - FACE E - DÉTAIL ENCAISSEMENT PROJETÉ
19	2018-12-05 /2/ 1	C36 - DÉTAILS FINAUX
20	2018-12-05 /2/ 1	M01 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
21	2018-12-05 /2/ 1	M03 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE