



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Travaux Hiver 2019 - NGCC LEIM	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3771-18N498/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client F3771-18N498	Date 2018-12-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-17531	
File No. - N° de dossier QCW-8-41166 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-18	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: - Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 005

Inclus dans la présente modification

1. Question 6
2. Modifications du devis technique

1. Question 6

Concernant l'item 17.1.B.5.19, il est spécifié de démonter les composants internes des treuils et leurs moteurs :

Question a)

Pourriez-vous spécifier le travail plus précisément?

Réponse a)

- Démonter et vérifier les composants internes des deux treuils Rotzler Titan TH4 et de leur moteur respectif pour toutes anomalies et usure prématurée. En suivant le manuel du fabricant.
- Enlever le moteur hydraulique et le démonter au complet puis évaluer les dommages et remonter avec des pièces et joints neufs.
- Démonter le treuil au complet coté primaire (freins et embrayage) secondaire réducteur planétaire et remonter avec des pièces et joints neufs.
- Effectuer un test en atelier pour ajuster et valider la réparation.

Question b)

La position sur le navire des treuils et la distance du quai pour sortir les treuils du navire avec une grue?

Réponse b)

Les deux treuils sont montés sur le portique en A a l'arrière du navire, et le navire est perpendiculaire au quai arrière au quai. Tout est accessible mais en hauteur.

Question c)

Comment sont-ils fixés au deck du Navire ? boulons?

Réponse c)

Les treuils sont boulonnés au Portique en A.

Question d)

Après avoir défaites toutes les pièces internes si requis par vous (voir question 1), est-ce que nous allons avoir besoin de la classe pour inspection ?

Réponse d)

L'autorité technique de la GCC devra être présente pour l'évaluation des dommages. Et un rapport technique détaillé sera requis pour la classe.

Question e)

Est-ce l'électricien du navire qui déconnecte l'électricité ?

Réponse e)

Il n'y a pas d'électricité à débrancher car ce sont des treuils hydrauliques.

2. Modification du devis technique

SUPPRIMER :

17.1.B.5.19, Démonter et vérifier les composants internes des deux treuils Rotzler Titan TH4 et de leur moteur respectif pour toutes anomalies et usure prématurée.

INSÉRER :

17.1.B.5.19, Démonter et vérifier les composants internes des deux treuils Rotzler Titan TH4 et de leur moteur respectif pour toutes anomalies et usure prématurée. En suivant le manuel du fabricant.

- a. Enlever le moteur hydraulique et le démonter au complet puis évaluer les dommages et remonter avec des pièces et joints neufs.
- b. Démonter le treuil au complet coté primaire (freins et embrayage) secondaire réducteur planétaire et remonter avec des pièces et joints neufs.
- c. Effectuer un test en atelier pour ajuster et valider la réparation.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES