



ADDENDA# 1_FR

Date: Le 17 janvier 2019

Projet: Mise à niveau des systèmes de sécurité - CRD Québec

*The english version of this addendum can be found in the following page.

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors des amendements antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

1. Annexe « E » SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & PLANS Section 28 10 01 – GESTION DES ALARMES ET VIDEOSURVEILLANCE

A) Partie 2 Produit

AJOUTER :

2.2 CONDUITS

.1 Conduits métalliques rigides : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 45, en acier galvanisé à visser d'un minimum de 3/4".

.2 Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 83, munis de raccords, d'un minimum de 3/4".

B) Partie 3 Exécution

AJOUTER :

3.6 INSTALLATION DES CONDUITS

.1 Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en utilisant le moins d'espace possible.

.2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations mécaniques et électriques.

.3 Sauf indication contraire, utiliser des tubes électriques métalliques (EMT).

.4 Lorsque requis, utiliser des conduits rigides à visser en acier galvanisé.

2. Annexe « E » SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & PLANS Section 28 10 01 – GESTION DES ALARMES ET VIDEOSURVEILLANCE 1.6 PORTÉ DE TRAVAUX

A) Section 1.6.4.1

REEMPLACER :

« 4 panneaux d'éclairage à relais »

PAR :

7 panneaux d'éclairage à relais



B) Section 1.6.4.2

REPLACER :

« 4 panneaux d'éclairage à relais »

PAR :

7 panneaux d'éclairage à relais

3. PAGE COUVERTURE DE L'APPEL D'OFFRES

REPLACER:

« L'invitation prend fin : Mardi, 22 Janvier 2019, à 14:00 PM, HNE. »

PAR :

L'invitation prend fin : Vendredi, 25 Janvier 2019, à 14:00 PM, HNE.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.



ADDENDUM# 1_ENG

Date: January 17, 2019

Project: Security Systems Upgrading - Quebec RDC

Bidders must make sure that their bids are based on the latest version of the tender documents published and take into consideration the following amendments and information, including any information provided on amendments previously published for this project.

Bidders that do not comply with this requirement will be discarded.

1. Appendix "E" TECHNICAL SPECIFICATIONS & PLANS

Section 28 10 01 – ALARM AND VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT

A) Part 2 Products

ADD:

2.2 CONDUITS

- .1 Rigid metal conduit: to CSA C22.2 No. 45, galvanized steel headed minimum 3/4".
- .2 Electrical metallic tubing (EMT): to CSA C22.2 No. 83, with couplings minimum 3/4".

B) Part 3 Execution

ADD:

3.6 CONDUITS INSTALLATION

- .1 Install conduits to conserve headroom in exposed locations and cause minimum interference in spaces through which they pass.
- .2 Conceal conduits except in mechanical and electrical service rooms.
- .3 Unless otherwise specified, use electrical metallic tubing (EMT).
- .4 When required, Use rigid galvanized steel threaded conduit.

2. Appendix "E" TECHNICAL SPECIFICATIONS & PLANS

Section 28 10 01 – ALARM AND VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT

1.6 TYPE OF WORK

A) Section 1.6.4.1

REPLACE :

« 4 relay lighting panels »

BY :

7 relay lighting panels.

B) Section 1.6.4.2

REPLACE :

« 4 relay lighting panels »

BY :

7 relay lighting panels.



3. Cover page of the invitation to tender

REPLACE:

“Solicitation closes: Tuesday, January 22 2019, at 02:00 PM, EST.”

BY:

Solicitation closes: Friday, January 25 2019, at 02:00 PM, EST.

All other terms and conditions remain the same