

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- | | | | |
|------------|--|----|--|
| <u>1.1</u> | <u>Travaux Connexes</u> | .1 | Section 01 10 10 Directives Générales. |
| | | .2 | Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux. |
| | | .3 | Section 01 35 44 Protection de l'Environnement –
Procédures pour Travaux Maritimes. |
| | | .4 | Section 01 74 21 Gestion et Élimination des Déchets
de Construction/Démolition. |
| | | .5 | Section 05 50 00 Ouvrages Métalliques. |
| | | .6 | Section 31 23 10 Excavation et Remblayage. |
| <u>1.2</u> | <u>Étendue des Travaux</u> | .1 | Cette section identifie les exigences pour l'enlèvement
et l'entreposage temporaire des matériaux à être
réutilisés pour les travaux, ou à demeurer la propriété du
Propriétaire, le rétablissement des matériaux à être
réutilisés et l'élimination des déchets de construction à
un site d'enfouissement approuvé. |
| <u>1.3</u> | <u>Mesurage aux Fins de
Paiement</u> | .1 | <u>Construction/démolition/mob/demob</u> : Les coûts associés
à l'enlèvement et l'élimination des déchets de
construction, l'entreposage temporaire des matériaux
réutilisés, la réinstallation des matériaux, la
mobilisation, la démobilisation, les installations
temporaires incluant la main-d'œuvre, les installations,
les équipements et matériels nécessaires, constitueront
un prix forfaitaire, et comprennent, mais n'est pas limité
à, les items suivants :
.1 Tous les coûts associés à la mobilisation et la
démobilisation.
.2 L'enlèvement, le coupage et l'élimination du
tablier en béton tel qu'indiqué sur les plans.
.3 L'enlèvement et l'élimination des échelles,
écrans de protection et boîte à vannes existants
tel qu'indiqué sur les plans.
.4 L'enlèvement et la remise en place de la glissière
de sécurité tel qu'indiqué sur les plans.
.5 L'excavation, la mise en dépôt et la réutilisation
des matériaux excavés sera utilisé comme |

- ‘Remblai granulaire compacté’, selon la Section 31 23 10 Excavation et remblayage.
- .6 Tous travaux reliés à boucher et enlever les services enfouis tel qu’indiqué sur les plans.
 - .7 La fourniture, l’installation, la maintenance et l’enlèvement des installations temporaires.
 - .8 Toute démolition et enlèvement requis pour les réparations temporaires.
 - .9 La construction, l’entretien et l’enlèvement des travaux temporaires requis pour les réparations temporaires de la structure.
 - .10 Tous les travaux selon les exigences environnementales.
 - .11 Déneigement, si requis, pour permettre l’accès et les travaux au chantier.
- .2 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera versé pour fournir et entretenir un bureau temporaire pour le l’Entrepreneur, l’entrepôt de matériel, toilette portative, etc. Inclure les coûts dans l’item de paiement 1.3.1 Construction/ Démolition/Mob/Demob ci-haut.
- .3 Barrières/dispositifs de sécurité : Il n’y aura pas the paiement distinct pour fournir et entretenir des barrières et dispositifs de sécurité. Inclure les coûts dans l’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob ci-haut.
- .4 Excavation et Élimination du Roc : L’excavation et l’élimination du roc tel que requis pour l’installation adéquate des panneaux ne seront pas mesurés séparément pour le paiement. Inclure les coûts dans l’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/ Mob/Demob ci-haut. L’Entrepreneur doit faire sa propre détermination de la quantité et l’étendue de cette excavation dans le roc, basé sur les informations géotechniques.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXÉCUTION

- 3.1 Exécution .1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministère les éléments qui doivent être enlevés.

- | | | | |
|------------|---------------------------------|----|--|
| <u>3.2</u> | <u>Enlèvement des Matériaux</u> | .1 | Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour être enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever avec soin les matériaux désignés à être réutilisés, ou pour être sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère. |
| | | .2 | Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour demeurer en place. |
| | | .3 | Vérifier avec le Représentant du Ministère quels items pourront être réutilisés pour les travaux. |
| <u>3.3</u> | <u>Entreposage</u> | .1 | Faire approuver par le Représentant du Ministère l'utilisation d'espace d'entreposage pour les items à réutiliser pour les travaux. |
| | | .2 | Séparer les matériaux excavés en deux piles. Les matériaux jugés impropres et submergés doivent être stockés séparément des matériaux réutilisables et secs. |
| | | .3 | La place sur le chantier pour la mise en dépôt des matériaux est restreinte. Coordonner la livraison afin de minimiser la période de stockage sur le site avant son utilisation. Placer les matériaux à l'endroit indiqué par le Représentant du Ministère. |
| <u>3.4</u> | <u>Remise en État</u> | .1 | Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les surfaces et laisser le chantier propre. |
| | | .2 | Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à l'extérieur des zones de construction dans le même état avant le début des travaux. |

FIN DE SECTION
