

N° projet TPSGC
R.082963.001
Laval (Qc)

division 14: systèmes transporteurs
addenda

225619

2019-03-15

Les instructions suivantes ajoutent, modifient, éliminent ou remplacent des articles ou parties d'article du devis pour les travaux en systèmes transporteurs (division 14). Un changement dans une portion d'article n'en affecte pas les autres portions.

Section 14 20 06

PARTIE 2 - PRODUITS

- ajouter* **2.63 SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRA EN CIRCUIT FERMÉ**
- .1 Un système de surveillance par caméra en circuit fermé sera installé par d'autres.
 - .2 Fournir le câblage entre la caméra située dans la cabine et le local des machines.
 - .3 Fournir huit conducteurs de calibre 20 AWG entre le boîtier de jonction du local des machines et le toit de cabine de l'ascenseur.
 - .4 Fournir un excédent de 3050 mm (10') de câble à chaque extrémité.
 - .5 Fournir un orifice d'accès pour le câblage dans le toit de cabine à l'emplacement choisi pour la caméra.
 - .6 Fournir l'assistance au fournisseur du système de surveillance lors de l'installation de la caméra.

FIN