

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DE DÉPÔT DES DOSSIERS NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT


ÉTABLISSEMENT ARCHAMBAULT SAINTE-ANNE DES PLAINES ARCHAMBAULT INSTITUTION SAINTE-ANNE DES PLAINES

**TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA**





Projet numéro / Project number R.096155.001

LISTE DES DESSINS / DRAWING LIST (architecture) :


A-000	Page titre et liste des dessins architecture / Title page and drawing list architecture
A-010	Implantation et aménagement de l'emplacement / Site plan and surround installations
A-051	Plan de démolition, légende et notes / Demolition plan, legend and notes
A-052	Coupe-élévation en démolition - Démolition garde-corps extérieurs / Demolition section-elevation - Exterior handrail demolition
A-061	Plan de démolition des plafonds réfléchis, légende et notes / Ceiling demolition plan, legend and notes
A-101	Plan de réaménagement - RDC, légende et notes, garde-corps extérieurs / New plan layout - Ground floor, legend and notes, exterior handrails
A-102	Plan de réaménagement - Sous-sol et toiture, légende et notes, garde-corps extérieurs / New plan layout - Basement and roof, legend and notes, exterior handrails
A-201	Plafonds réfléchis, légende et notes / New ceiling plan, legend and notes
A-501	Détails et légendes / Portes et cadres / Details and legends / Doors and frames
A-502	Détails / Details
A-701	Plans agrandis et élévations intérieures / légende / Detailed plan and interior elevations / Legend
A-702	Élévations intérieures / Interior elevations
A-703	Élévations intérieures / Interior elevations
A-704	Élévations intérieures et détails de mobilier / Interior elevations and furniture details
A-801	Mobilier, finis et légende / Furnitures, finishes and legend



Rendus approximatifs / Approximate renderings



Conçu par F.B.	Designed by 18/01/19 Date
Dessiné par C.L.	Drawn by 18/01/19 Date
Approuvé par F.B.	Approved by 18/01/19 Date
Soumission Tender	Gestionnaire de projet TPSC Jean-Simon Sterlin Pantal TPSC Project Manager
No de projet R.096155.001	No de projet 342-3752 TPSC Client PWGSC Client
Norm du fichier A000-Page titre	File name Sheet no A000/15
No de plan ou dessin A000-Page titre	File name Sheet no A000/15



Architecture:
 Atelier Tautem
 4399, avenue des érables
 Montréal (Québec) H2H 2C7
 t. (514) 564-7333
 info@tautem.com

Atelier Tautem
 architecture - lieu réflexion
 Francis Berthiaume
 A 499
 FRANCIS BERTHIAUME
 ARCHITECTE

**Ordre des architectes
du Québec**

Mécanique / Électricité:
 Mechanical / Electrical:



TETRA TECH

2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
 Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755

Structure:
 Groupe AGC
 4305, Chemin des prairies
 bureau C, Brossard (Québec)
 t: (438) 288-0999

1	Appel d'offre/Tender SR4-100%	18/01/19
révisions	revisions	date

A no. du détail detail no.
 B no. de la feuille où détail exigé sheet no. – where detail required
 C no. de la feuille où détaillé sheet no. – where detailed

Projet Project

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
 244, Montée Gagnon
 Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) JON 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
DE L'EMPLACEMENT

SITE PLAN AND SURROUND
INSTALLATIONS

Conçu par Designed by
 F.B. 18/01/19 Date

Dessiné par Drawn by
 C.L. 18/01/19 Date

Approuvé par Approved by
 F.B. 18/01/19 Date

Soumission Gestionnaire de projet TPSC
 Tender Jean-Simon Sterlin Pantal
 PWGSC Project Manager

No de projet Project number
R.096155.001 342-3752
 TPSC PWGSC Client Client


Nom du fichier File name No de classement

A010-Implantation File no

No de plan ou dessin File name No feuille Sheet no

A010/15






LÉGENDE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION / DEMOLITION WORKS LEGEND	
	Portée des travaux: Surfaces non hachurées / Scope of work: Non-hatched surfaces.
	Zone hachurée non touchée par les travaux / Hatched areas not included in the works.
	Clôtures en blocs de béton à conserver. Se référer aux diverses notes et détails pour travaux à prévoir / Existing concrete block walls to maintain. Refer to other notes and details for new works.
	Porte et cadre en acier existants à conserver. / Existing steel door and frame to maintain.
	Porte et cadre en acier existants à enlever. / Existing steel door and frame to remove.
	Clôtures en blocs de béton à démolir, hauteur plancher à structure de toit. Se référer à la légende pour toutes particularités / Existing concrete block walls to be demolished, height from floor to roof structure. Refer to the legend for specific notes.
	Blocs de béton peint, épais, var. / Painted concrete walls, var. thickness.
	Revêtement en panneau de bois 13mm (ht. 3010mm) avec joints baguettes sur fourreaux et blocs de béton (ht. 3600mm) / Wood board (3010mm ht.) with wood joints on furs and concrete blocks (3600mm ht.).
	Revêtement en panneau de bois 13mm (ht. 3010mm) avec joints baguettes en surface et fourreaux sur panneau de béton ép. 90mm / 13mm wood board (3010mm ht.) with wood joints on furs for concrete panel, 90mm th.
	Revêtement mural en céramique (ht. 3060mm ht.) sur blocs de béton (ht. 3700mm) / Ceramic tiles (3060mm ht.) on concrete blocks (3700mm ht.).
	Grilles pleine hauteur en acier galvanisé et muret en maçonnerie ép. 100mm à démolir, voir élévation. / Full height galvanized steel grid framed and 100mm concrete small wall to be demolished, refer to the elevation view.
	Clôture temporaire de chantier - 1h00 RF: Colmages métalliques 92mm @ 600mm c.c., un côté avec gypse 16mm type X et un côté deux gypses 16mm type X / Temporary work wall - 1h00 RF: 92mm metal studs @ 600mm c.c., with one side gypsum 16mm Firecode, one side two gypsum 16mm Firecode.
	Note spécifique / Specific note.
NOTES GÉNÉRALES DES TRAVAUX DE DÉMOLITION / DEMOLITION WORKS GENERAL NOTES	
1. Se référer aux plans des Ingénieurs pour les ajustements aux installations dans les spécialités mécaniques (ventilation, plomberie et gicleurs) et électriques. / Refer to engineer plans for the modifications to the mechanicals (ventilation, plumbing and sprinklers) and electricals.	
NOTES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX DE DÉMOLITION / DEMOLITION WORKS SPECIFIC NOTES	
D1	Revêtement de plancher et plinthes en tuile de céramique à retirer dans toute la pièce. / Ceramic floor finish and bases to be removed in all the room.
D2	Support de manteaux métallique fixé au mur à enlever. Remettre au Représentant du Ministère. / Steel clothes holder to be removed. Hand to the Ministry representative.
D3	Appareils sanitaires (toilette, lavabo, urinoir et douche) et séchoir à enlever, se référer aux plans des ingénieurs / Sanitary (WC, sink, urinal and shower) and dryer to be removed, refer to engineer drawings.
D4	Partition de toilette métallique à enlever. / Metal toilet partition to be removed.
D5	Pour chaque toilette, miroir, crochets, barres de soutien, distributeurs de papier et de savon à enlever. / For each WC, mirror, hooks, grab bars, paper and soap dispensers to be removed.
D6	Revêtement de céramique sur blocs de béton ou panneau de béton à enlever sur toute la hauteur des murs indiqués. / Ceramic finish on concrete block or concrete panel to be removed full indicated wall height.
D7	Cabinet incendie existant à démanteler (protéger durant les travaux), se référer aux plans des ingénieurs. / Fire cabinet to be dismantled (to protect during the works), refer to engineer drawings.
D8	Comptoir, armoires, évier, hotte, distributeurs de savon et de papier et protections murales en acier inoxydable à enlever, se référer également aux plans des ingénieurs. / Stainless steel counter, cabinets, sink, fan, soap and paper dispenser and wall protection to be removed, refer also to engineer drawings.
D9	Ligne pointillée: Revêtement de plancher en céramique à retirer, se référer au plan des nouveaux travaux. / Dotted line: Ceramic floor finish to be removed, refer to the new work plans.
D10	Tablette murale en acier inoxydable à enlever. Remettre au Représentant du Ministère. / Stainless steel shelf to be removed. Hand to the Ministry representative.
D11	Fenêtre-guichet à retirer, se référer au détail sur les plans des aménagements. / Window-wicket to be removed, refer to the detail on new work plans.
D12	Revêtement de plancher en tuiles PVC et plinthes en bois à retirer dans toute la pièce. / PVC floor finish and wood bases to be removed in all the room.
D13	Équipement de chauffage mural à enlever, se référer aux plans des ingénieurs. / Mural heater to be removed, refer to engineer drawings.
D14	Revêtement mural en panneaux de bois et baguettes: Retirer le panneau, ses baguettes et les fourreaux. Préparer pour un nouveau revêtement de gypse. / Wood board finish with wood beadings: Remove the panels, beadings and furs. Prepare for a new gypsum finish.
D15	Drain à retirer, voir les plans des ingénieurs. / Drain to be removed, refer to engineer drawings.
D16	HSS de protection en acier 50X150mm linéaire au bas du mur indiqué et du muret en béton indiqué avec sa mouure continue en acier inoxydable dans le haut à enlever. / Existing continuous steel HSS 50X150mm at the bottom of the indicated concrete wall and indicated small concrete wall with its inox continuous moulding at the top to be removed.
D17	Cabinet métallique et son fond de clouage (900X900X150mm) à retirer et remettre au Représentant du Ministère. / Existing metal cabinet (900X900X150mm) to be removed and handed to the Ministry representative.
D18	Évier et lave-vaiselle en acier inoxydable à conserver et à protéger durant les travaux. / Sink and dishwasher to maintain and protect during the works.
D19	Surface quadrillée: Nouvelle fosse à façonnez dans la chape pour la panne de la future grille grattage-pieds, se référer aux détails. Effectuer un test d'armature (X-ray) préalablement aux travaux. / Squared hatch surface: New pit to shape in the concrete covering for the future entrance grate, refer to details. Effectuate a steel bar scan (X-Ray) before the works.
D20	Drain existant à conserver, voir ing. / Existing drain to retain, refer to eng.
D21	Cloisons temporaires pleine hauteur en gypse (plancher-plafond) pour délimiter le chantier, à coordonner au début du chantier. / Full height (floor to ceiling) gypsum temporary wall to delimit the work area, to be coordinated at the beginning of the works.
D22	Agrandissement de l'ouverture existante: Retirer une portion du mur en blocs de béton et le revêtement en céramique en considérant les besoins en linteau de support / Existing opening enlargement: Remove a portion of concrete block wall with the ceramic tile finish considering the needs for the lintel support.
D23	Plafond plat à démolir: Plafond suspendu à la structure du toit en plâtre de 50mm ép. sur trame métallique. Grilles de suspension en HSS 25X75mm en acier @ 900mm dans un sens et 25X50mm @ 600mm dans l'autre sens. / Existing plaster ceiling to be demolished: Suspended ceiling from the roof structure made of 50mm thick plaster with wire mesh.
D24	Plafond suspendu en gypse au-dessus du plafond visible, à démolir. / Existing suspended gypsum ceiling above the visible one to be demolished.
D25	Fenêtre en aluminium à enlever avec son bâti. Préparer pour ouverture à boucher ht. 1.8m. / Existing window to be removed with its frame. Prepare for opening filling ht. 1.8m.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Plan clé / Key plan:



Architecture:
Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com



Mécanique / Électricité:
Mechanical / Electrical:



TETRA TECH
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur: 450 687-3755

Structure:
Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
t: (450) 288-0999

1 Appel d'offre/Tender SR4-100% 18/01/19
révisions revisions date

Projet
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
Drawing

**PLAN DE DÉMOLITION,
LÉGENDES ET NOTES**
**DEMOLITION PLAN,
LEGEND AND NOTES**

Conçu par
F.B. Designed by
18/01/19 Date

Dessiné par
C.L. Drawn by
18/01/19 Date

Approuvé par
F.B. Approved by
18/01/19 Date

Soumission
Jean-Simon Sterlin Pantal Gestionnaire de projet TPSC
Tender Project Manager

No de projet
R.096155.001 Project number
TPSC Client
No de classement
342-3752 Client

Nom du fichier
A050-Demolition File name
No de plan ou dessin
File name
No feuille Sheet no
A051/15




Mécanique / Électricité:
Mechanical / Electrical:



TETRA TECH

2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755

Structure:	Groupe AGC 4305, Chemin des prairies bureau C, Brossard (Québec) t: (438) 288-0999
Dessus parapet / Top parapet	16600
Membrane de toiture pt ht / Roof membrane high pt	16270
Dessous poutre T surface horizontale / Bottom T horizontal surface beam	15750
1 Appel d'offre/Tender SR4-100%	18/01/19
Dessous poutre en T / Bottom T beam	15140
révisions revisions	
A no. du détail detail no. B no. de la feuille où détaillé sheet no. – where detail required C no. de la feuille où détaillé sheet no. – where detailed	date



Projet
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

COUPE-ÉLÉVATION EN DÉMOLITION
DÉMOLITION GARDE-CORPS EXTÉRIEURS

DEMOLITION SECTION-ELEVATION
EXTERIOR HANDRAIL DEMOLITION

Conçu par
F.B. Designed by
18/01/19 Date

Dessiné par
C.L. Drawn by
18/01/19 Date



Approuvé par
F.B. Approved by
18/01/19 Date

Soumission
Tender Gestionnaire de projet TPSC
Jean-Simon Sterlin Pantal PWSC Project Manager

No de projet Project number R.096155.001 342-3752
TPSC PWSC Client Client

Nom du fichier File name A050-Demolition File no.


No de classement Sheet no. A052/15



2 Rampe extérieure existante - plan /
Existing exterior ramp - plan view
Échelle / Scale : 1:30

3 Rampe extérieure existante - élévation /
Existing exterior ramp - elevation view
Échelle / Scale : 1:30




LÉGENDE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DES PLAFONDS /
CEILING DEMOLITION WORKS LEGEND

- [Symbol: White box] Portée des travaux: Surfaces non hachurées / Scope of work: Non-hatched surfaces.
- [Symbol: Hatched box] Zone hachurée non touchée par les travaux / Hatched areas not included in the works.
- [Symbol: Solid grey box] Cloisons en blocs de béton à conserver. Se référer aux diverses notes et détails pour travaux à prévoir / Existing concrete block walls to maintain. Refer to other notes and details for new works.
- [Symbol: Horizontal lines] Linteau en blocs de béton à démolir (sauf enveloppe extérieure) / Existing concrete block lintel to be demolished (except exterior wall).
- [Symbol: Circle with DP] Note spécifique / Specific note.
- [Symbol: XXXX YYYY] XXXX: Niveau du plafond à partir du plancher fini. YYYY: Type de plafond / XXXX: Ceiling level from the floor finish. YYYY: Ceiling type.
- [Symbol: Hatched box with grid] Plafond de plâtre type à démolir dans la portée des travaux: Plafond suspendu à la structure du toit en plâtre de 50mm ép. sur treillis métallique. Grilles de suspension en HSS 25x75mm en acier @ 900mm dans un sens et 25x50mm @ 600mm dans l'autre sens. / Existing typical plaster ceiling to be demolished in the scope of work: Suspended ceiling from the roof structure made of 50mm th. plaster with wire mesh. Suspension grid: Steel HSS 25x75mm @ 900mm in one direction and 25x50mm @ 600mm on the other.
- [Symbol: Hatched box with trap] Plafond suspendu en gypse (2X16mm) au-dessus du plafond visible (600mm plus haut) à démolir, incluant 5 trappes d'accès métalliques. / Existing suspended gypsum ceiling (2X16mm) above the visible one to be demolished, including 5 metal access traps.
- [Symbol: Hatched box with grid] Plafond de tuiles acoustiques (610X1220mm) dans la portée des travaux à démolir. / Existing acoustic ceiling (610X1220mm) in the scope of work to be demolished.
- [Symbol: Hatched box with grid and trap] Se référer aux plans des ingénieurs pour tous appareils d'éclairage, grilles de ventilation, gicleurs à démolir, modifier ou conserver. / Refer to the engineer plans for all lighting, ventilation traps and sprinklers to be removed, modified or maintained.

NOTES GÉNÉRALES DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DES PLAFONDS /
CEILING DEMOLITION WORKS GENERAL NOTES

- Se référer aux plans des ingénieurs pour les ajustements aux installations dans les spécialités mécaniques (ventilation, plomberie et gicleurs) et électriques. / Refer to engineer plans for the modifications to the mechanicals (ventilation, pluming and sprinklers) and electricals.

NOTES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DES PLAFONDS /
CEILING DEMOLITION WORKS SPECIFIC NOTES


- [Symbol: DP1] Trappe d'accès métallique à enlever avec le plafond. / Metal access trap to be removed with the ceiling.
- [Symbol: DP2] Cheminée d'évacuation du lave-vaisselle existant à conserver et protéger le temps des travaux. / Existing dishwasher evacuation chimney to protect during the works.
- [Symbol: DP3] Appareil de chauffage mural à enlever, se référer aux plans des ingénieurs. / Mural heater to be removed, refer to engineer drawings.
- [Symbol: DP4] Ligne pointillée: Portion de plafond existant à démolir pour les travaux. / Dotted line: Existing ceiling portion to be demolished for the works.
- [Symbol: DP5] Plafond de plâtre type à conserver. / Existing typical plaster ceiling to retain.

Traavaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
Direction générale des
biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and
Government Services
Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Plan clé / Key plan:



Architecture:

Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com



Mécanique / Électricité:

Mechanical / Electrical:



TETRA TECH
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Level 1 (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur: 450 687-3755

Structure:

Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
t: (450) 288-0999

1	Appel d'offre/Tender SR4-100%	18/01/19
révisions		date

A no. du détail
detail no.
B no. de la feuille où détail
exigé
sheet no. - where detail
required
C no. de la feuille où détaillé
sheet no. - where detailed

Projet
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

PLAN DE DÉMOLITION DES
PLAFONDS RÉFLÉCHIS,
LÉGENDE ET NOTES
DEMOLITION CEILING PLAN,
LEGEND AND NOTES

Conçu par
F.B.
Designed by
18/01/19
Date

Dessiné par
C.L.
Drawn by
18/01/19
Date



Approuvé par
F.B.
Approved by
18/01/19
Date

Soumission
Tender
Gestionnaire de projet TPSGC
Jean-Simon Sterlin Pantal
Project Manager

No de projet
Project number
R.096155.001
TPSGC Client
342-3752
Client

Nom du fichier
File name
A060-Demolition plafonds
Sheet no.

No de plan ou dessin
File name
No feuille
Sheet no
A061/15



LÉGENDE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT / NEW WORKS LEGEND	
	Portée des travaux: Surfaces non hachurées / Scope of work: Non-hatched surfaces.
	Zone hachurée non touchée par les travaux en architecture / Hatched areas not included in the architecture works.
	Cloisons en blocs de béton à conserver. Se référer aux diverses notes et détails pour travaux à effectuer. / Existing concrete block walls to maintain. Refer to other notes and details for new works.
	Nouvelle cloison en blocs de béton, ép. 140mm, sauf indication contraire. / New concrete block wall, 140mm th., unless otherwise specified.
	Porte et cadre en acier existants à conserver. Peindre les unités numérotées, indiquées dans le tableau des portes et cadres. / Existing steel door and frame to maintain. Numbered items indicated in the door table to be painted.
	Nouvelle porte et cadre. Se référer au tableau des portes pour la nature et les dimensions. PXXXX: Numéro de la porte / New door and frame. Refer to the door table for the type and dimensions. PXXXX: Door number.
	Note spécifique / Specific note.
	Cloisons types, voir A-501 / Wall type, refer to A-501.
	Plancher en pente, voir détails. / Sloped floor, refer to details.

NOTES GÉNÉRALES DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT / NEW WORKS GENERAL NOTES	
1.	Préparer les surfaces des murs, des plafonds et des retombées. Toutes les surfaces en gypse et en blocs de béton doivent être peintes dans la portée des travaux. / Prepare all surfaces - walls, ceilings and bulkhead, existing and new. All gypsum and concrete block surfaces to be painted in the scope of work.
2.	Se référer aux plans des ingénieurs pour les ajustements aux installations dans les spécialités mécaniques (ventilation, plomberie et gicleurs) et électriques. / Refer to engineer plans for the modifications to the mechanicals (ventilation, pluming and sprinklers) and electrics.

NOTES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT / NEW WORKS SPECIFIC NOTES	
R1	Ouverture de la fenêtre-guichet existante à boucher avec du bloc de béton ép. 140mm, voir détail. / Existing opening to be filled with concrete blocks, 140mm th., refer to detail.
R2	Nouvelle gaine en blocs de béton pour plomberie, de plancher à 100mm au-dessus du plafond. / New concrete block cavity for pluming, from floor to 100mm above the ceiling.
R3	Nouveau mur en blocs de béton de la dalle de plancher à 100mm au-dessus du plafond. / New concrete block wall from floor to 100mm above the ceiling.
R4	Nouveau revêtement mural en gypse sur fourreaux métalliques: Jointoyer et peindre. / New gypsum finish on metallic furs: Make joints and paint.
R5	Poser une chape de nivellement dans le local (drain éliminé) / Install a leveling coat on the floor in the room (drain removed).
R6	Surfaces des planchers existants et de rampe et escalier extérieurs: Préalablement à la pose des nouveaux finis et des garde-corps, inclure la réparation de divers joints, fissures et inégalités d'une épaisseur de 25mm pour une surface de 150m² de la dalle existante pour l'intérieur et de 20m² pour la rampe et l'escalier. / Existing floor and exterior stair and ramp surfaces: Prior to the new finishes and handrails, include concrete joints or cracks repairs and leveling on 25mm thickness for 150m² inside and for 20m² for the ramp and stair.
R7	Nouvelle grille grattage-pieds avec sa panne étanche, se référer aux détails. / New entrance grate and its waterproof perlin, refer to details.
R8	Réparer et sceller le plancher en tuiles suite aux travaux d'installation du nouveau drain, voir eng. / Repair and seal the existing tile floor after new drain works, refer to eng.
R9	Cabinet à clés sécurisé, se référer aux plans électriques. / Secure key cabinet, refer to electrical plan.
R10	Cabinet incendie existant relocé, se référer aux plans mécaniques. / Relocated existing fire cabinet, refer to mechanical plans.
R11	Drain existant conservé, voir eng. / Retained existing drain, refer to eng.
R12	Porte inactive. / Inactive door.
R13	Revêtement de plancher en céramique existant à conserver. / Existing ceramic floor finish to retain.
R14	Nouvelles toiles solaires. / New window blinds.
R15	Ouverture existante à boucher, se référer aux détails et murs types, ht. 1,8m. Finition intérieure du mur intégral en gypse, à peindre. / Existing opening to fill, refer to details and wall types, ht. 1,8m. Complete interior wall with gypsum to be painted.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Plan clé / Key plan:

Architecture:
Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com

Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com

Mécanique / Électricité:
Mechanical / Electrical:

TETRA TECH
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755

Structure:
Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
t: (438) 288-0999


1 Appel d'offre/Tender SR4-100% 18/01/19
révisions revisions date
A no. du détail detail no.
B no. de la feuille où détail exigé sheet no. - where detail required
C no. de la feuille où détailé sheet no. - where detailed

Projet Project
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) JON 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT
Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT - RDC,
LÉGENDE ET NOTES, GARDE-CORPS
EXTÉRIEURS
NEW PLAN LAYOUT - GROUND FLOOR,
LEGEND AND NOTES, EXTERIOR
HANDRAILS

Conçu par Designed by
F.B. 18/01/19 Date
Dessiné par Drawn by
C.L. 18/01/19 Date
Approuvé par Approved by
F.B. 18/01/19 Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSC
Tender Jean-Simon Sterlin Pantal
Project Manager
No de projet Project number R.096155.001
TPSC No de projet Project number 342-3752
PWGSC Client
Nom du fichier File name
No de classement Sheet no
A100-Reamenagement File no
No de plan ou dessin
File name
No feuille Sheet no
A101/15



LÉGENDE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS / NEW REFLECTED CEILING WORKS LEGEND

- [White square] Portée des travaux: Surfaces non hachurées / Scope of work: Non-hatched surfaces.
- [Hatched square] Zone hachurée non touchée par les travaux / Hatched areas not included in the works.
- [Solid grey square] Cloisons en blocs de béton à conserver. Se référer aux diverses notes et détails pour travaux à prévoir / Existing concrete block walls to maintain. Refer to other notes and details for new works.
- [Circle with 'Px'] Note spécifique / Specific note.
- [White square with 'SA'] STRUCTURE APPARENTE EN BÉTON, À PEINDRE / APPARENT CONCRETE STRUCTURE, TO BE PAINTED
- [Hatched square with 'GP'] PLAFOND ET RETOMBÉE DE GYPSE À PEINDRE / GYPSUM SUSPENDED CEILING AND BULKHEAD, TO BE PAINTED
- [Solid grey square with 'TA'] PLAFOND EN TUILES ACOUSTIQUES 610x610mm type TA-1 / ACOUSTICAL PANEL CEILING 610x610mm type TA-1
- [Solid black line with 'L'] LUMINAIRES, VOIR ÉLECTRICITÉ / LIGHTING, SEE ELECTRICITY
- [Solid grey line with 'D'] DIFFUSEUR, VOIR MÉCANIQUE / AIR DIFFUSER, REFER TO MECHANICAL

NOTES GÉNÉRALES DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PLAFONDS RÉFLÉCHIS NEW CEILING WORKS GENERAL NOTES

- Préparer les surfaces des murs, des plafonds et des retombées. Toutes les surfaces en gypse et en blocs de béton doivent être peintes dans la portée des travaux. / Prepare all surfaces - walls, ceilings and bulkhead, existing and new. All gypsum and concrete block surfaces to be painted in the scope of work.
- Se référer aux plans des ingénieurs pour les ajustements aux installations dans les spécialités mécaniques (ventilation, plomberie et gicleurs) et électriques. / Refer to engineer plans for the modifications to the mechanicals (ventilation, pluming and sprinklers) and electrics.

NOTES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PLAFONDS RÉFLÉCHIS NEW CEILING WORKS SPECIFIC NOTES


- P1 Hachurage texturé: Nouveau plafond en gypse suspendu suite aux travaux de mécanique, à peindre et r agrer au plafond en plâtre existant. / Textured hatch: New gypsum suspended ceiling to install once the mechanical works are finished, to be painted and fitted to the existing plaster ceiling.
- P2 Hachurage plein: Fente ouverte (plenum), voir détail. / Solid hatch: Open slot (plenum), refer to detail.
- P3 Plafond existant suspendu en plâtre peint sur treillis métallique, à r agrer aux jonctions avec le nouveau plafond. Reprendre une bande de 1 mètre en périphérie des travaux. / Existing plaster suspended ceiling on wiremesh, to be fitted with the new ceiling. 1 meter width to be painted on the perimeter of the works.
- P4 Repeindre toute la portion supérieure du local (sous-face de toiture, poutres, murs) ainsi que tous les services (conduits de mécanique et d'électricité) préalablement aux travaux de protection incendie (non-peints), référer également aux plans des ingénieurs pour tous les services à peindre. / Top portion of the room to be painted (roof underside, beams, walls) and all services (mechanical and electrical conduits) before sprinkler installations (non painted), refer to engineer drawings for all services to be painted.
- P5 Plafond de plâtre type à conserver, à peindre. / Existing typical plaster ceiling to retain, to be painted.

Traavaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
Direction générale des
biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and
Government Services
Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Plan clé / Key plan:



Architecture:

Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com



Mécanique / Électricité:
Mechanical / Electrical:



TETRA TECH
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Local (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur: 450 687-3755

Structure:

Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
t: (438) 288-0999

1	Appel d'offre/Tender SR4-100%	18/01/19
révisions		date

A no. du détail
détail no.
B no. de la feuille où détail
exigé
sheet no. - where detail
required
C no. de la feuille où détaillé
sheet no. - where detailed

Projet
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

PLAFONDS RÉFLÉCHIS,
LÉGENDE ET NOTES

NEW CEILING LAYOUT,
LEGEND AND NOTES

Conçu par
F.B.
Designed by
18/01/19
Date

Dessiné par
C.L.
Drawn by
18/01/19
Date

Approuvé par
F.B.
Approved by
18/01/19
Date

Soumission
Gestionnaire de projet TPSGC
Jean-Simon Sterlin Pantal
Project Manager

No de projet Project number No de projet Project number


R.096155.001 PWGSC Client 342-3752 Client

Nom du fichier File name No de classement

A200-Plafonds File no.

No de plan ou dessin File name No feuille Sheet no.

A201/15



Architecture:
 Atelier Tautem
 4399, avenue des érables
 Montréal (Québec) H2H 2C7
 t. (514) 564-7333
 info@tautem.com



Mécanique / Électricité:
 Mechanical / Electrical:



2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
 Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755

Structure:
 Groupe AGC
 4305, Chemin des prairies
 bureau C, Brossard (Québec)
 t: (438) 288-0999

1 Appel d'offre/Tender SR4-100% 18/01/19
 révisions revisions date

A no. du détail detail sheet no.
 B no. de la feuille où détaillé exigé sheet no. - where detail required
 C no. de la feuille où détaillé sheet no. - where detailed

Projet Project

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS

NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

Dessin Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

DÉTAILS ET LÉGENDES,
PORTES ET CADRES

DETAILS AND LEGENDS,
DOORS AND FRAMES

Conçu par Designed by
F.B. 18/01/19 Date

Dessiné par Drawn by
C.L. 18/01/19 Date

Approuvé par Approved by
F.B. 18/01/19 Date


Soumission Gestionnaire de projet TPSC
Tender Jean-Simon Sterlin Pantal
PWSC Project Manager

No de projet Project number R.096155.001 No de projet Project number 342-3752
TPSC PWSC Client Client

Norm du fichier File name A500-Détails
A500-Détails File no.


No de plan ou dessin File name No feuille Sheet no
A501/15

CLOISONS TYPES / TYPICAL INTERIOR WALLS




CLOISON BLOCS DE BÉTON EXISTANTES / EXISTING CONCRETE BLOCK WALLS

- BLOCS DE BÉTON DALLE À DALLE 140mm - À PEINDRE
/140mm CONCRETE BLOCKS SLAB TO SLAB - TO BE PAINTED




NOUVELLE CLOISON BLOCS DE BÉTON / NEW CONCRETE BLOCK WALLS

- BLOCS DE BÉTON DALLE À DALLE 140mm - À PEINDRE.
CONTOURNER LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DU TOIT.
/140mm CONCRETE BLOCKS SLAB TO SLAB - TO BE PAINTED. ROUND THE ROOF
STRUCTURE ELEMENTS.




NOUVELLE CLOISON BLOCS DE BÉTON / NEW CONCRETE BLOCK WALLS

- BLOCS DE BÉTON 140mm DALLE DE PLANCHER À 100mm
AU-DESSUS DU NOUVEAU PLAFOND OU POUR BOUCHER UNE
OUVERTURE - À PEINDRE
/140mm CONCRETE BLOCKS FLOOR SLAB TO 100mm ABOVE THE NEW CEILING OR
TO CLOSE OPENING - TO BE PAINTED




NOUVELLE CLOISON BLOCS DE BÉTON / NEW CONCRETE BLOCK WALLS

- BLOCS DE BÉTON 90mm DALLE DE PLANCHER À 100mm
AU-DESSUS DU NOUVEAU PLAFOND - À PEINDRE
/90mm CONCRETE BLOCKS FLOOR SLAB TO 100mm ABOVE THE NEW CEILING - TO
BE PAINTED




FERMETURE OUVERTURES EXTÉRIEURES / EXTERIOR OPENING FILLING

- ENDUIT DE FINITION ACRYLIQUE DE COULEUR IDENTIQUE AU FINI
EXTÉRIEUR EXISTANT
/ACRYLIC FINISH COAT SAME EXISTING EXTERIOR FINISH COLOR
- TREILLIS D'ARMATURE
/ARMATURE GRID
- BASE DU SYSTÈME ACRYLIQUE
/ACRYLIC SYSTEM BASE
- ISOLANT RIGIDE 4"
/4" RIGID INSULATION
- BASE DU SYSTÈME ACRYLIQUE
/ACRYLIC SYSTEM BASE
- MEMBRANE
/MEMBRANE
- BLOCS DE BÉTON 90mm
/90mm CONCRETE BLOCKS
- PARE-VAPEUR
/VAPOR BARRIER
- FOURRURES MÉTALLIQUES 21mm @ 400mm C/C
/21mm METAL FURS @ 400mm C/C
- NOUVEAU PANNEAU DE GYPSUM 16mm TYPE-X à peindre
/16mm GYPSUM BOARD, TYPE-X, to be painted



RETOMBÉES EN GYPSUM TYPES / TYPICAL GYPSUM BULKHEAD


- PANNEAU DE GYPSUM 16mm TYPE-X
/16MM GYPSUM BOARD, TYPE-X
- MONTANTS MÉTALLIQUES 92mm @ 400 mm c/c FIXÉS
À LA STRUCTURE SUPÉRIEURE (TOIT), INSTALLER
DES PORTIONS DE CONTREVENTEMENTS.
/92mm METAL STUDS @ 400mm C/C ATTACHED TO THE ROOF
STRUCTURE, BRACED FRAMES TO BE INSTALLED.
- PANNEAU DE GYPSUM 16mm TYPE-X à peindre
/16mm GYPSUM BOARD, TYPE-X, to be painted



BORDEREAU DES PORTES ET CADRES / DOORS AND FRAMES SCHEDULE													
NO.	PORTES / DOORS				QUINCAILLERIE / HARDWARE			CADRES / FRAMES				Note / Note	
	Larg. / Width	Haut. / Height	Épais. / Thick.	Type / Type	Mat. / Material	Fini / Finish	Vitrage / Glazing	Groupe / Group	Type / Type	Mat. / Mat.	Fini / Finish	Vitrage / Glazing	
A2-101-1	915	2440	50	AL1	AL1	ANOD.	VTI	1	AL1	AL1	ANOD.	VTI	
A2-101-2	915	2440	50	AL1	AL1	ANOD.	VTI	2	AL2	AL1	ANOD.	VTI	
A2-102	915	2080	45	A1	A	P	-	3	A1	A	P	-	Grille 305X305mm / 305X305mm Grid
A2-105	915	2725	45	B1	B	V	-	4	A2	A	P	VTL	
A2-107	915	2440	45	A1	A	P	-	5	A1	A	P	-	
A2-108	915	2440	45	A1	A	P	-	5	A1	A	P	-	
A2-110-1	2X915	2440	45	A1	A	P	VTL	6	A1	A	P	-	
A2-110-2	2X915	2440	45	A2	A	P	-	6	A1	A	P	-	
A2-111	2X815	2080	45	A1	A	P	-	6	A1	A	P	-	
A2-101-F	-	-	-	-	-	-	-	-	AL3	AL1	ANOD.	VTI	

LÉGENDE / LEGEND:											
A/A1/A2	ACIER / STEEL	AL/AL1/AL2	ALUMINIUM / ALUMINUM	ALI	BOIS / WOOD	B	PEINT / PAINTED	VTL	VERRE TREMPÉ LAMINÉ / LAMINATED TEMPERED GLASS	VTI	VERRE TREMPÉ ISOLÉ / ISOLATED TEMPERED GLASS
ANOD	ANODISÉ / ANODIZED										


PORTE EN BOIS WOODEN DOORS



PORTE TYPE B1 / TYPICAL DOOR B1

PORTE EN BOIS À VERNIR (ÉRABLE) /
WOOD DOOR TO BE VARNISHED (MAPLE)


PORTE EN ACIER STEEL DOORS



PORTE TYPE A1 / TYPICAL DOOR A1

PORTE EN ACIER À PEINDRE /
STEEL DOOR TO BE REPAINTED


PORTE EN ALUMINIUM - ÉCHELLE 1:50 ALUMINUM DOORS - SCALE 1:50




PORTE TYPE AL1 / TYPICAL DOOR AL1

PORTE ISOLÉE EN ALUMINIUM ANODISÉ /
ANODIZED ALUMINUM INSULATED DOOR

CADRES EN ACIER - ÉCHELLE 1:50 STEEL FRAMES - SCALE 1:50






CADRES EN ALUMINIUM - ÉCHELLE 1:50 ALUMINUM FRAMES - SCALE 1:50




SOUFLAGE EN GYPSUM / GYPSUM SURFACE WALL

- PAROI EXISTANTE EN PANNEAU OU BLOCS DE BÉTON
/ EXISTING CONCRETE WALL
- NOUVEAU PANNEAU DE GYPSUM 16mm TYPE-X à peindre
/ 16mm GYPSUM BOARD, TYPE-X, to be painted
- FOURRURES MÉTALLIQUES 21mm @ 400mm C/C
/ 21mm METAL FURS @ 400mm C/C





5 Détail de grille gratté-pied / Entrance grate detail
A-502 Échelle / Scale : 1:10




Détail de retombée / Bulkhead detail
Échelle / Scale : 1:10

Architecture:
Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com




Mécanique / Électricité: Mechanical / Electrical:




2
A-502


Coupe partielle / Partial section
Échelle / Scale : 1:20




4
A-502 Coupe partielle / Partial section
Échelle / Scale : 1:20




7
A-502 Détail de linteau / Lintel detail
Échelle / Scale : 1:10




Détail de retombée / Bulkhead detail
Échelle / Scale : 1:10




1 Détail en plan / Plan detail
A-502 Échelle / Scale : 1:20



8 Détail de retombée / Bulkhead detail
A-502 Échelle / Scale : 1:10



9
A-502 Détail de retombée / Bulkhead detail
Échelle / Scale : 1:10



Architecture:
Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com



**Mécanique / Électricité:
Mechanical / Electrical:**



2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur: 450 687-3755

Structure:
Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
t: (438) 288-0999

1 Appel d'offre/Tender SR4-100% 18/01/19
révisions revisions date

A no. du détail detail no.
B no. de la feuille où détail exigé sheet no. - where detail required
C no. de la feuille où détaillé sheet no. - where detailed

Projet Project

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) JON 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS
NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT


Dessin Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

PLANS AGRANDIS ET ÉLÉVATIONS
INTÉRIEURES / LÉGENDE


DETAILED PLANS, INTERIOR
ELEVATIONS AND LEGEND

**LEGENDER DES NOUVEAUX FINIS ET ACCESSOIRES (SE RÉFÉRER ÉGALEMENT AUX DÉTAILS /
NEW FINISH AND ACCESSORIES LEGEND (ALSO REFER TO DETAILS)**


	Revêtement de sol souple en carreaux (plinthes en caoutchouc) / Resilient tile floor finish (rubber base)		Barre d'appui 600mm / Grab bar (600mm)
	Revêtement de plancher en céramique / Ceramic tile floor finish		Barre d'appui 760mm / Grab bar (760mm)
	Revêtement de plancher en céramique (mosaïque) / Ceramic (mosaic) tile floor finish		Distributeur de papier à main avec poubelle intégrée (pose en surface) / Hand paper dispenser with integrated trash bin (surface mounting)
	Revêtement mural en céramique / Ceramic wall finish		Distributeur de papier hygiénique / Toilet paper dispenser
	Revêtement mural en céramique (mosaïque) / Ceramic (mosaic) wall finish		Réceptacle de serviettes hygiéniques / Sanitary towel container
	Moulure Schluter en aluminium / Schluter aluminium moulding		Chasse d'eau - côté transfert à la toilette / WC waterflush on transfer side
	Revêtement mural en liège avec cadre en aluminium anodisé clair / Cork wall finish with clear anodized aluminum frame		Miroir sur panneau de contreplaqué ép. 19mm. Attaches dissimulées / Mirror on a 19mm th. plywood (concealed fastenings)
	Placo-plâtre peint / Painted gypsum		Crochet / Hook
	Mur en béton peint (plinthe en caoutchouc) / Painted concrete wall (rubber base)		Tablette / Shelf
	Fini de plancher (chape) en béton peint époxy (plinthe en caoutchouc) / Painted epoxy concrete (topping) floor finish (rubber base)		Sèche-mains électrique, voir eng. / Electric hand dryer, refer to eng.
	Blocs de béton peint (plinthe en caoutchouc) / Painted concrete blocks (rubber base)		Bande givrée autocollante / Frosted self-adhesive strip
	Fini stratifié / Laminate finish		
	Comptoir en fini stratifié / Laminate finish counter		



1 Plan agrandi / Detailed plan
Échelle / Scale : 1:30



2 Plan agrandi / Detailed plan
Échelle / Scale : 1:30



Architecture:
Atelier Tautem
4399, avenue des érables
Montréal (Québec) H2H 2C7
t. (514) 564-7333
info@tautem.com



Mécanique / Électricité: Mechanical / Electrical:



TETRA TECH

2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755

Structure:

Groupe AGC
4305, Chemin des prairies
bureau C, Brossard (Québec)
(450) 686-2626



	Appel d'offre/Tender SR4-100%	18/01/19
évisions		date

visions	date
	<p>A no. du détail <i>detail no.</i></p> <p>B no. de la feuille où détail exigé <i>sheet no. – where detail required</i></p> <p>C no. de la feuille où détaillé <i>sheet no. where detailed</i></p>

sheet no. — where detailed

Projet Project

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL
DE DÉPÔT DE DOSSIERS

NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT

essin

Drawing

ARCHITECTURE ARCHITECTURE

ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES

INTERIOR ELEVATIONS



F.B.	18/01/19
	Date
Dessiné par	Drawn by
C.L.	18/01/19
	Date
Approuvé par	Approved by


pprouvé par
F.B.
oumission
tender

Approved by
18/01/19
Date
Gestionnaire de projet TPSGC
Jean-Simon Sterlin Pantal
PWGSC Project Manager

o de projet	<i>Project number</i>	No de projet	<i>Project number</i>
R.096155.001		342-3752	
PSCG	PWGSC	Client	Client
Nom du fichier		<i>File name</i>	No de classement
A700_Plans.sur et clav int			

A700-Plans agr. et elev. int. o de plan ou dessin	<i>File no</i>
	No feuille <i>Sheet no</i> A702/15



Plan de mobilier et des finis
Furniture and finish plan

Échelle / Scale : 1:50

LÉGENDE DES NOUVEAUX FINIS ET ACCESSOIRES (SE RÉFÉRER ÉGALEMENT AUX DÉTAILS / NEW FINISH AND ACCESSORIES LEGEND (ALSO REFER TO DETAILS)	
Revêtement de sol souple en carreaux (plinthes en caoutchouc) / Resilient tile floor finish (rubber base)	Barre d'appui 600mm / Grab bar (600mm)
Revêtement de plancher en céramique / Ceramic tile floor finish	Barre d'appui 760mm / Grab bar (760mm)
Revêtement de plancher en céramique (mosaïque) / Ceramic (mosaic) tile floor finish	Distributeur de papier à main avec poubelle intégrée (pose en surface) / Hand paper dispenser with integrated trash bin (surface mounting)
Revêtement mural en céramique / Ceramic wall finish	Distributeur de papier hygiénique / Toilet paper dispenser
Revêtement mural en céramique (mosaïque) / Ceramic (mosaic) wall finish	Réceptacle de serviettes hygiéniques / Sanitary towel container
Moulure Schluter en aluminium / Schluter aluminium moulding	Chasse d'eau - côté transfert à la toilette / WC waterflush on transfer side
Revêtement mural en liège avec cadre en aluminium anodisé clair / Cork wall finish with clear anodized aluminum frame	Miroir sur panneau de contreplaqué ép. 19mm. Attaches dissimulées / Mirror on a 19mm th. plywood (concealed fastenings)
Placo-plâtre peint / Painted gypsum	Crochet / Hook
Mur en béton peint (plinthe en caoutchouc) / Painted concrete wall (rubber base)	Tablette / Shelf
Fini de plancher (chape) en béton peint époxy (plinthe en caoutchouc) / Painted epoxy concrete (topping) floor finish (rubber base)	Séche-mains électrique, voir eng. / Electric hand dryer, refer to eng.
Blocs de béton peint (plinthe en caoutchouc) / Painted concrete blocks (rubber base)	Bande givrée autocollante / Frosted self-adhesive strip
Fini stratifié / Laminate finish	
Comptoir en fini stratifié / Laminate finish counter	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers	Real Property branch
Région du Québec	Quebec region
	Canada
	Plan clé Key plan:
	Architecture: Atelier Tautem 4399, avenue des érables Montréal (Québec) H2H 2C7 t. (514) 564-7333 info@tautem.com
	Mécanique / Électricité: Mechanical / Electrical:
	TETRA TECH 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810 Local (Québec) H7T 2P6 Téléphone: 450 687-4440 Télécopieur: 450 687-3755
	Structure: Groupe AGC 4305, Chemin des prairies bureau C, Brossard (Québec) t: (438) 288-0999
1	Appel d'offre/Tender SR4-100% 18/01/19
révisions revisions	date
	A no. du détail detail no. B no. de la feuille où détail exigé sheet no. - where detail required C no. de la feuille où détaillé sheet no. - where detailed
	Projet Project SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA CORRECTIONAL SERVICE CANADA 244, Montée Gagnon Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
	AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DE DÉPÔT DE DOSSIERS NEW ARCHIVE ROOM DEVELOPMENT
Dessin Drawing ARCHITECTURE MOBILIERS, FINIS ET LEGENDE FURNITURES, FINISHES AND LEGEND	
Conçu par Designed by F.B. 18/01/19 Date	
Dessiné par Drawn by C.L. 18/01/19 Date	
Approuvé par Approved by F.B. 18/01/19 Date	
Soumission Submission Tender Gestionnaire de projet TPSGC Jean-Simon Sterlin Pantal PWGSC Project Manager	
No de projet Project number R.096155.001 342-3752 TPSGC Client	
Norm du fichier File name A801-Mobiliers	
No de plan ou dessin File name A801/15	
No feuille Sheet no	