



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Achat et instal. mobilier de bureau	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF970-192988/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EF970-192988	Date 2019-05-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-160-15291	
File No. - N° de dossier MTA-8-41405 (160)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-10	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Asquino, Carolina	Buyer Id - Id de l'acheteur mta160
Telephone No. - N° de téléphone (514) 348-4129 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 003

Cette modification est émise pour répondre aux questions reçues à ce jour, le 1 mai 2019.

Questions et réponses :

Q10. Crédences : Bureau W1a-b-c et W2 : vous demandez des crédences avec 3 parties égales le plus long possible en un morceau. Il est impossible de faire un seul morceau mais acceptez-vous les dimensions standards de 30-36 " de large ce que je ne ferais pas 3 modules égaux de 32" ou 34" selon le cas.

R10. Les crédences n'ont pas besoin d'être construites en un morceau mais le comptoir devra être en une seule longueur.

Pour les crédences longues, vous pourriez utiliser les dimensions standards suivantes : 2x36" pour les tiroirs et 1x30" pour le module ouvert.

Pour les crédences courtes : vous pourriez utiliser les dimensions standards suivantes : 2x30" pour les tiroirs et 1x36" pour le module ouvert.

Q11. Support plastique blanc : Bureau W1a-b-c et W2 : vous demandez un support en plastique blanc (item no.9 du plan F161), si notre quincaillerie est suffisante sans ce support est-ce correct? Nous n'avons pas ce type de support puisque notre quincaillerie est faite différemment.

R11. Il est acceptable d'omettre ce support si le soutien est adéquat.

Q12. Piètements : Plan F161, les postes aire ouverte élévation 1-3-5 semblent avoir des piètements en métal qui supportent les surfaces mais la description de la p.25 de 57 mentionne pas de piètement car les supports sont accrochés aux surfaces. Pouvez-vous clarifier svp

R12. Nous préférons ne pas avoir de pattes mais des pattes doivent être ajoutées si elles sont requises pour un support conforme.

Si des pattes sont requises, s'assurer qu'elles n'entrent pas en conflit avec de l'entreposage latéral.

Q13. Jonction électrique : Électricité du plafond ou de plancher?

R13. L'électricité arrive des murs ou à partir de passe-fils au plancher. Il n'y a aucune colonnette à partir du plafond.

Q14. Crédences : Vous demandez crédence dégagée du sol, est-ce qu'un coup de pied régulier est accepté ou si vous désirez un piètement indépendant qui laisse un espace entre le fond de la crédence et le sol?

R14. Nous voulons un piètement indépendant, avec un espace entre le fond et le sol.

Q15. Bloc d'arrêt dans les tiroirs-classeurs : Point 2.7.7.2 vous parlez de bloc d'arrêt pour le caisson et de 2 séparateurs, pouvez-vous expliquer davantage svp ce que vous voulez? Généralement les caissons viennent avec des barres de suspension pour le classement. Le caisson n'est pas si profond pour recevoir tout ceci.

R15. Nous voulons un système de classement suspendu standard, pouvant s'intégrer dans les dimensions disponibles.

Q16. Panneau de verre blanc : Point 2.7.18.2 : Vous demandez verre blanc, nous n'avons pas cela, acceptez-vous le standard tableau blanc ou un tableau en tissu punaisable?

R16. Nous voulons vraiment un verre peint blanc à l'endos.

Q17. Référence serrures : P.26 de 57, vous faites référence pour les serrures au point 2.2.20, est-ce possible de m'indiquer la page du point 2.2.20

R17. L'Information concernant les serrures ne se trouve pas au point 2.2.20 mais au point 2.7.19.

Q18. Dimensions max dans ascenseurs : Est-ce que les ascenseurs peuvent prendre des morceaux de plus de 108"? SVP précisez les dimensions de l'ascenseur.

R18. Dimensions du monte-charge #1 : 3660 x 1715 x 2540mm
Portes d'ascenseurs : 1220mm de largeur.

Q19. Portes dans meuble de copie/imprimante : Annexe B - item 6: SVP préciser que les modules désirés sont avec porte comme item 14.

R19. Se référer à l'élévation #7/F161 pour la configuration des portes et au plan #6/F161 pour les dimensions.

- Matériau et fini : similaire à la construction des crédences
Quantité requise : 2, avec des dimensions différentes (voir plans)
- Un dans un système de mobilier standard avec panneaux
 - Un dans une pièce avec des cloisons de gypse.

Q20. Bac à crayons : Annexe B - item 9: bac a crayon, le bac a été remplacé par un plateau a crayon, est-ce ok pour vous? Je n'ai pas d'autre alternative.

R20. OK mais le bac doit avoir une bordure pour éviter que les crayons tombent.

Q21. Table « flip top » électrifiée : Annexe B - Item 12-13: vous demandez « électrifiée », combien de prises?

R21. Se référer à l'addenda F02 : Les tables ne sont plus électrifiées mais chaque table doit être équipée d'un module d'alimentation ajustable.

Q22. Classeurs : Annexe B - Item 15-16-17-18: la profondeur des rangements en stratifiés est de 20" au lieu de 18". Est-ce ok, sinon j'ai 18" en métal

R22. Aussi se référer à la réponse pour la Q23.
Oui, c'est OK d'avoir des classeurs de 457mm en métal.

Q23. Nombre de tiroirs en stratifié : Annexe B - Item 18: impossible pour la sécurité (trop lourd) de faire un 5 tiroirs en stratifié, le maximum est de 4 tiroirs, Je peux faire un 5 tiroirs mais en métal. Voici nos dimensions et finis possibles :

- En stratifié: 36 " large maximum et 4 tiroirs max
- En métal : je peux faire 30-36-42" large et jusqu'à 6 tiroirs de haut.

Si vous acceptez, svp préciser quelles dimensions et quel fini?

R23. Se référer à l'addenda F02 (modification au plan F160) pour les changements de hauteur.
C'est OK de fournir des classeurs en métal au lieu d'en plastique stratifié mais la couleur de la peinture devra être identique au plastique stratifié blanc des postes de travail ouverts.
Si les classeurs à 5 tiroirs sont construits en métal alors les classeurs à 3 tiroirs devraient aussi être construits en métal.
Se référer aux plans pour les largeurs requises (habituellement 42")

Q24. Installation et livraison : Annexe B - Installation et livraison: Est-ce possible de clarifier si nous pouvons livrer et installer de jour en semaine si le travail n'est pas bruyant. Le point 1.3.1 porte à confusion, ce n'est pas clair.

R24. Oui, l'installation de mobilier peut se faire de jour sur semaine si le travail n'est pas bruyant.

Q25. Patte « hoop leg » : Pour le bureau B2, le client demande une « hoop leg » mais est-ce aussi le cas sur le retour? Acceptez-vous une patte pleine sur le retour?

R25. L'intention du design est d'avoir une « hoop leg » à chaque extrémité de la surface de travail principale des bureaux B2. La surface du retour peut être supportée autrement.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.