



AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM)

Numéro de l'appel d'offres :FP802-190102 **Date de clôture :** 2019-07-11 **Heure :** 14h HAE
(Heure Avancée de l'Est)

Le présent contrat est passé pour le compte de Pêches et Océans Canada.

Titre: Fabriquer 5 tours d'aide à la navigation

Location:

CCG Base – Prescott
401 King St. W
Prescott, ON, K0E 1T0

Résumé:

Description des travaux

1. Les travaux à effectuer aux termes du présent contrat consistent, entre autres, à fournir l'ensemble de la main-d'œuvre, des matériaux et de l'équipement nécessaires pour :
 - a. Fabriquer cinq (5) nouvelles tours d'aide à la navigation en acier galvanisé, tel que cela est décrit ci-dessous, conformément aux dessins présentés dans l'annexe B3; les particularités sont détaillées dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1			
Numéro d'identification du site (N° LL)	Nom	Hauteur	Remarques
LL 1306.7	Pembroke	20 pi (6,0 m)	
LL 987	Badgely	28 pi (8,3 m)	
LL 528	Oakville	24 pi (7,2 m)	
LL XXX	Tour sans nom	24 pi (7,3 m)	Les sections doivent être interchangeables pour permettre des configurations divers.
LL XXX	Tour sans nom	20 pi (6,1 m)	Les sections doivent être interchangeables pour permettre des configurations divers.



- b. Construire toutes les tours avec une bride de boulonnage entre chaque composant.
 - i. Pour les sections de tour sans nom de 7,3 m et de 6,1 m, les brides de boulonnage doivent être interchangeables pour permettre des configurations diverses dans la future.
 - c. Inclure dans chaque tour :
 - i. un dispositif antichutes (rail de Trylon Cougar);
 - ii. toutes les agrafes de structure nécessaires (à l'exception des boulons d'ancrage);
 - iii. un modèle de point d'ancrage en acier (1/4 po minimum d'épaisseur).
 - d. Transporter les tours achevées vers la zone de préparation désignée de la Garde côtière canadienne.
2. Les travaux suivants doivent être exécutés par d'autres et sont donc exclus du présent contrat :
- a. l'application d'un système de revêtement marin (peinture), y compris tous les travaux préparatoires permettant de faciliter l'adhésion à la surface galvanisée;
 - b. la fourniture de tout l'équipement des ANCP;
 - c. l'installation sur le site.

Visite Non Requise

Aucune visite du site n'est requise pour ce projet