

1 TABLEAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX

N ^o DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	UNITÉS	QTÉ	COÛT UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
1	<u>Mobilisation et démobilitation</u> : Déplacement de la main-d'œuvre, de l'équipement, de la machinerie et du matériel vers le site et hors du site et hébergement de la main-d'œuvre. Cet article comprend également les levés hydrographiques nécessaires à l'exécution et à l'achèvement du contrat.	Montant forfaitaire	1		
2	<u>Dragage des matières de catégorie B</u> : Main-d'œuvre, équipement et machinerie pour draguer et enlever les matières de catégorie B conformément au dessin et aux spécifications.	Par mètre cube	10 000		
3	<u>Élimination en mer de matières de catégorie B</u> : Main-d'œuvre, équipement et machinerie pour transporter et éliminer les matières de catégorie B au site d'élimination en mer de la pointe Grey. Permis du propriétaire.	Par mètre cube	10 000		
Montant total de la soumission (hors taxes) :					

