

Dépôt d'appâts – Modernisation du bâtiment
Rose Blanche (T.-N.-L.)
Document n° 723007-003
Estimation des coûts de construction
26 juillet 2019

N°	Description	Quantité estimée	Unité	Coût	Total
1	Enlèvement des garnitures et des parements métalliques	420	m ²		
2	Enlèvement des portes et fenêtres existantes	1	MF		
3	Enlèvement des dispositifs d'éclairage et de l'équipement mécanique existants	1	MF		
4	Enlèvement des soffites existants	1	MF		
5	Enlèvement du contreplaqué sous le parement existant ainsi que de la charpente endommagée	130	m ²		
6	Enlèvement des bardeaux de toit existants	1	MF		
7	Enlèvement de la porte basculante existante, réparation du mur existant et réinstallation de la porte ainsi que de la nouvelle quincaillerie	1	MF		
8	Fourniture et installation des portes piétonnes isolées et de la quincaillerie (900 mm x 2 133 mm)	3	chacun		
9	Fourniture et installation d'une porte basculante et de la quincaillerie (1 525 mm x 2 000 mm)	1	chacun		
10	Fourniture et installation des nouvelles fenêtres, des cadres et des moulures	9	chacun		
11	Fourniture et installation du nouveau contreplaqué et de la charpente de bois requise pour la réparation des murs	130	m ²		
12	Fourniture et installation d'un nouveau parement vertical en métal, des moulures, des lattes et des solins	420	m ²		
13	Fourniture et installation d'un nouveau pare-air	420	m ²		
14	Fourniture et installation d'une nouvelle bordure en métal	130	ML		
15	Fourniture et installation d'un nouveau soffite en métal	130	ML		
16	Fourniture et pose de bardeaux neufs avec protection contre la glace et l'eau	1	MF		
17	Réparation et peinture du plafond intérieur existant	1	MF		
18	Réparation du plancher de béton existant à l'endroit où se trouve la porte basculante actuelle	1	MF		
19	Nouveaux dispositifs d'éclairage intérieurs (22)	1	MF		
20	Nouveaux dispositifs d'éclairage extérieurs (6)	1	MF		
21	Nouvelle ventilation de toit	1	MF		
22	Enlèvement des échelles de quai existantes, installation de nouvelles poignées et peinture	6	chacun		
23	Enlèvement du rail de guidage existant et fourniture et installation d'un nouveau rail de guidage	40	ML		
24	Fourniture et installation d'un enrochement de protection des berges (500 à 750 kg)	80	m ³		
25	Fourniture et installation d'une carapace en pierre (2 à 4 tonnes)	1	MF		
Total partiel					
TVH					
Coût de construction estimatif total					