



APPEL D'OFFRES (ADO)

MODIFICATION #3

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2
No. de l'invitation 5P201-19-0084/A

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux Appendices ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-jointe, au(x) prix indiqué(s).

Commentaries :

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur :

Bureau de distribution

Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2

Title-Sujet Réfection des systèmes de services publics du parc national Terra-Nova		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0084/A	Date: 10 septembre 2019	
GETS Reference No. – No de reference de SEAG PW-19-00886841		Client Ref. No. – No. de réf du client. 1716
Solicitation Closes (YY-MM-DD):		
at – à 2:00 PM	on – le 2019-09-17	Time Zone - Fuseau horaire: EDT - HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : Sheldon Lalonde (sheldon.lalonde@canada.ca)		
Telephone No. - No de téléphone (613) 938-5948		Fax No. – No de FAX: (877) 558-2349
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir aux présentes		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Titale - Titre		
Telephone No. - N° de téléphone: _____		
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____		
Signature		Date

Modification #3

10 septembre 2019

L 'OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION EST DE METTRE EN ŒUVRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

- 1. La date de clôture a changé a mardi le 17 septembre, 2019 à 14:00 HAE.**
- 2. Révisions des spécifications et dessins par Crandall Engineering Ltd, attaché à part:**
 - 34 17 29 - W-Beam Guide Rail - Sept 10, 2019.**
- 3. « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » doit être supprimée dans son intégralité et remplacée par: « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (mod 091019) » (ci-joint)**

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (mod.091019)

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

On rappelle aux soumissionnaires qu'ils sont responsables de s'assurer d'inclure dans leurs prix tous les travaux décrits dans les dessins et devis. Les prix pour les travaux qui sont pas pris en compte dans le tableau des prix unitaires, y compris, sans s'y limiter, la mobilisation, la démobilisation, etc. doivent être inclus dans le tableau des prix forfaitaires.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

Article	Spécification Référence	Catégorie de travail, d'outillage ou de matériaux	Unité de mesure	Prix estimatif total TVH en sus
1		Mobilisation / Démobilisation	LS	
2	01 29 00	Conditions générales	LS	
3	33 36 00	Systèmes septiques	LS	
4	01 74 21	Démolition du réservoir de béton existant et du bâtiment flottant	LS	
5	33 11 17	135 000 L (capacité maximale) réservoir d'eau en verre fusionné à l'acier et boulonné	LS	
MONTANT TOTAL DU PAIEMENT FORFAITAIRE Excluant la TVH				

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Spécification Référence	Catégorie de travail, d'outillage ou de matériaux	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité	Prix calculé Excluant les taxe(s) applicables
1	31 11 00	Défrichage/Déblaiement	m ²	10 250	\$	\$
2	31 11 00	Essouchement, dénudation et empilage des matériaux aux fins de réutilisation sous forme de terre végétale	m ²	11 750	\$	\$

3.1	33 11 16	Conduite d'eau principale en PVC DR-18 de 200 mm de diamètre	m	1 680	\$	\$
3.2	33 11 16	Conduite d'eau principale en PVC DR-18 de 150 mm de diamètre	m	705	\$	\$
4	33 11 16	Conduite d'eau principale en polyéthylène haute densité (PEHD) DR-11 de 250 mm de diamètre	m	60	\$	\$
5	33 11 16	Boîtier de tuyau d'incendie (comprenant tous les éléments nécessaires : tuyaux de 38 mm)	ch	4	\$	\$
6	33 11 16	Borne d'incendie	ch	6	\$	\$
7	33 11 16	Combinaison vanne de décharge d'air et vanne de dépression	Ch	2		
8.1	33 11 16	Robinet-vanne de 200 mm de diamètre	ch	8	\$	\$
8.2	33 11 16	Robinet-vanne de 150 mm de diamètre	ch	6	\$	\$
9.1	33 11 16	Tuyau latéral de service d'eau 25 mm de diamètre	m	400	\$	\$
9.2	33 11 16	Tuyau latéral de service d'eau de 50 mm de diamètre	m	50	\$	\$
10.1	33 11 16	Service d'eau complet de 25 mm de diamètre	ch	17	\$	\$
10.2	33 11 16	Service d'eau complet 50 mm de diamètre	ch	1	\$	\$
11	33 11 16	Chambre des vannes en béton	ch	4	\$	\$
12.1	33 31 13	Conduites principales d'égout sanitaire en PVC DR 35 de 200 mm de diamètre	Mètre linéaire	325	\$	\$
12.2	33 31 13	Conduites principales d'égout sanitaire en PVC DR 35 de 150 mm de diamètre	Mètre linéaire	640	\$	\$
13	33 31 13	Service sanitaire en PVC DR 35 de 100 mm de diamètre	Mètre linéaire	385	\$	\$
14.1	33 05 16	Regards sanitaires de 1 050 mm	unité	18	\$	\$
14.2	33 05 16	Regards avec chute sanitaires de 1 200 mm	unité	5	\$	\$
14.3	33 05 16	Regard d'eaux pluviales de 1 050 mm de diamètre (ou regard de puisard)	unité	3	\$	\$
14.4	33 05 16	Puisard de 750 mm de diamètre	unité	3	\$	\$
15.1	33 41 00	Conduites principales d'égout pluvial de 450 mm de diamètre	Mètre linéaire	55	\$	\$
15.2	33 41 00	Conduites principales d'égout pluvial de 300 mm de diamètre	Mètre linéaire	140	\$	\$
16	33 06 01	Unité de traitement des eaux pluviales de 2 400 mm de diamètre	unité	1	\$	\$
17	31 23 16	Excavation du roc	m ³	615	\$	\$
18	32 11 23	Pierre concassée (Granulaire A)	tonne	5 800	\$	\$
19	32 11 19	Pierre concassée (Granulaire B)	tonne	8 100	\$	\$
20	33 42 13	Tuyau de ponceau transversal de 900 mm de diamètre	m	24	\$	\$

21	31 37 00	Enrochement	m ³	75	\$	\$
22.1	3 30 00	Enlèvement de l'asphalte de 40 mm d'épaisseur	m ²	2 900	\$	\$
22.2	32 01 16	Enlèvement de l'asphalte de 62 mm d'épaisseur	m ²	460	\$	\$
23.1	32 12 16	Béton bitumineux (Couche de base)	tonne	1 100	\$	\$
23.2	32 12 16	Béton bitumineux (Couche de roulement)	tonne	2 000	\$	\$
24	34 17 29	Nouveau rail de guidage en W	Mètre linéaire	40	\$	\$
TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC) Excluant les taxes applicable(s)						\$

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC) Excluant les taxes applicable(s)	\$
---	----