



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
Salle du courrier
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Title - Sujet : Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0091/A	Date : Le 19 septembre 2019
Amendment No. - N° de modification : 001	
Client Reference No. - N° de référence du client : n/a	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00886003	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 26 septembre 2019	Time Zone - Fuseau horaire HAE
--	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan		
Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Voir l'original.		

REVISION 001 TO AN INVITATION TO TENDER

RÉVISION 001 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the bid remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la soumission demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30, rue Victoria (PC-02-F)
Gatineau (Québec) J8X 0B3

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

Modification 001

Cet amendement vise à :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires;
- B. Apporter des modifications aux documents d'appel d'offres.

A. Questions des soumissionnaires

1. Q : Sur le dessin détaillé 3/S-630 (la plateforme de trottoir circulaire), veuillez préciser le type de poutres à utiliser. De plus, le trottoir avec rampe descendante menant à la plateforme circulaire indique un type différent de poutres que celui illustré au dessin détaillé 2/S-610.

R : Nous avons ajouté des notes supplémentaires pour les poutres de la plateforme circulaire dans l'annexe. Les types de poutres pour le trottoir Est (S-630 et S-640) et les trottoirs Est 1 et 2 (S-600 et S-610) ne sont pas les mêmes. Le trottoir Ouest menant à la plateforme circulaire est conçu pour une charge piétonne uniquement, mais les trottoirs Est 1 et 2 sont conçus pour le matériel d'entretien (tondeuse) également.

2. Q : Également en ce qui a trait au dessin détaillé 3/S-630, veuillez fournir des renseignements sur la façon de fixer les poutres à la poutre périmétrique, puisqu'elles se croisent à angles bizarres. Le dessin détaillé 6/S-650 n'illustre les raccords qu'en angles perpendiculaires.

R : Tel que mentionné aux notes sur la fibre de verre, les raccords en fibre de verre doivent être conçus par le transformateur. Le raccord de travers peut être fourni en plaque d'acier inoxydable pliée.

3. Q : Quels sont les travaux de construction du sentier qu'il est possible d'effectuer sur les terres où les cultures sont encore dans le sol?

R : L'entrepreneur peut commencer les travaux et déranger les terres cultivées, mais il doit préciser les dates de perturbation du sol dans le calendrier de construction. L'APC exige 72 heures d'avis avant que l'entrepreneur prenne possession des zones cultivées, afin de laisser la chance aux agriculteurs de procéder à la récolte. Le calendrier doit indiquer si les fourches SE c. SO ont des dates différentes.

4. Q : Dans la liste des articles, article 1.4.1 « Trottoir avec rampe » – 160 mètres linéaires. Il y a deux tronçons de « trottoir avec rampe » indiqués dans cet article d'exécution, Est 2 (94 mètres linéaires) et Ouest (66 mètres linéaires). Toutefois, dans chacun, on prévoit des poutres de types différents pour l'infrastructure. Je propose respectueusement que ces points soient traités en articles d'exécution distincts, puisqu'ils diffèrent sur le plan des matériaux de construction.

R : Le trottoir Est 2 a été révisé et on indique maintenant un trottoir bas. Pour plus de commodité, les trois (3) tronçons de trottoir ont été subdivisés dans le formulaire de soumission et sont accompagnés de leurs propres articles.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

5. Q : Pour les barrières P, notre fournisseur a indiqué que les tubulures de 2,5 po spécifiées sont très coûteuses et difficiles à plier; pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser si le prix peut être établi en utilisant des tubulures de 3 po de diamètre extérieur?

R : Oui, pour les barrières P, une tubulure de 3 po de diamètre extérieur constitue un remplacement acceptable.

B. Modifications aux documents d'appel d'offres

Les modifications suivantes sont apportées aux documents d'appels d'offres.

L-100

Note révisée :

- La note du calendrier d'ensemencement devrait se lire : « **NE PAS ÉPANDRE DE MÉLANGES DE SEMENCES 1, 2 ET 3...** », au lieu de « **NOTE : ÉPANDRE LES MÉLANGES DE SEMENCES 1, 2 ET 3...** ».

Note supplémentaire :

- Notes générales :
 - L'ENTREPRENEUR DOIT RENDRE COMPTE DE TOUS LES FRAIS MATÉRIELS OU AUTRES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE SENTIER, SUR LES TRONÇONS EN AGRÉGAT SEULEMENT, POUR RENDRE COMPTE DES CHANGEMENTS DE DÉNIVELLATION DU PAYSAGE. LES LONGUEURS DE SENTIER INDIQUÉES SUR LE FORMULAIRE DU SOUMISSIONNAIRE NE RENDENT PAS COMPTE DES CHANGEMENTS DE DÉNIVELLATION ET PARCS CANADA NE VERSERA PAS DE MONTANT OU FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR TERMINER LES TRAVAUX PRÉVUS AU CONTRAT.

L-326

Dessin révisé :

- Le tronçon du sentier antérieurement indiqué comme étant construit par le TRCA fait maintenant partie du présent marché. Vous reportez aux dessins SK-1 et SK-2 pour plus de précisions. Le tronçon de piste supplémentaire se résume à ce qui suit :
 - 60 mètres linéaires de sentier de plus à construire conformément au dessin détaillé 1/L-500.
 - 120 mètres linéaires de plus de contrôle des sédiments Filtrexx à installer de part et d'autre du sentier conformément au dessin détaillé 7/L-510.
 - 60 mètres linéaires de plus en poteaux et clôtures de planches à installer (de part et d'autre du sentier) conformément au dessin détaillé 4/L-510.
 - Zone d'ensemencement supplémentaire de 300 mètres carrés avec le mélange de semences 1 conformément au dessin L-100.

S-600

- Supprimer la feuille S-600 datée du 30/08/2019 – publiée pour la soumission
- Remplacer par la feuille S-600 datée du 17/09/2019 – publiée pour l'annexe 1

S-610

- Supprimer la feuille S-610 du 30/08/2019 – publiée pour la soumission
- Remplacer par la feuille S-610 du 17/09/2019 – publiée pour l'annexe 1

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

S-620

- Supprimer la feuille S-620 du 30/08/2019 – publiée pour la soumission
- Remplacer par la feuille S-620 du 17/09/2019 – publiée pour l'annexe 1

S-630

- Supprimer la feuille S-630 du 30/08/2019 – publiée pour la soumission
- Remplacer par la feuille S-630 du 17/09/2019 – publiée pour l'annexe 1

S-640

- Supprimer la feuille S-640 du 30/08/2019 – publiée pour la soumission
- Remplacer par la feuille S-640 du 17/09/2019 – publiée pour l'annexe 1

Formulaire de soumission

Éléments supplémentaires et quantités révisées – vous reportez au formulaire de soumission révisé :

- Article 1.1.7 – Quantité révisée de 1 635 mètres linéaires
- Article 1.2.1 – Quantité révisée de 720 mètres linéaires
- Article 1.2.6 – Quantité révisée de 29 300 mètres carrés
- Nouvel article 1.2.16 – Sentier de 2,4 m de largeur et clôture au-dessus de la berme (berme construite par TRCA)
- Article 1.4.1
 - Renvoi à la feuille révisée
 - Titre/description de l'article révisé
 - Quantité révisée
- Article 1.4.2
 - Titre/description de l'article révisé
- Article 1.4.3
 - Renvoi à la feuille révisée
 - Titre/description de l'article révisé
 - Quantité révisée
- Article 1.4.4
 - Renvoi à la feuille révisée
 - Titre/description de l'article révisé
- Article 1.4.5
 - Renvoi à la feuille révisée
 - Titre/description de l'article révisé
 - Quantité révisée
- Nouvel article 1.4.6 – Bornes de protection
- Article 1.5.2 – Supprimer « Transplantation d'arbres »
- Article 1.5.3 – Le mélange de semences 4 devient l'article 1.5.2
- Nouvel article 1.6.26 – Pieu hélicoïdal
- Nouvel article 1.6.27 – Prolongement pour le pieu hélicoïdal

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

Supprimer : **Annexe 1 – Formulaire de prix**, dans son intégralité
Remplacer par : Voir ci-joint.

Le Canada exige que le formulaire révisé ci-joint, Annexe 1 – Formulaire de prix, soit utilisé et reçu avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres. Si vous ne présentez pas le formulaire révisé de l'annexe 1, votre soumission sera jugée irrecevable.

Les modifications sont indiquées en rouge.

Si vous avez déjà présenté votre soumission, nous vous invitons à nous faire parvenir vos révisions par télécopieur à (819) 420-9626. Veuillez indiquer le numéro de l'appel d'offres sur toute la correspondance.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS – RÉVISION 01

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

On rappelle aux soumissionnaires qu'ils sont responsables de s'assurer d'inclure dans leurs prix tous les travaux décrits dans les dessins et devis. Les prix pour les travaux qui sont pas pris en compte dans le tableau des prix unitaires, y compris, sans s'y limiter, la mobilisation, la démobilisation, etc. doivent être inclus dans le tableau des prix forfaitaires.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

N° d'art.	Référence	Description de l'article	Qté estimée	Unité de mesure	Prix unitaire	Prix total (excluant les taxes applicables)
Section 1.1.0 – Préparation du chantier						
1.1.1	L-100	Mobilisation et démobilisation sur le chantier Mobilisation et la démobilisation de l'équipement sur le chantier nécessaire pendant la durée du contrat. Comprend la préparation générale du chantier, l'accès au chantier, les documents soumis aux fins de la gestion du projet, les essais, les plans d'implantation, la supervision du chantier et la production de rapports.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.1.2	L-300, L-315, L-320, L-330	Natte pour terrain boueux Fournir et installer une natte pour terrain boueux par enrochement d'une longueur de 8 m conformément à la spécification particulière DS-217 de la région de York. Zone à enlever et à remettre en état à la fin des travaux de construction.	4	Unitaire	\$	\$
1.1.3	L-300 Annexe A	Aménagement d'une aire de rassemblement temporaire : côté sud de la route Elgin Mills, à l'est de la route Reesor. Aménager une aire de rassemblement temporaire conforme aux plans du projet et, à la fin des travaux de construction, remettre en état toutes les aires perturbées conformément aux spécifications et aux plans du contrat. Respecter le protocole de nettoyage du matériel.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.1.4	L-320 Annexe A	Aménagement d'une aire de rassemblement temporaire : côté sud de la route Elgin Mills, à l'ouest de la route Reesor. Aménager des aires de rassemblement temporaires conformes aux plans du projet et, à la fin des travaux de construction, remettre en état toutes les aires perturbées conformément aux spécifications et aux plans du contrat. Respecter le protocole de nettoyage du matériel.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.1.5	L-330 Annexe A	Aménagement d'une aire de rassemblement temporaire : À la jonction des sentiers, à l'est des fondations de l'ancien immeuble. Aménager des aires de rassemblement temporaires conformes aux plans du projet et, à la fin des travaux de construction, remettre en état toutes les aires perturbées conformément aux spécifications et aux plans du contrat. Respecter le protocole de nettoyage du matériel.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.1.6	L-315 Annexe A	Aménagement d'une aire de rassemblement temporaire : Côté est de la ligne York-Durham, au sud de la route Elgin Mills. Aménager des aires de rassemblement temporaires conformes aux plans du projet et, à la fin des travaux de construction, remettre en état toutes les aires perturbées conformément aux spécifications et aux plans du contrat. Respecter le protocole de nettoyage du matériel.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.1.7	7/L-510	Contrôle de l'érosion et des sédiments Fournir et installer un dispositif de contrôle des sédiments Filtrexx avant la construction aux endroits indiqués sur les plans du contrat et conformément aux spécifications particulières. Comprend l'inspection et l'entretien réguliers du dispositif de contrôle des sédiments pendant les travaux de construction.	1 635	Mètre linéaire	\$	\$
1.1.8	3/L-510	Clôture de protection des arbres Fournir et installer des piquets en bois ainsi que du ruban d'avertissement orange conformément aux plans et aux spécifications particulières du contrat.	175	Mètre linéaire	\$	\$
1.1.9	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqueter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Diamètre à hauteur d'homme (dhh) de moins de 150 mm	12	Unitaire	\$	\$
1.1.10	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqueter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de 150 mm à 300 mm	10	Unitaire	\$	\$
1.1.11	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqueter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de plus de 300 mm	8	Unitaire	\$	\$
1.1.12	L-100	Élaguer les arbres dangereux, en laissant 6 m de tronc intact pouvant servir de perchoir d'oiseaux (couper et déchiqueter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de plus de 300 mm	7	Unitaire	\$	\$
Sous-total Section 1.1.0 – Préparation du chantier						\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

Section 1.2.0 – Sentiers

1.2.1	1/L-500	Sentier classique d'une largeur de 2,4 m – 1/L-500 Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m conformément à la spécification particulière 1/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	720	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.2	2/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m, avec clôture Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m avec clôture conformément à la spécification particulière 2/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	980	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.3	3/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m, avec clôture et rigole Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m avec clôture et rigole conformément à la spécification particulière 3/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	280	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.4	4/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m sur fond surélevé Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m sur fond surélevé conformément à la spécification particulière 4/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	370	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.5	5/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m sur fond très surélevé Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m sur fond très surélevé conformément à la spécification particulière 5/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	280	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.6	L-100, L-210	Mélange de semence n° 1 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	29 300	m ²	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.2.7	L-100, L-210	Mélange de semence n° 2 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1200	m ²	\$	\$
1.2.8	L-100, L-210	Mélange de semence n° 3 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	4200	m ²	\$	\$
1.2.9	9/L-500	Aires de repos Fournir et aménager des aires de repos le long des sentiers conformément aux plans et aux spécifications du contrat. Comprend les granulés servant au fond et au revêtement des aires de repos.	4	Unitaire	\$	\$
1.2.10	1-L/330, 1/L-500	Point d'observation Fournir et aménager un point d'observation au point le plus au sud des nouveaux sentiers. Comprend les granulés servant au fond et au revêtement des aires de repos conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.2.11	6/L-510	Aire de repos informelle Fournir et aménager une aire de repos informelle. Comprend les granulés servant au fond et au revêtement de l'aire de repos ainsi que les pierres des champs, conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.2.12	1/L-510	Ponceau Fournir et installer un ponceau conformément à la spécification particulière 1/L-510.	8	Unitaire	\$	\$
1.2.13	7/L-500	Barrières en P Fournir et installer des barrières en P conformément à la spécification particulière 7/L-500 aux endroits indiqués sur les plans du contrat.	2	Unitaire	\$	\$
1.2.14	8/L-500	Voie/sentier d'accès à la ferme partagé d'une largeur de 4,0 m Fournir et aménager une voie/un sentier d'accès à la ferme partagé d'une largeur de 4,0 m conformément à la spécification particulière 8/L-500.	120	Mètre linéaire	\$	\$
1.2.15	5/L-510	Pierre de carapace Fournir et installer une pierre de carapace conformément à la spécification particulière 5/L-510 aux endroits indiqués sur les plans du contrat.	20	Mètre linéaire	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.2.16	1/L-500, 4/L-510	Sentier de 2,4 m de largeur et clôture de la berme (berme construite par TRCA) Fournir et installer un sentier de 2,4 m à la spécification particulière 1/L-500 avec clôture en grillage avec piquets à l'est du sentier à la spécification particulière 4/L-500. Comprends tous les items sauf que la semence.	60	Mètre linéaire	\$	\$
Sous-total Section 1.2.0 – Sentiers						\$
Section 1.3.0 – Clôture						
1.3.1	4/L-510	Clôture en planches avec piquets Fournir et installer une clôture en planches avec piquets conformément aux plans et aux spécifications du contrat, y compris tous les ouvrages annexes.	5	Mètre linéaire	\$	\$
1.3.2	2/L-510	Clôture en grillage avec piquets (adjacente au trottoir) Fournir et installer une clôture en grillage avec piquets conformément aux plans et aux spécifications du contrat, y compris tous les ouvrages annexes.	80	Mètre linéaire	\$	\$
Sous-total Section 1.3.0 – Clôture						\$
Section 1.4.0 – Promenades et terrasses						
1.4.1	S-640	Promenade Ouest avec balustrade Fournir et installer une promenade en bois avec terrasse en bois, poteau / haut / bas en bois combiné avec une balustrade en grillage d'acier, faisceaux et solives en fibre de verre sur pieux vissés de 3 m de longueur, y compris tous les ouvrages annexes.	65	Mètre linéaire	\$	\$
1.4.2	S-600	Promenade discrète de l'est #1 Fournir et installer une promenade en bois discrète avec une bordure en bois, faisceaux et solives en fibre de verre sur pieux vissés de 3 m de longueur, y compris tous les ouvrages annexes.	215	Mètre linéaire	\$	\$
1.4.3	S-610	Promenade discrète de l'est #2 Fournir et installer une promenade en bois discrète avec une bordure en bois, faisceaux et solives en fibre de verre sur pieux vissés de 3 m de longueur, y compris tous les ouvrages annexes.	95	Mètre linéaire	n/a	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.4.4	S-610/S-620	Terrasse d'observation rectangulaire Fournir et installer une terrasse d'observation en bois, poteau / haut / bas en bois combiné avec une balustrade en grillage d'acier, faisceaux et solives en fibre de verre, une pergola en bois combiné avec une structure de câble en acier sur pieux vissés de 3 m de longueur, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.4.5	S-630/S-640	Terrasse d'observation circulaire Fournir et installer une terrasse d'observation en bois, poteau / haut / bas en bois combiné avec une balustrade en grillage d'acier, faisceaux et solives en fibre de verre, une pergola en bois combiné avec une structure de câble en acier sur pieux vissés de 3 m de longueur, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Somme forfaitaire	n/a	\$
1.4.6	10/L-500	Bollards Fournir et aménager des bollards amovibles en métal conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	6	Unitaire	\$	\$
Sous-total Section 1.4.0 – Promenades et terrasses						\$
Section 1.5.0 – Articles provisoires						
1.5.1	1/L-510	Ponceau Fournir et installer un ponceau conformément à la spécification particulière 1/L-510.	6	Mètre linéaire	\$	\$
1.5.2	L-100	Mélange de semence n° 4 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	m ²	\$	\$
Sous-total Section 1.5.0 – Articles provisoires						\$
Section 1.6.0 – Prix détaillés						
1.6.1	7/L-510	Contrôle de l'érosion et des sédiments Fournir et installer un dispositif de contrôle des sédiments Filtrexx avant la construction aux endroits indiqués sur les plans du contrat et conformément aux spécifications particulières. Comprend l'inspection et l'entretien réguliers du dispositif de contrôle des sédiments pendant les travaux de construction.	1	Mètre linéaire	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.6.2	3/L-510	Clôture de protection des arbres Fournir et installer des piquets en bois orange ainsi que du ruban d'avertissement conformément aux plans et aux spécifications particulières du contrat.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.3	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqeter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Diamètre à hauteur d'homme (dhh) de moins de 150 mm	1	Unitaire	\$	\$
1.6.4	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqeter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de 150 mm à 300 mm	1	Unitaire	\$	\$
1.6.5	L-100	Abattage des arbres dangereux (couper jusqu'à la souche et déchiqeter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de plus de 300 mm	1	Unitaire	\$	\$
1.6.6	L-100	Élaguer les arbres dangereux, en laissant 6 m de tronc intact pouvant servir de perchoir d'oiseaux (couper et déchiqeter les arbres dangereux désignés, puis disperser les copeaux) Dhh de plus de 300 mm	1	Unitaire	\$	\$
1.6.7	1/L-500	Sentier classique d'une largeur de 2,4 m - 1/L-500 Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m conformément à la spécification particulière 1/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.8	2/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m, avec clôture Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m avec clôture conformément à la spécification particulière 2/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.9	3/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m, avec clôture et rigole Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m avec clôture et rigole conformément à la spécification particulière 3/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	1	Mètre linéaire	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.6.10	4/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m sur fond surélevé Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m sur fond surélevé conformément à la spécification particulière 4/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.11	5/L-500	Sentier classique multifonctionnel d'une largeur de 2,4 m sur fond très surélevé Fournir et aménager un sentier d'une largeur de 2,4 m sur fond très surélevé conformément à la spécification particulière 5/L-500. Comprend tous les éléments de la spécification particulière, à l'exception de l'ensemencement.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.12	L-100, L-210	Mélange de semence n° 1 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	m ²	\$	\$
1.6.13	L-100, L-210	Mélange de semence n° 2 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	m ²	\$	\$
1.6.14	L-100, L-210	Mélange de semence n° 3 Fournir et épandre un mélange de semence conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	m ²	\$	\$
1.6.15	9/L-500	Aires de repos Fournir et aménager des aires de repos le long des sentiers conformément aux plans et aux spécifications du contrat. Comprend les granulés servant au fond et au revêtement des aires de repos.	1	Unitaire	\$	\$
1.6.16	1/L-510	Ponceau Fournir et installer un ponceau conformément à la spécification particulière 1/L-510.	1	Unitaire	\$	\$
1.6.17	7/L-500	Barrières en P Fournir et installer des barrières en P conformément à la spécification particulière 7/L-500 aux endroits indiqués sur les plans du contrat.	1	Unitaire	\$	\$
1.6.18	8/L-500	Voie/sentier d'accès à la ferme partagé d'une largeur de 4,0 m Fournir et aménager une voie/un sentier d'accès à la ferme partagé d'une largeur de 4,0 m conformément à la spécification particulière 8/L-500.	1	Mètre linéaire	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0091/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
n/a

Title – Titre :
Construction du sentier Reesor Forks, Parc urbain national de la Rouge

1.6.19	4/L-510	Clôture en planches avec piquets Fournir et installer une clôture en planches avec piquets conformément aux plans et aux spécifications du contrat, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.20	2/L-510	Clôture en grillage avec piquets (adjacente au trottoir) Fournir et installer une clôture en grillage avec piquets conformément aux plans et aux spécifications du contrat, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.21	S-610	Promenade avec balustrade Fournir et installer une promenade en bois avec balustrade, de même qu'un point d'observation et une pergola sur pieux vissés, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.22	S-600	Promenade discrète Fournir et installer une promenade en bois discrète avec une bordure en bois sur pieux vissés, y compris tous les ouvrages annexes.	1	Mètre linéaire	\$	\$
1.6.23	10/L-500	Bollards Fournir et aménager des bollards amovibles en métal conformément aux plans et aux spécifications du contrat.	1	Unitaire	\$	\$
1.6.24	8/L-510	Transplantation d'arbres Transplanter les arbres conformément à la spécification particulière 8/L-510	1	Unitaire	\$	\$
1.6.25		Perré Fournir et aménager 300 mm de profondeur de perré 100mm.	1	m3	\$	\$
1.6.26		Pieu vissé Fournir et installer pieu vissé de 3 m de longueur	1	Unitaire	\$	\$
1.6.27		Prolongement pour le pieu vissé Fournir et installer prolongement pour le pieu vissé	1	Mètre Linéaire	\$	\$
Sous-total Section 1.6.0 – Prix détaillés						\$

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (Sections 1.1.0 à 1.6.27)

Excluant les taxes applicables