

Nom du projet: **Nouvelles cours sécuritaires**
Adresse du projet : **Établissement Donnacona**
No projet CCM2: **1943**

ADDENDAS A-01

27.09.2019

Date

Établissement de Donnacona

Nom et adresse du client

UIS 321-3907

No projet du client

Les entrepreneurs devront tenir compte de cet addenda dans la présentation de leur soumission.

Cet addenda comprend :

- **Addenda no. A-1**
 - 1 page de présentation
 - 2 pages de texte
 - 2 feuilles de plan

Nom du projet: **Nouvelles cours sécuritaires**
Adresse du projet: **Établissement Donnacona**
No projet CCM2: **1943**
No projet du client: **UIS 321-3907**

ARCHITECTURE
ADDENDA
A-01

REGISTRE DES RÉVISIONS ET ÉMISSIONS

No. de révision	Date	Description de la modification et/ou de l'émission
01	27.09.2019	Addenda A-1
00	23.08.2019	Émission pour soumission

Myriam Boucher

Préparé par

Mathieu Morel, architecte et chargé de projet

Approuvé par



9285 BOULEVARD L'ORMIERE
QUÉBEC | QUÉBEC | G2B 4H4
T 418.842.1967
INFO@CCM2.CA
CCM2.CA

Nom du projet: **Nouvelles cours sécuritaires**
Adresse du projet: **Établissement Donnacona**
No projet CCM2: **1943**
No projet du client : **UIS 321-3907**
date: **27.09.2019**

À TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

L'entrepreneur général et les sous-traitants concernés par le présent addenda devront considérer les informations suivantes en remplacement de l'information contenue dans les dessins et devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent, car il en sera ainsi à la signature du contrat.

L'entrepreneur général doit, dès réception de cet addenda, en informer immédiatement ses sous-traitants de sa teneur car les exigences ou modifications qui y sont contenues demeurent sous son entière responsabilité.

Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi celle-ci pourrait être rejetée.

DESSINS D'ARCHITECTURE

Note générale

Pour tous les éléments modifiés et/ou ajoutés aux dessins, voir indicateur "symbole de la main A01" aux dessins en annexe.

1. Feuille A2.1

1. Ajout de la légende de notes. Voir la feuille A2.1 ci-jointe.

2. Feuille A2.2

1. Élévation 2, modification du bas de la porte galvanisée. Le cadre sera soudé sur les poteaux et non dans le sol dans le béton. Voir la feuille A2.2 ci-jointe.
2. Coupe 9, modification de la distance entre le cadre et les poteaux pour permettre la soudure entre les deux sur toute la hauteur. Voir la feuille A2.2 ci-jointe.
3. Coupe 12, modification du bas de la porte galvanisée. Le cadre sera soudé sur les poteaux et non dans le sol dans le béton. Voir la feuille A2.2 ci-jointe.

Nom du projet: **Nouvelles cours sécuritaires**

Adresse du projet: **Établissement Donnacona**

No projet CCM2: **1943**

No projet du client : **UIS 321-3907**

date: **27.09.2019**

4. Coupe 13, modification du bas de la porte galvanisée. Le cadre sera soudé sur les poteaux et non dans le sol dans le béton. Voir la feuille A2.2 ci-jointe.

FIN DE L'ADDENDA

Cet addenda remplace ou complète l'information aux plans et devis qui ont été émis pour soumission. Tout changement aux coûts des travaux doit être inclus dans la proposition de prix.