



**Royal Canadian Mounted Police  
Gendarmerie royale du Canada**

**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**  
**Bid Receiving/Réception des soumissions**  
RCMP / GRC  
Services des acquisitions et des marchés  
c/o Commissionaires, Division F  
6101 avenue Dewdney  
Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des soumissions:  
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

**Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les memes.**

**The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions remain the same.**

**Comments – Commentaries**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

**Facsimile No. - No de télécopieur:**

**Telephone No. - no de téléphone:**

<b>Title-Sujet:</b> Rénovations extérieures et intérieures à Swan Hills, en Alberta	
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> M5000-20-0650/A	<b>Date</b> 03 octobre 2019
Amendment No. – No modif : 002	
<b>Client Reference No. - No. De Référence du Client</b> 202000650	
<b>GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG</b> PW-18-00889623	
<b>Solicitation Closes -L'invitation prend fin</b> <b>at - à 2:00 p.m.</b> Heure normale du centre <b>on - le</b> 11 octobre 2019	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Destination	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Teresa Hengen, Agente principale des marchés teresa.hengen@rcmp-grc.gc.ca	
<b>Telephone No. - No de téléphone</b> 639-625-3449	<b>Fax No. - N° de FAX:</b> 306-780-5232
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b> Gendarmerie royale du Canada Swan Hills (MB)	
<b>Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.</b>	
<b>Delivery Required - Livraison exigée:</b> Voir aux présentes	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)	



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de soumission; et
- modifier l'invitation en conséquence, le cas échéant.

Remplacez l'énoncé des travaux d'origine par ce qui suit:

### Portée des travaux

#### KBU280

Intérieur de la résidence

- Remplacer les appareils d'éclairage dans toute la résidence (avec ampoules DEL). Les luminaires doivent être modernes, en nickel brossé ou en chrome, encastrés ou semi encastrés (hauteur maximale de 10 po), d'une taille de base similaire à celle qui existe. Un exemple de produit acceptable est le luminaire Allen Roth de 13 po en verre dépoli nickel brossé semi-affleurant ou l'équivalent.
- Remplacer toutes les portes intérieures, y compris les portes de placard et le panneau d'accès à l'entretoit. Toutes les portes intérieures doivent être des portes à 6 panneaux texturés comparables aux portes de la série Masonite Classics, peintes en blanc, ce qui comprend les plinthes et les moulures.
- Remplacez toutes les portes d'armoire, y compris les garnitures.
- Fournir un nouvel appareil de conditionnement d'air central à haute efficacité suffisant pour réguler la température de l'ensemble de la résidence.
- Fournir et installer un nouveau panneau électrique capable de supporter les nouvelles exigences électriques.

Rez-de-chaussée

- Fournir et installer de nouveaux détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone combinés interconnectés par câbles dans le couloir et dans chaque chambre à coucher. Enlever et éliminer tous les détecteurs de fumée existants et réparer le fini du plafond au besoin.
- Enlever toutes les couches de revêtement de sol existantes (et les produits connexes) partout au rez-de-chaussée, y compris dans la cuisine. Nettoyer et préparer le sous-plancher de bois conformément aux spécifications du fabricant.
- Fournir et installer de nouveaux planchers de vinyle de luxe pour tout le rez-de-chaussée. Le produit acceptable est la planche Armstrong LUXE Flooring LUXE avec installation FasTak, planche Farmhouse - Natural 48po x 7 po ou un équivalent. Garnitures, transitions et moulures assorties à installer s'il y a lieu. Protéger les matériaux de plancher nouvellement installés contre les dommages éventuels lors d'autres travaux de rénovation.

Cuisine

- Fournir et installer de nouvelles armoires de cuisine et des comptoirs en stratifié Arborite (ou l'équivalent) d'une couleur neutre clair pour remplacer les comptoirs existants. Les nouvelles armoires et les nouveaux comptoirs doivent être d'une qualité semblable ou supérieure à celle des armoires et comptoirs existants. Les nouvelles armoires doivent inclure une nouvelle quincaillerie de portes avec une finition chromée.
- Les nouveaux éléments de menuiserie dans une couleur neutre plus foncée doivent inclure des portes et des tiroirs en bois massif ou en thermoplastique, des moulures couronnées sur les bords supérieurs, des charnières et des poignées de métal et des amortisseurs de fermeture sur



tous les tiroirs. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville.

- Fournir et installer l'évier et le robinet de cuisine dans le nouveau revêtement de comptoir et calfeutrer de chaque côté afin de prévenir les infiltrations d'eau. L'évier et le robinet doivent être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Installer un dossier de tuile partout dans la cuisine, au même niveau que le bas des armoires. Le dossier de tuile doit continuer derrière le poêle et sous la fenêtre.
- Ajouter une porte dans l'ouverture de la cuisine aux marches de la porte arrière pour aider à la climatisation et pour assurer la sécurité.
- Faire passer la porte du garde-manger de l'emplacement actuel au mur adjacent à la porte de la cage d'escalier.
- Ajouter le lave-vaisselle à l'état brut dans la composition de la cuisine. Inclure la plomberie et l'électricité. Dimensions à confirmer par le détachement (appareils fournis par le détachement de la GRC)
- Installer l'évacuation du ventilateur de la hotte à l'extérieur. Actuellement, le ventilateur de la hotte s'échappe dans l'entresol.

#### Salle de bain intégrale

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la demi-salle de bain.
- Le comptoir doit posséder un dossier de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Fournir et installer une nouvelle baignoire-douche intégrée avec robinet, drain et pomme de douche qui remplaceront les éléments existants, et réparer le revêtement mural au besoin. La baignoire-douche doit être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Elle doit être de couleur blanche et la quincaillerie de plomberie doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Remplacer le ventilateur d'extraction de la salle de bain par un ventilateur silencieux dont la capacité est d'au moins 80 pi<sup>3</sup>/min.

#### Demi-salle de bains

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs



doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la salle de bain intégrale.

- Le comptoir doit posséder un dosseret de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dosseret, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Installer un ventilateur d'extraction

#### Extérieur de la résidence

- Ajouter des lattes d'intimité à la clôture à mailles losangées.
- Remplacer les garde-corps autour de la terrasse.
- Remplacer tous les appareils d'éclairage extérieurs. Un exemple de produit acceptable est la lanterne d'extérieur Illumine Satin 1-light noir pour montage mural extérieur ou l'équivalent.

#### KBU281

#### Extérieur de la résidence

- Remplacer la clôture extérieure en bois existante par une clôture d'intimité de 6 pieds. Clôture standard en bois traité sous pression de 1,8 m (6 pi) de hauteur, à panneau plat. Poteau fixé avec du béton, espacé à intervalles d'environ 1,8 à 2,4 m (6 à 8 pi).
- Fournir et teindre toutes les surfaces en bois avec une peinture-émulsion 100 % acrylique de couleur unie assortie à l'existant.
- Remplacer tous les appareils d'éclairage extérieurs. Un exemple de produit acceptable est la lanterne d'extérieur Illumine Satin 1-light noir pour montage mural extérieur ou l'équivalent.

#### Intérieur de la résidence

- Remplacer les appareils d'éclairage dans toute la résidence (avec ampoules DEL). Les luminaires doivent être modernes, en nickel brossé ou en chrome, encastrés ou semi encastrés (hauteur maximale de 10 po), d'une taille de base similaire à celle qui existe. Un exemple de produit acceptable est le luminaire Allen Roth de 13 po en verre dépoli nickel brossé semi-affleurant ou l'équivalent.
- Remplacer les grilles de plancher dans toute la résidence par des grilles réglables, de même couleur que le revêtement de sol.
- Remplacer le revêtement de sol à la grandeur du rez-de-chaussée. Remplacer les portes, les menuiseries et la quincaillerie intérieurs. Cela comprend les plinthes et les moulures.
- Fournir un nouvel appareil de conditionnement d'air central à haute efficacité suffisant pour réguler la température de l'ensemble de la résidence.

#### Rez-de-chaussée

- Retirer les couches de revêtement de sol (et tous produits connexes) dans le rez-de-chaussée et la cuisine. Nettoyer et préparer le faux-plancher de bois conformément aux spécifications du fabricant.
- Fournir et installer de manière professionnelle un nouveau revêtement de sol en planches de vinyle haut de gamme à la grandeur du rez-de-chaussée. Le produit acceptable est le revêtement



de sol en vinyle Luxe Plank MD avec installation FasTak MC de 48 po sur 7 po, modèle Farmland – Natural d'Armstrong (ou l'équivalent). Les garnitures, les moulures et les moulures de transition correspondantes doivent être installées, le cas échéant. Protéger contre tout dommage le matériau de revêtement de sol nouvellement installé pendant les autres activités de rénovation.

#### Cuisine

- Fournir et installer de nouvelles armoires de cuisine et des comptoirs en stratifié Arborite (ou l'équivalent) d'une couleur neutre clair pour remplacer les comptoirs existants. Les nouvelles armoires et les nouveaux comptoirs doivent être d'une qualité semblable ou supérieure à celle des armoires et comptoirs existants. Les nouvelles armoires doivent inclure une nouvelle quincaillerie de portes avec une finition chromée.
- Les nouveaux éléments de menuiserie dans une couleur neutre plus foncée doivent inclure des portes et des tiroirs en bois massif ou en thermoplastique, des moulures couronnées sur les bords supérieurs, des charnières et des poignées de métal et des amortisseurs de fermeture sur tous les tiroirs. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville.
- Fournir et installer l'évier et le robinet de cuisine dans le nouveau revêtement de comptoir et calfeutrer de chaque côté afin de prévenir les infiltrations d'eau. L'évier et le robinet doivent être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Installer un dossier de tuile partout dans la cuisine, au même niveau que le bas des armoires. Le dossier de tuile doit continuer derrière le poêle et sous la fenêtre.

#### Salle de bain intégrale

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la demi-salle de bain.
- Le comptoir doit posséder un dossier de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Fournir et installer une nouvelle baignoire-douche intégrée avec robinet, drain et pomme de douche qui remplaceront les éléments existants, et réparer le revêtement mural au besoin. La baignoire-douche doit être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Elle doit être de couleur blanche et la quincaillerie de plomberie doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Remplacer le ventilateur d'extraction de la salle de bain par un ventilateur silencieux dont la capacité est d'au moins 80 pi<sup>3</sup>/min.



#### Demi-salle de bains

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la demi-salle de bain.
- Le comptoir doit posséder un dossier de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Remplacer le ventilateur d'extraction de la salle de bain par un ventilateur silencieux dont la capacité est d'au moins 80 pi<sup>3</sup>/min.

#### KBU282

##### Extérieur de la résidence

- Remplacer la clôture extérieure en bois existante par une clôture d'intimité de 6 pieds. Clôture standard en bois traité sous pression de 1,8 m (6 pi) de hauteur, à panneau plat. Poteau fixé avec du béton, espacé à intervalles d'environ 1,8 à 2,4 m (6 à 8 pi).
- Fournir et teindre toutes les surfaces en bois avec une peinture-émulsion 100 % acrylique de couleur unie assortie à l'existant.
- Remplacer le marche-pied arrière en béton par une terrasse et un escalier donnant sur la cour.
- Remplacer tous les appareils d'éclairage extérieurs. Un exemple de produit acceptable est la lanterne d'extérieur Illumine Satin 1-light noir pour montage mural extérieur ou l'équivalent.

##### Intérieur de la résidence

- Remplacer les appareils d'éclairage dans toute la résidence (avec ampoules DEL). Les luminaires doivent être modernes, en nickel brossé ou en chrome, encastrés ou semi encastrés (hauteur maximale de 10 po), d'une taille de base similaire à celle qui existe. Un exemple de produit acceptable est le luminaire Allen Roth de 13 po en verre dépoli nickel brossé semi-affleurant ou l'équivalent.
- Remplacer les grilles de plancher dans toute la résidence par des grilles réglables, de même couleur que le revêtement de sol.
- Remplacer le revêtement de sol partout au rez-de-chaussée, dans les escaliers et au deuxième étage.
- Fournir un nouvel appareil de conditionnement d'air central à haute efficacité suffisant pour réguler la température de l'ensemble de la résidence.



#### Rez-de-chaussée

- Retirer les couches de revêtement de sol (et tous produits connexes) dans la cuisine et les salles de bains. Nettoyer et préparer le faux-plancher de bois conformément aux spécifications du fabricant.
- Fournir et installer le nouveau revêtement de sol en planches de vinyle haut de gamme du premier étage, ainsi que dans l'escalier, les paliers et le sous-sol. Le produit Armstrong Flooring LUXE Plank avec des planches FasTak Install Limed Oak-Chateau Gray de 48 po x 7 po est acceptable ou un produit équivalent. Les garnitures, les moulures et les moulures de transition correspondantes doivent être installées, le cas échéant. Des nez-de-marche doivent être installés. Protéger contre tout dommage le matériau de revêtement de sol nouvellement installé pendant les autres activités de rénovation.

#### Cuisine

- Fournir et installer de nouvelles armoires de cuisine et des comptoirs en stratifié Arborite (ou l'équivalent) d'une couleur neutre clair pour remplacer les comptoirs existants. Les nouvelles armoires et les nouveaux comptoirs doivent être d'une qualité semblable ou supérieure à celle des armoires et comptoirs existants. Les nouvelles armoires doivent inclure une nouvelle quincaillerie de portes avec une finition chromée.
- Les nouveaux éléments de menuiserie dans une couleur neutre plus foncée doivent inclure des portes et des tiroirs en bois massif ou en thermoplastique, des moulures couronnées sur les bords supérieurs, des charnières et des poignées de métal et des amortisseurs de fermeture sur tous les tiroirs. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville.
- Fournir et installer l'évier et le robinet de cuisine dans le nouveau revêtement de comptoir et calfeutrer de chaque côté afin de prévenir les infiltrations d'eau. L'évier et le robinet doivent être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Installer un dossier de tuile partout dans la cuisine, au même niveau que le bas des armoires. Le dossier de tuile doit continuer derrière le poêle et sous la fenêtre.

#### Salle de bain intégrale

- Fournir et installer une nouvelle baignoire-douche intégrée avec robinet, drain et pomme de douche qui remplaceront les éléments existants, et réparer le revêtement mural au besoin. La baignoire-douche doit être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Elle doit être de couleur blanche et la quincaillerie de plomberie doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo, etc., ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Remplacer le ventilateur d'extraction de la salle de bain par un ventilateur silencieux dont la capacité est d'au moins 80 pi<sup>3</sup>/min.

#### Demi-salle de bains

- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.



## KBU511

### Extérieur de la résidence

- Remplacer la clôture extérieure en bois existante par une clôture d'intimité de 6 pieds. Clôture standard en bois traité sous pression de 1,8 m (6 pi) de hauteur, à panneau plat. Poteau fixé avec du béton, espacé à intervalles d'environ 1,8 à 2,4 m (6 à 8 pi).
- Fournir et teindre toutes les surfaces en bois avec une peinture-émulsion 100 % acrylique de couleur unie assortie à l'existant.
- Remplacer tous les appareils d'éclairage extérieurs. Un exemple de produit acceptable est la lanterne d'extérieur Illumine Satin 1-light noir pour montage mural extérieur ou l'équivalent.

### Intérieur de la résidence

- Remplacer les appareils d'éclairage dans toute la résidence (avec ampoules DEL). Les luminaires doivent être modernes, en nickel brossé ou en chrome, encastrés ou semi encastrés (hauteur maximale de 10 po), d'une taille de base similaire à celle qui existe. Un exemple de produit acceptable est le luminaire Allen Roth de 13 po en verre dépoli nickel brossé semi-affleurant ou l'équivalent.
- Remplacer les grilles de plancher dans toute la résidence par des grilles réglables, de même couleur que le revêtement de sol.
- Fournir un nouvel appareil de conditionnement d'air central à haute efficacité suffisant pour réguler la température de l'ensemble de la résidence.

### Rez-de-chaussée

- Fournir et installer de nouveaux détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone combinés interconnectés par câbles dans le couloir et dans chaque chambre à coucher. Enlever et éliminer tous les détecteurs de fumée existants et réparer le fini du plafond au besoin.
- Réparer le joint du ruban de cloison sèche dans le plafond du salon principal. Cela doit comprendre l'enlèvement du plafond texturé dans toute la pièce. Appliquer de la boue et du ruban adhésif selon des normes élevées, y compris l'apprêt d'étanchéité et la peinture, et réappliquer le plafond texturé et démontable.

### Cuisine

- Fournir et installer de nouvelles armoires de cuisine et des comptoirs en stratifié Arborite (ou l'équivalent) d'une couleur neutre clair pour remplacer les comptoirs existants. Les nouvelles armoires et les nouveaux comptoirs doivent être d'une qualité semblable ou supérieure à celle des armoires et comptoirs existants. Les nouvelles armoires doivent inclure une nouvelle quincaillerie de portes avec une finition chromée.
- Les nouveaux éléments de menuiserie dans une couleur neutre plus foncée doivent inclure des portes et des tiroirs en bois massif ou en thermoplastique, des moulures couronnées sur les bords supérieurs, des charnières et des poignées de métal et des amortisseurs de fermeture sur tous les tiroirs. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville.





- Fournir et installer l'évier et le robinet de cuisine dans le nouveau revêtement de comptoir et calfeutrer de chaque côté afin de prévenir les infiltrations d'eau. L'évier et le robinet doivent être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Installer un dossier de tuile partout dans la cuisine, au même niveau que le bas des armoires. Le dossier de tuile doit continuer derrière le poêle et sous la fenêtre.

#### Salle de bain intégrale

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la demi-salle de bain.
- Le comptoir doit posséder un dossier de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Fournir et installer une nouvelle baignoire-douche intégrée avec robinet, drain et pomme de douche qui remplaceront les éléments existants, et réparer le revêtement mural au besoin. La baignoire-douche doit être de qualité équivalente ou supérieure à la baignoire-douche existante. Elle doit être de couleur blanche et la quincaillerie de plomberie doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.
- Remplacer le ventilateur d'extraction de la salle de bain par un ventilateur silencieux dont la capacité est d'au moins 80 pi<sup>3</sup>/min.

#### Demi-salle de bains

- Fournir et installer un nouveau meuble-lavabo et un nouveau comptoir de salle de bain qui remplaceront les éléments existants. Le nouveau meuble-lavabo doit avoir les mêmes dimensions (hauteur, largeur et longueur) que le meuble existant. Les armoires doivent être de qualité égale ou supérieure aux armoires Thomasville, de construction standard. Les portes d'armoires doivent être de qualité équivalente ou supérieure au profil de portes en thermoplastique de style Nelson de Thomasville. Les armoires de salle de bain et les comptoirs doivent correspondre aux nouvelles armoires et aux nouveaux comptoirs de la cuisine de la salle de bain intégrale.
- Le comptoir doit posséder un dossier de 4 po aux points de contact avec le mur.
- Fournir et installer un nouveau lavabo et un nouveau robinet qui remplaceront les éléments existants dans la salle de bain. Le lavabo doit être de couleur blanche et de qualité équivalente ou supérieure au lavabo actuel. Le robinet doit avoir un fini chromé.
- Calfeutrer tous les joints autour du meuble-lavabo, du comptoir, du dossier, du lavabo et autres éléments nouvellement installés, ce qui permettra d'éviter les infiltrations d'eau.
- Remplacer les prises électriques se trouvant à 2 m ou moins des sources d'eau par des prises avec disjoncteur de fuite de terre.