


L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE
CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	ÉMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08
revisions	description	date



project	projet
---------	--------

Le Réaménagement de L'Esplanade-Laurier pour le Local Temporaire

140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing	dessin
---------	--------

MÉCANIQUE
10IEME ÉTAGE
CVAC
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By	Conçu par
-------------	-----------

Date MAR/17 (yyyy/mm/dd)

Drawn By	C.L.	Dessiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)

Reviewed By	E.P.	Examiné par
Date	MAR/17	(year/month/day)

Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Approved By	E.P.	Approuvé par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)


Tender	Soumission
--------	------------

AHMAD KHODR	
Project Manager	Administrateur de projets
Project no.	No. du projet

R.081640.020

Drawing no.	No. du dessin
M1004	

11/15/2014



DESCRIPTION DES TRAVAUX: NOUVEAU

- 1 FOURNIR DE NOUVELLES BOTES À VOLUME VARIABLE, TEL QU'INDIQUE C/A THERMOSTATS ET CÂBLAGE À BASSE TENSION, FOURNIR DE NOUVELLES GANES POUR BRANCHER LES NOUVELLES BOTES À VOLUME VARIABLE AUX GANES EXISTANTES, TEL QU'INDIQUE.
- 2 RELOCALISER LES THERMOSTATS DES BOTES À VOLUME VARIABLE EXISTANTES, TEL QU'INDIQUE, ALLONGER LES CONDUITS D'AIR PRÉEXISTANTS, TEL QUE REQUIS.
- 3 RELOCALISER LES SONDAS DE TEMPÉRATURE EXISTANTES TEL QU'INDIQUE, ALLONGER LE CÂBLAGE DE CONTRÔLE, TEL QUE REQUIS.
- 4 FOURNIR DE NOUVELLES GRILLES DE RETOUR, TEL QU'INDIQUE, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LA GRANDEUR SERA 600MM X 200MM.
- 5 FOURNIR DE NOUVELLES BOTES À MÉLANGE ASSISTÉES PAR VENTILATEUR, TEL QU'INDIQUE C/A CONDUITS, DIFFUSEURS, SONDAS DE TEMPÉRATURE ET CONTRÔLES ASSOCIÉS. LES RACCORDEMENTS DE 120V SERONT EFFECTUÉS PAR L'ELECTRICIEN. COORDONNER AVEC L'ELECTRICIEN.
- 6 BOUCHER ET ISOLER TOUTES LES OUVERTURES DE GANES NON-UTILISÉS.
- 7 FOURNIR LE BALANCEMENT POUR TOUTES LES DIFFUSEURS, TEL QU'INDIQUE. AJUSTER LES BOTES À MÉLANGE ASSISTÉES PAR VENTILATEUR ET LES BOTES À VOLUME VARIABLE. FOURNIR UN RAPPORT DE BALANCEMENT POUR LA RÉVISION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

10E ÉTAGE
CVAC - NOUVEAUX TRAVAUX