


DESCRIPTION DES TRAVAUX: DÉMOLITION

- 1 L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE DÉSACTIVER, VIDER ET REMPLIR LE SYSTÈME DE GICLEURS SOUS EAU DE FAÇON QUOTIDIENNE. COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE SERA EN CHARGE DE LA DÉVIATION DE L'ALARME À FEU. TOUT LES TRAVAUX DE GICLEURS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS APRÈS LES HEURES DE TRAVAIL.
- 2 ENLEVER LES GICLEURS EXISTANTS C/A LA TUYAUTERIE ASSOCIÉE. BOUCHER ET SCELLER LA TUYAUTERIE NON-UTILISÉE AUX CONDUITS PRINCIPAUX.
- 3 ENLEVER L'ÉVIER DE CUISINE EXISTANT. ENLEVER LES SERVICES DE PLOMBERIE JUSQU'AU MUR POUR LE RACCORDEMENT DES FUTURS ÉVIER. BOUCHER TEMPORAIREMENT LES TUYAUX TEL QUE REQUIS.



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.
Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	ÉMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B
	C drawing no. dessin no.	C

project / projet
Le Réaménagement de L'Esplanade-Laurier pour le Local Temporaire
140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing / dessin
**MÉCANIQUE
10IEME ÉTAGE
PROTECTION INCENDIE &
PLOMBERIE - DÉMOLITION**

Designed By	C.L.	Conçu par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	C.L.	Dessiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	E.P.	Examiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Approved By	E.P.	Approuvé par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	AHMAD KHODR	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet

R.081640.020
Drawing no. / No. du dessin
M1001