



DESCRIPTION DU TRAVAIL: NOUVEAU TRAVAIL

- TYPIQUE**
FOURNISSEZ UN NOUVEAU TROFFER DEL ENCASTRÉ DE 347V PUISSANCE NORMALE ET 120V PUISSANCE URGENCE. FOURNIR DE NOUVELLES ANCRAGES ET FIXER LA CHAÎNE DE TOUTS LES LUMINAIRES À LA STRUCTURE DE PLAFOND. LE FORAGE D'ANCRAGE DOIT ÊTRE TERMINÉ APRÈS LES HEURES DU BÂTIMENT. REMPLACER TOUT LE CÂBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AUX DISJONCTEURS.
- TYPIQUE**
REPLACER TOUTES LES PANNEAU DE SORTIE PAR UN NOUVEAU TYPE DE PICTOGRAMME ET FOURNIR DES SIGNAUX DE SORTIE SUPPLÉMENTAIRES, COMME INDICÉ, POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT.
- TYPIQUE**
FOURNIR UN CAPTEUR DE LUMIERE POUR RÉCOLTE ÉNERGIE À JOUR POUR RÉDUIRE DEUX RANGÉES D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NORMAL AUX MURS DU PÉRIMÈTRE. FOURNIR UN CAPTEUR DE VACANCE POUR LES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE EN ZONE OUVERTE. DONNER DEUX JOURS DE MISE EN SERVICE SUR LE CHANTIER POUR UN AJUSTEMENT FINAL DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE.
- TYPIQUE**
FOURNITURE DE NOUVEAUX VARIATEUR D'AMBIANCE POUR LES COMMANDES DE L'ÉCLAIRAGE DE BUREAU INCLUSES.
- TYPIQUE**
FOURNISSEZ UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE AVEC UN TRANSFORMATEUR DE LIGNE ET ALIMENTÉ À LA ZONE DU PLANCHER.
- TYPIQUE**
RELOCALISER LE HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EXISTANT POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX MURS DE BUREAU.
- TYPIQUE**
FOURNIR UN CAPTEUR DE VACANCE POUR CONTRÔLE DE TOUTS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À POUVOIR NORMAL AVEC UN NOUVEAUX CONTACTEURS MÉCANIQUES. CONSERVEZ LA FONCTION DE DETACHEMENT AU BUREAU DE COMMANDE PRINCIPAL AU NIVEAU DE LA MEZZANINE.

NOTES GÉNÉRALES

- 1 FOURNIR NOUVELLE FIXATION DE CHAÎNE À TOUTES LES LUMINAIRES NOUVELLES ET LES PANNEAU DE SORTIE EXISTANTES/NOUVEAUX SUR LA STRUCTURE AUX PLAFOND. TOUTS FORAGES DES ANCRAGES DOIVENT ÊTRE TERMINÉS APRÈS LES HEURES. INCLURE POUR L'APPROBATION SISMIQUE D'UN INGÉNIEUR STRUCTUREL.



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	EMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	EMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	EMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08

A C	A detail no. no. du détail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	A B C
--------	--	-------------

project projet

Le Réaménagement de
L'Esplanade-Laurier
pour le Local Temporaire

140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

EST - 10e ÉTAGE
ÉCLAIRAGE & ALARME D'INCENDIE
NOUVEAU TRAVAUX

Designed By	Conçu par
Date	M.T.
Drawn By	Dessiné par
Date	M.T.
Reviewed By	Examiné par
Date	A.M.
Approved By	Approuvé par
Date	A.M.
Tender	Soumission

Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet

R.081640.020

Drawing no. E003
No. du dessin