



DESCRIPTION DES TRAVAUX: DÉMOLITION

- 1 ENLEVER LES DIFFUSEURS EXISTANTS, THERMOSTATS ET LES CONDUITS D'APPORT, TEL QU'INDIQUÉ.
- 2 ENLEVER LES SONDAS DE TEMPÉRATURE TEL QU'INDIQUÉ ET CONSERVER POUR LES RELOCALISER DANS LES NOUVEAUX TRAVAUX.
- 3 ENLEVER LES VENTILATEURS DE TRANSFERT, TELS QU'INDIQUÉ C/A LES CONTRÔLES ASSOCIÉS, GANES ET ACCESSOIRES.
- 4 ENLEVER LES CONDUITS DE TRANSFERT TEL QU'INDIQUÉ.
- 5 ENLEVER LES BOTES À VOLUME VARIABLE ANSI QUE LES DIFFUSEURS, LES CONDUITS D'APPORT, LES SONDAS DE TEMPÉRATURE/THERMOSTATS ET LES CABLES/TUBES PNEUMATIQUES DE CONTRÔLE TEL QU'INDIQUÉ.



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.
 Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	ÉMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08

A	A detail no. du détail	A
B	B location drawing no. sur dessin no.	B
C	C drawing no. dessin no.	C

project / projet
Le Réaménagement de L'Esplanade-Laurier pour le Local Temporaire

140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing / dessin
MÉCANIQUE
10IEME ÉTAGE
CVAC - DÉMOLITION

Designed By	C.L.	Conçu par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	C.L.	Dessiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	E.P.	Examiné par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Approved By	E.P.	Approuvé par
Date	MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	AHMAD KHODR	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet
	R.081640.020	
Drawing no.	M1003	No. du dessin

10E ÉTAGE
 CVAC - TRAVAUX DE DÉMOLITION
 1 M1003 1:100