

| Point | Référence au devis | Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériel | Unité de mesure | Quantité estimée | Estimation par unité | Montant calculé |
|-------|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------------|
| 0,1 | | Mobilisation et démobilisation | Montant forfaitaire | | | |
| 0,2 | 01 29-00 | Travaux de chantier, démolition et enlèvement des pierres de protection, des pierres de filtrage et du revêtement, des raidisseurs et des échelles en bois existants. Remise en état du revêtement, des raidisseurs et des échelles en bois | Montant forfaitaire | | | |
| 0,3 | 01 29-00 | Chargement, fourniture, installation et compactage du matériau de base approuvé (R 25) | Montant forfaitaire | | | |
| 0,4 | 01 29-00 | Chargement, fourniture et installation du granulaire approuvé | Mètres cubes (m ³) mesure en place | 25 | | |
| 0,5 | 01 29-00 | Chargement, fourniture, installation et compactage du gravier approuvé de type 1 | Mètres cubes (m ³) mesure en place | 32 | | |
| 0,6 | 01 29-00 | Fabrication, fourniture et installation de dalles de béton armé préfabriquées | Unités | 5 | | |
| 0,7 | 01 29-00 | Installation des dalles de béton armé coulées sur place | m ³ | 26 | | |
| 0,8 | 01 29-00 | Fourniture et installation d'une toile filtrante | Montant forfaitaire | | | |
| 0,9 | 01 29-00 | Chargement, fourniture et mise en place des enrochements (protection des berges et protection contre l'affouillement) | Volume de matériaux dans le camion, en mètres cubes | 425 | | |
| | | | | | | |