



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Service de Maintenance	
Solicitation No. - N° de l'invitation W857A-21VA02/A	Date 2020-01-20
Client Reference No. - N° de référence du client HAVVA02	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier fk304.W857A-21VA02	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-304-78263	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2019-12-19	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-03	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dallaire, Maxime	Buyer Id - Id de l'acheteur fk304
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-1437 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification 001 est :

1. pour Remplacer l'Appendice 5 – SUR Code Désélection;
2. remplacer un paragraphe dans les CT01 et CT02;
3. répondre aux questions des offrants pour Valcartier.

1- L'appendice 5 – SUR Code Désélection:

EFFACER l'appendice 5 – SUR Code Désélection et
REPLACER par le nouvel appendice 5 – SUR Code Désélection ci-joint

2- Pièce jointe 1 de la partie 4 – Critères Techniques

Dans les critères techniques obligatoires : **CT01 et CT02**

SUPPRIMER le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.2.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

REPLACER par le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.3.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

3- Questions

Q1- Nous souhaitons savoir si nous pouvons fournir une proposition pour une seule spécialité (par exemple plomberie).

Est-ce possible de déposer avec sous-traitance ? Doit-on former un consortium?

R1- La soumission doit toucher tous les métiers énumérés dans paragraphe 3 de l'énoncé des travaux.

Les offrants doivent remplir au complet la section PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3, BARÈME DE PRIX. Tous les champs du tableau A Offre de pourcentage du tableau B Taux horaire doivent être remplis. Il est obligatoire de ne pas laisser une section vide ou « Sans objet (S. O.) ». À défaut de remplir toutes les sections, les offrants verront leur offre déclarée non recevable.

Oui, il est possible de déposer une offre avec des sous-traitants.

Non, il n'est pas obligatoire de former un consortium.

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

ASPHALTE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
AS1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
AS1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

ASPHALTE

ASPHALTAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
AS1200FV	Asphaltage, asphalte de rapiéçage à froid, y compris l'enlèvement de l'asphalte lâche, jusqu'à 0,3 m2 (3 pi2) - Rapiéçage	CH	42.50
AS1205FV	Couche d'accrochage (SS 1) – Fournir et installer.	M2	1.70
AS1210FV	L'asphaltage inclut l'enlèvement et l'élimination de l'asphalte et de la sous-couche jusqu'à une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) sur une superficie additionnelle de 2 m2 lorsque combiné à AS1250 - Remplacer ou fournir et installer.	M2	116.30
AS1220FV	Fissure dans l'asphalte, y compris la préparation - Sceller.	M	5.30
AS1225FV	Asphalte, jusqu'à 63 mm (2 1/2 po) – Enlever et éliminer.	M2	15.70
AS1250FV	L'asphaltage inclut l'enlèvement et l'élimination de l'asphalte et de la sous-couche jusqu'à une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) d'épaisseur, sur une superficie allant jusqu'à 5 m2 - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,062.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
CF1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
CF1010FV	Clôtures de sécurité, par jour – Fournir et installer.	M	15.90
CF1105FV	Chauffage hivernal, ajouter par M3	CH	12.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1120FV	Réparations de béton, mélange sur place, pour allées et dalles, jusqu'à 2 m2 (21 1/2 pi2) dans un ou plusieurs points de ragréage, y compris l'enlèvement de la zone touchée et de la couche de granulats de catégorie « A », 100 mm (4 po) d'épaisseur - Réparer.	M2	372.00
CF1800FV	Adjuvant, liant de traitement de surface, latex acrylique (5,5 m2/L) - Fournir et installer.	M2	4.40
CF1965FV	Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé, repositionner le bloc existant, y compris le sol et le compactage sous le bloc pour créer un drainage positif.	CH	35.60
CF1970FV	Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé. Inclut le sol et le compactage sous le bloc pour créer un drainage positif. Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.00
CF1975FV	Butoir de stationnement, 200 mm x 150 mm x 2,4 m (7 7/8 po x 5 7/8 po x 7 pi 10 1/2 po), 272 kg - Remplacer ou fournir et installer.	CH	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – BASES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1805FV	Base, pour béton, excaver, remplir de granulats de catégorie « A », 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris le compactage – Fournir et installer.	M2	50.00
CF1810FV	Base, pour béton, excaver, remplir de granulats de catégorie « A », 150 mm (6 po) d'épaisseur, y compris le compactage – Fournir et installer.	M2	66.30
CF1815FV	Béton, jusqu'à 200 mm (7 7/8 po) d'épaisseur, morceler - Enlever et éliminer.	M2	51.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – COURONNEMENT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1820FV	Couronnement en béton, jusqu'à 76 mm (3 po) d'épaisseur, palier ou marche, y compris le bouchardage des surfaces existantes, les coffrages, l'application du liant; nouveau béton (32 MPa) à air occlus (5 à 8 %) avec adjuvant de torons de fibres, finition brossée antidérapante - Fournir et installer.	M2	271.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – CORDES À LINGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1825FV	Base de corde à linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de tuyau galvanisé d'un diamètre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de 900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Fournir et installer.	CH	769.60
CF1830FV	Base de corde à linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de tuyau galvanisé d'un diamètre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de 900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Remplacer.	CH	811.90
CF1835FV	Poteau de corde à linge en métal, 75 mm (3 po) de diamètre intérieur, sur base existante, y compris l'équipement - Remplacer.	CH	384.80
CF1840FV	Corde à linge, y compris le(s) poteau(x) et le béton - Enlever et éliminer.	CH	102.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – BORDURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1845FV	Bordures, béton, coulées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x 1 pi 5 3/4 po) - Fournir et installer.	M	59.10
CF1850FV	Bordures, béton, coulées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x 1 pi 5 3/4 po) - Remplacer.	M	64.10
CF1855FV	Bordures droites en béton - Enlever et éliminer.	M	12.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – SEMELLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1870FV	Semelles filantes en béton, de type ordinaire, toutes dimensions - Fournir et installer.	M3	258.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – PALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1880FV	Palier en béton, jusqu'à 2 m2 - Enlever et éliminer.	M2	45.10
CF1885FV	Palier en béton, plus de 2 m2 - Enlever et éliminer.	M2	31.80
CF1890FV	Marche en béton, excluant les marches de sécurité, coulée sur place, y compris le nez-de-marche, par mètre de largeur de bande de roulement - Remplacer.	M	118.80
CF1895FV	Palier d'escalier en béton coulé sur le sol - Remplacer.	M2	128.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – PIEUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1920FV	Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris 4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de 254 mm (10 po) à 381 mm (1 pi 3 po), 1 ou 2 pieux, par pieu – Fournir et installer.	CH	219.60
CF1925FV	Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris 4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de 254 mm (10 po) à 381 mm (1 pi 3 po), 3 pieux ou plus, par pieu – Fournir et installer.	CH	170.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – ALLÉES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1900FV	Allées en béton sans armature - Enlever et éliminer.	M2	39.60
CF1905FV	Allées en béton avec armature - Enlever et éliminer.	M2	56.50
CF1907FV	Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris une base compactée de granulats de catégorie A, et des réparations à l'aménagement paysager, de 2 m2 à 5 m2 - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,062.80
CF1910FV	Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris une base compactée de granulats de catégorie A et des réparations à l'aménagement paysager, m2 additionnels lorsque combiné à CF1907 - Remplacer ou fournir et installer.	M2	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – DALLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1935FV	Dalle sur terre-plein, béton, 80 mm (3 1/8 po) à 120 mm (4 3/4 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	79.70
CF1940FV	Dalle sur terre-plein, béton, 80 mm (3 1/8 po) à 120 mm (4 3/4 po) d'épaisseur - Remplacer.	M2	122.20
CF1950FV	Dalle, béton coulé, 102 mm (4 po) d'épaisseur pour une base de remise de 3048 mm x 3048 mm (10 pi x10 pi), au niveau du sol - Fournir et installer.	CH	1,275.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – MARCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1955FV	Marche en béton, coulée sur le sol, profondeur standard de 254 mm (10 po), y compris l'enlèvement de la marche existante et de la cheville en acier fixée à la fondation ou au palier, pour marche jusqu'à 1981 mm (6 pi 6 po) de largeur - Remplacer.	M	171.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1990FV	Escaliers en béton, préfabriqués, toutes dimensions – Enlever et éliminer.	CH	170.80
CF2005FV	Marches, béton, écaillage - Réparer.	M2	66.30
CF2010FV	Marches et palier, toutes dimensions, y compris l'équipement – Enlever, régaler et réinstaller.	CH	598.70
CF2015FV	Marches en béton, repositionner manuellement, par ensemble.	CH	226.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – UNE CONTREMARCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1995FV	Béton, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi) (sans marches), préfabriqué – Fournir et installer.	CH	382.60
CF2000FV	Marche seulement, une contremarche, pas de palier, béton, excluant les pas de sécurité, préfabriquée, y compris le nez de marche - Remplacer.	M	89.80
CF5000FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,222.20
CF5010FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,434.80
CF5020FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,328.50
CF5030FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,594.20
CF5040FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,434.80
CF5050FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,753.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – DEUX CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2017FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 p), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,328.50
CF2020FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,541.10
CF2025FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,487.90
CF2030FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,753.60
CF2035FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,594.20
CF2040FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,913.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – TROIS CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2042FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,434.80
CF2045FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	1,647.30
CF2050FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,594.20
CF2055FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	1,806.80
CF2060FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,753.60
CF2065FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	2,072.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – QUATRE CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2070FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,615.50
CF2075FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	1,828.00
CF2080FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,806.80
CF2085FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	2,072.50
CF2090FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,966.20
CF2095FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	2,285.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – CINQ CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2100FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), cinq contremarches – Fournir et installer.	CH	1,753.60
CF2105FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	1,966.20
CF2110FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), cinq contremarches - Fournir et installer.	CH	1,966.20
CF2115FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	2,231.90
CF2120FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), cinq contremarches - Fournir et installer.	CH	2,178.70
CF2125FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	2,497.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

EXCAVATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2200FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à l'heure. Excaver et remblayer.	CH	226.20
CF2201FV	Les frais de déplacement de l'équipement (Bobcat/excavatrice) incluent la livraison et le ramassage.	CH	200.00
CF2205FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à la demi-journée. Excaver et remblayer.	CH	622.00
CF2210FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à la journée. Excaver et remblayer.	CH	961.20
CF2225FV	Excaver et remblayer à la main.	HE	45.20
CF2230FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à l'heure.	CH	113.10
CF2235FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à la demi-journée.	CH	508.90
CF2240FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à la journée.	CH	848.10
CF2250FV	Hydrovac, à l'heure.	CH	200.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

JOINTS DE DILATATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2300FV	Joint de dilatation, y compris un produit de scellement et un corps de joint en néoprène de 13 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M	22.60
CF2310FV	Corps de joint, 19 mm (3/4 po), y compris un produit de scellement - Remplacer ou fournir et installer.	M	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

REMBLAI

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2400FV	Remblai granulaire « A » ou matériau équivalent approuvé, utilisé comme matériau compacté - Fournir et installer.	M3	50.90
CF2405FV	Remblai de sable, utilisé comme matériau de remplissage - Fournir et installer.	M3	59.90
CF2410FV	Pierre concassée, un site - Fournir.	M3	59.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DE DALLES DE PLANCHER – IMPERMÉABILISATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2600FV	FILLCRETE pour vides sanitaires – Fournir et installer.	M3	147.00
CF2605FV	FILLCRETE pour vides sanitaires, comprend une barrière contre les gaz et le sol en polyéthylène 6 mils - Fournir et installer.	M3	229.20
CF2615FV	Dalle de plancher en béton, y compris le décapage, le nettoyage et l'application de coulis époxydique - Ragrée.	M2	88.20
CF2620FV	Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures d'une largeur pouvant aller jusqu'à 6 mm, par résidence par mètre linéaire de fondation ou par mètre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2625FV	Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures de plus de 6 mm de largeur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou par mètre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	256.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

SEMELLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2700FV	Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Fournir et installer.	M3	247.90
CF2705FV	Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Remplacer.	M3	280.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2805FV	Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et l'imperméabilisation connexe) jusqu'à une profondeur de 2,5 m (8 pi 2 3/8 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Réparer.	M	393.20
CF2810FV	Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et l'imperméabilisation connexe) jusqu'à une profondeur de 1,25 m (4 pi 2 1/4 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Réparer.	M	205.20
CF2815FV	Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M	481.70
CF2820FV	Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M2	210.30
CF2825FV	Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M	248.80
CF2830FV	Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M2	114.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2835FV	Mur de fondation, membrane d'imperméabilisation en polyéthylène haute densité (ne comprend pas les travaux d'excavation) - Fournir et installer.	M2	34.00
CF2840FV	Mur de fondation, protection contre l'humidité, revêtement bitumineux, brossé sous le niveau du sol, une couche (ne comprend pas les travaux d'excavation) – Fournir et installer.	M2	17.10
CF2845FV	Mur de fondation, protection contre l'humidité, revêtement bitumineux, brossé sous le niveau du sol, deux couches (ne comprend pas les travaux d'excavation) – Fournir et installer.	M2	25.50
CF2850FV	Mur de fondation, panneau protecteur, avec enduit d'asphalte, dans du mastic, épaisseur de 6 mm (ne comprend pas les travaux d'excavation) - Fournir et installer.	M2	27.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – FISSURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2855FV	Fissure dans le mur de fondation, injection de mousse de polyuréthane haute pression depuis l'intérieur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2860FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection d'époxyde jusqu'à 6 mm (1/4 po) de largeur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2865FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection d'époxyde dans les fissures d'au plus 6 mm (1/4 po) de largeur, y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	294.00
CF2870FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection d'époxyde dans les fissures de plus de 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	256.60
CF2875FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection d'époxyde dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	312.10
CF2880FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	188.10
CF2885FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	277.10
CF2890FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection de latex dans les fissures de plus de 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2895FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection de latex dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	294.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – RAGRÉAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2900FV	Mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans creusage, y compris le décapage, le nettoyage et l'application de coulis époxyde - Ragrée.	M2	87.10
CF2905FV	Mur de fondation, extérieur, au-dessus du niveau du sol, y compris le décapage, le nettoyage au jet de sable et l'application de mélange de polymère à deux composantes - Ragrée.	M2	69.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

GARDE-CORPS – FER FORGÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3335FV	Garde-corps, un côté, y compris le perçage et le boulonnage, et l'ancrage aux marches, par côté - Enlever et réinstaller.	CH	103.40
CF3350FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour trois contre-marches, perron de 1,2 m (3 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	623.80
CF3360FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour quatre contre-marches, perron de 1,2 m (4 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	727.20
CF3370FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour cinq contre-marches, perron de 1,2 m (5 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	838.50
CF3375FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour palier droit, par mètre linéaire - Remplacer ou fournir et installer.	M	235.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

ARMATURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3400FV	Barres d'armature pour béton de 9,5 mm (3/8 po) – Fournir et installer.	M	5.70
CF3405FV	Barres d'armature pour béton de 12,7 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M	11.30
CF3410FV	Barres d'armature pour béton de 15,9 mm (5/8 po) – Fournir et installer.	M	17.00
CF3415FV	Treillis en acier, soudé, 152,4 mm x 152,4 mm (6 po x 6 po), cal. 9 - Fournir et installer.	M2	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

DRAINS SOUTERRAINS/PÉRIMÉTRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3700FV	Drain souterrain de fondation, pleine hauteur du sous-sol, tuyau en PVC de 100 mm (4 po) de diamètre, y compris la toile, le gravier, l'excavation et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Remplacer ou fournir et installer.	M	359.10
CF3705FV	Drain souterrain de fondation, moitié de la hauteur du sous-sol ou du vide sanitaire, tuyau en PVC de 100 mm (4 po) de diamètre, y compris la toile, le gravier, l'excavation et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Remplacer ou fournir et installer.	M	185.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4000FV	Margelle de fenêtre, toute largeur/profondeur, réattacher (boulonner) et sceller au mur de fondation, y compris le creusage, le remblayage, et le nivellement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Réinsérer.	CH	265.70
CF4005FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 915 mm (3 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	186.00
CF4010FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 1067 mm (3 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	212.60
CF4015FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 1245 mm (4 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	239.10
CF4020FV	Intérieur de margelle de fenêtre, creuser jusqu'à une profondeur de 30 cm (1 pi), enlever le gravier limoneux et les mauvaises herbes, remplacer par de la pierre de décantation de 25 mm (1 po) à 152 mm (6 po) sous l'appui de fenêtre, exclut l'enlèvement de la margelle – Nettoyer.	CH	116.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRES – DEMI-HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4025FV	Margelle de fenêtre, 915 mm à 1245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, demi-hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'à 1219 mm (4 pi) de profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris l'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis - Fournir et installer.	CH	692.80
CF4030FV	Margelle de fenêtre, 915 mm à 1245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, demi-hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'à 1219 mm (4 pi) de profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris l'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis - Remplacer.	CH	626.90
CF4035FV	Margelle de fenêtre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	197.90
CF4040FV	Margelle de fenêtre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	169.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRE – PLEINE HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4045FV	Margelle de fenêtre , 915 mm à 1 245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot souterrain au niveau du sol, y compris l'excavation, les réparations aux fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement des zones touchées - Fournir et installer.	CH	855.80
CF4050FV	Margelle de fenêtre , 915 mm à 1 245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot souterrain au niveau du sol, y compris l'excavation, les réparations aux fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement des zones touchées - Remplacer.	CH	769.60
CF4055FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	344.80
CF4060FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	299.40
CF4065FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) sur 1245 mm (49 po), y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	360.50
CF4070FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 1245 mm à 1067 mm (36 po à 49 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	316.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
MA1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
MA1110FV	Échafaudage pour un étage et demi, pente abrupte, montants profilés, lorsque la cheminée doit être réparée. Ce code sera utilisé conjointement avec d'autres codes et seulement conformément aux instructions du représentant de l'ALFC – Installer	CH	90.30
MA1115FV	Échafaudage pour deux étages, pente abrupte, montants profilés, lorsque la cheminée doit être réparée. Ce code sera utilisé conjointement avec d'autres codes et seulement conformément aux instructions du représentant de l'ALFC – Installer	CH	136.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

TRAVAUX DE BLOCS - FENÊTRES DU SOUS-SOL - OBTURATION AVEC DES BLOCS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1300FV	Obturer une fenêtre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm (8 po), étanches à l'air, poser avec un produit d'hydrofugation et remblayer. Comprend l'enlèvement et l'élimination de la fenêtre, du cadre et de la margelle.	CH	565.40
MA1305FV	Obturer une fenêtre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm (8 po), étanches à l'air, poser avec un produit d'hydrofugation. Comprend l'enlèvement et l'élimination de la fenêtre et du cadre.	CH	492.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1400FV	Revêtement de brique, murs, brique ordinaire, 102 mm (4 po) d'épaisseur, appareillage en panneresse – Fournir et installer.	M2	128.10
MA1405FV	Brique en argile ordinaire – Remplacer.	M2	158.20
MA1410FV	Brique en ciment – Remplacer.	M2	174.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1605FV	Cheminée / foyer, maçonnerie, utilisant un entrepreneur certifié WETT – Inspecter et fournir un rapport.	CH	169.60
MA1610FV	Cheminée / foyer, maçonnerie, utilisant un entrepreneur certifié WETT, par unité supplémentaire en combinaison avec un autre article de la ligne MA – Inspecter et fournir un rapport.	CH	113.10
MA1615FV	Briques de cheminée – Remplacer.	CH	28.30
MA1620FV	Cheminée, maçonnerie, toutes tailles, selon le représentant de l'ALFC – Enlever et jeter.	VM	169.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - CHAPEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1640FV	Chapeau de cheminée, en béton coulé sur place, avec larmier et solin en caoutchouc – Remplacer.	CH	295.80
MA1645FV	Chapeau de cheminée, en béton préfabriqué, avec larmier et solin en caoutchouc – Remplacer.	CH	205.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - TRAPPE DE RAMONAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1680FV	Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus – Fournir et installer.	CH	164.10
MA1685FV	Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus – Remplacer.	CH	69.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - CONDUITS/BRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1725FV	Cheminée, brique, 406 x 406 mm (16 po x 16 po) avec conduit de cheminée de 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	472.10
MA1730FV	Cheminée, brique, 406 x 609 mm (16 po x 24 po) avec conduit de cheminée 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	567.80
MA1735FV	Cheminée, brique, 406 x 711 mm (16 po x 28 po) avec conduit de cheminée 20 po x 12 po (508 mm x 305 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	513.10
MA1740FV	Cheminée, brique, 508 x 813 mm (20 po x 32 po), avec conduit de cheminée de 508 mm x 204 mm (20 po x 8 po), comprend chapeau, conduit et solin – Replacer.	M	581.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - DOUBLURES DE CONDUITS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1770FV	Doublure de cheminée en argile, 600 mm (24 po) de longueur, pour cheminée de 200 mm x 200 mm (8 po x 8 po) – Remplacer.	CH	73.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - GRILLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1790FV	Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, conduits de fumée de 203 mm x 203 mm (8 po x 8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	106.90
MA1795FV	Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, conduits de fumée de 330 mm x 330 mm (1 pi 1 po x 1 pi 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	132.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

FOYERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA2535FV	Portes, foyer, par ensemble – Remplacer.	CH	571.90
MA2540FV	Grille de foyer, laiton poli, portes vitrées, n'importe quelles dimensions – Remplacer ou fournir et installer.	CH	476.40
MA2555FV	Foyer, mise hors service et obturation de l'âtre et de la cheminée au sommet, selon les spécifications.	CH	123.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE – NETTOYAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3100FV	Maçonnerie, nettoyage à l'acide chlorhydrique avec une brosse métallique, comprend le rinçage et le nettoyage de la zone, jusqu'à 2 M2 (21,5 pi²).	CH	28.30
MA3105FV	Maçonnerie, nettoyage à l'acide chlorhydrique avec une brosse métallique, comprend le rinçage et le nettoyage de la zone, plus de 2 M2 (21,5 pi²).	M2	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE – TRAVAUX DE JOINTOIEMENT ET BRETTELURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3115FV	Maçonnerie, calfeutrage, polysulfure – Enlever et reboucher.	M	5.70
MA3120FV	Maçonnerie, brique, mortier dur, appareillage en panneresse – Couper et rejointoyer.	M2	85.30
MA3125FV	Maçonnerie, brique, maçonnerie, maçonnerie de pierre, mortier dur – Couper et rejointoyer.	M2	28.30
MA3130FV	Travaux de maçonnerie, rejointoyer par masquage et par application de coulis, appareillage en panneresse – Rejointoyer.	M2	75.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

CRÉPISSAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1630FV	Cheminée, crépissage et réparation d'ouvrages effrités, jusqu'à 1 M2 (10,8 pi²) – Réparer.	CH	84.80
MA1635FV	Cheminée, crépie, effritement, plus de 1 M2 (10,8 pi²) – Réparer.	M2	79.20
MA3200FV	Crépissage, au ciment Portland ordinaire, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	37.60
MA3205FV	Crépissage, au ciment Portland hydrofuge, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	42.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

STUCCO

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3505FV	Stucco, 25,4 mm (1 po) d'épaisseur sur grillage métallique – Réparer.	M2	44.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MAÇONNERIE

APPUI DE FENÊTRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3900FV	Appuis de fenêtre, assortir la brique à l'ouvrage existant – Remplacer.	M	328.40
MA3905FV	Appui de fenêtre, remplacer par un nouvel appui en pierre ou en béton préfabriqué, comprend le calfeutrage connexe – Remplacer.	M	238.10
MA3910FV	Appuis de fenêtre, en béton ou en pierre, comprend le calfeutrage – Enlever et réinstaller.	CH	82.00