

Agence Parcs Canada
Réfection des ponts Gauron (7) et Lafleur (7a) – Canal-de-
Lachine
Projet N° CLAC(1524)
Addenda n° 02

CET ADDENDA FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION AUXQUELS IL SE RÉFÈRE, EN LES COMPLÉTANT, LES MODIFIANT OU EN ÉLIMINANT CERTAINS ÉLÉMENTS.

PRÉCISIONS ET MODIFICATIONS AUX PLANS ET DEVIS

Les précisions suivantes sont apportées, suite aux questions soulevées lors de la visite des soumissionnaires ainsi que les questions écrites reçues.

1. BORDEREAU

1.1 Remplacement du bordereau bilingue :

Le bordereau de soumission bilingue révision No. 01 est supprimé et remplacé par le bordereau de soumission bilingue – Révision No 02. La quantité au bordereau de l'article 5.7 « Fermeture complète de fin de semaine du pont Gauron - avec contresens sur le pont Lafleur / Complete Weekend Closure of Gauron Bridge - Contra-Flow Circulation on Lafleur Bridge » est modifiée.

2. PRÉCISIONS

2.1 Précision sur les poste au bordereau 2.9.5 et 3.5.3 « Imperméabilisation du béton du contrepoids / Counterweight Concrete Waterproofing »

Entre 7 jours et 24 heures avant l'application de l'imperméabilisant, les surfaces à imperméabiliser doivent être préalablement traitées à l'aide d'un jet d'abrasif humide ou d'un jet d'eau haute pression afin d'obtenir une surface exempte de tout enduit, matériau de cure, laitance, huile, peinture, rouille ou autre saleté. À l'intérieur du même délai, les surfaces traitées doivent ensuite être nettoyées à l'aide d'un jet d'eau sous pression (pression 15MPa, débit 20l/min, buse à jet circulaire concentré et distance buse-surface de béton de 150mm à 200mm) de façon à obtenir une surface exempte de tout débris.

Le matériel utilisé pour le jet d'abrasif humide doit être muni d'un filtre qui capte l'huile; l'efficacité du filtre doit être démontrée avant l'utilisation du matériel. L'imperméabilisant ne peut être appliqué que si la température ambiante ainsi que celle des surfaces à imperméabiliser sont supérieures à 5°C et s'il n'y a aucun risque de gel au cours des 12 heures suivant la pose.

Les surfaces du contrepoids sont peintes. L'entrepreneur doit considérer que la peinture peut contenir du plomb.