



FP802-200019

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9N089A, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

mercredi le 22 avril 2020

ADDENDA n° 2

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-200019**

Titre : **Projet de remplacement des tours d'alignement du Fort-Malden.**

Lieux des travaux: **Amherstburg (Ontario)**

Date de clôture : **jeudi, le 30 avril, 2020 @ 13h00 heures HAE (Heure Avancée de l'Est)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée, cet **addenda numéro 2** est pour informer les soumissionnaires des questions et réponses suivantes reçues à ce jour :

- Q1. Je ne peux pas trouver le dessin pour la nouvelle fondation, pouvez-vous me laisser savoir où je peux le trouver?
- R1. Les dessins des nouvelles fondations peuvent être trouver dans l'annexe E révisée, qui s'est ajoutée aux dossiers en ligne le 17 avril.
- Q2. Est-ce que la tour sera fourni en une seule pièce ou plusieurs pièces pour être assembler? Et qui doit les assembler?
- R2. La tour en avant sera fourni en une seule pièce et celle de postérieur sera fourni en deux ou trois pièces. L'entrepreneur est responsable pour assembler ces pièces durant l'installation.
- Q3. Pouvons-nous savoir le poids des tours pour que nous pouvons sélectionner une grue?
- R3. Le poids de la tour en avant est environ 2600 kg et cela du tour postérieur est 5500 kg quand ils sont complètement assemblés.



- Q4. Où est-ce que les tours seront fourni? À la site ou à la base GCC?
- R4. Tous matériaux fourni par GCC seront laissés à la Base GCC Amherstburg.
- Q5. Est-ce que les marques de jour seront fourni assemblées ou devons-nous les assembler?
- R5. Chaque marque de jour sera fourni en deux pièces, chacun doit être installé sur les tours par l'entrepreneur.
- Q6. Je ne vois pas des câbles de mise à terre pour l'éclairage, est-ce qu'ils ne sont pas requis?
- R6. La mise à la terre n'est pas nécessaire.
- Q7. Est-ce qu'il y a de la flexibilité dans les dates limites à cause de Covid-19 et les restrictions de travailler au sites de constructions?
- R7. Oui, après octroyer le contrat, le date limite peut être repousser à cause des événements non prévus, par exemple les conditions météorologiques ou les restrictions de Covid-19.

Cordialement,

Ginette Aliaga

Agente en approvisionnement et en passation de marchés
Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions
Opérations financières et Gestion du Matériel
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, 9N089A, Ottawa, ON, K1A 0E6
Courriel : Ginette.AliagaGallo@dfo-mpo.gc.ca