

Materiel and Procurement Services / Services du matériel et des acquisitions
Procurement Hub – Fredericton / Centre d'approvisionnement – bureau de Fredericton
301 Bishop Drive / 301, allée Bishop
Fredericton (N-B) E3C 2M6

F5211-200132

14 July / juillet, 2020

Subject/ Object: **INVITATION TO TENDER NOTICE / AVIS D'APPEL D'OFFRES**
F5211-200132 – Replacement of Port Dover SAR dock Including Beams
and Decking above Water / Remplacement du quai de la station de
recherche et sauvetage de Port Dover, y compris les poutres et le tablier
au-dessus de l'eau

ADDENDUM #4 / ADDENDA N° 4

Further to the above- mentioned Invitation to tender documentation previously forwarded to your firm, Addendum (#4) is hereby issued.

Pour faire suite à la documentation d'accompagnement de l'appel d'offres susmentionné transmise à votre entreprise, l'Addenda n° 4 est émis.

Changes to DELIVERABLES/ SCOPE OF WORK / Modifications apportées aux PRODUITS LIVRABLES / PORTÉE DES TRAVAUX

English :

DELETE

1. Mobilization and demobilization
 2. Remove pedestal
 3. Remove tire bumpers and solar lights
 4. Disconnect steel sheet piles and temp. support
 5. Remove and dispose of wood materials
 6. Remove and dispose of concrete materials
 7. Supply and install new caissons
 8. Supply and install 1 – W310x28 Steel Beam
 9. Supply and install 4 – W310x97 Steel Beams
 10. Supply and install 6 – C200x28 Steel Channels
 11. Supply and install 16 – C200x17 Steel Channels
 12. Supply and install L152x100x9.5 Angle
 13. Paint
 14. Supply and install Steel Pan Decking
 15. Supply and install Conc. Slab and Reinforcing
 16. Supply and install Wood Bumpers
 17. Reinstall tire bumpers and solar lights

INSERT

1. Mobilization and demobilization
 2. Remove pedestal
 3. Remove tire bumpers and solar lights
 4. Disconnect steel sheet piles and temp. support
 5. Remove and dispose of wood materials
 6. Remove and dispose of concrete materials
 7. Construct concrete foundation wall
 8. Supply and install 4 – W310x97 Steel Beams
 9. Supply and install 6 – C200x28 Steel Channels
 10. Supply and install 16 – C200x17 Steel Channels
 11. Supply and install L152x100x9.5 Angle
 12. Paint
 13. Supply and install Steel Pan Decking
 14. Supply and install Conc. Slab and Reinforcing
 15. Supply and install Wood Bumpers
 16. Reinstall tire bumpers and solar lights

Français:

SUPPRIMER

1. Mobilisation et démobilisation.
 2. Enlèvement du socle.
 3. Enlèvement des butoirs pneumatiques et des lampes solaires.
 4. Enlèvement des palplanches en acier et des supports temporaires.
 5. Enlèvement et élimination des matériaux en bois.
 6. Enlèvement et élimination des matériaux en béton.
 7. Fourniture et installation de nouveaux caissons.
 8. Fourniture et installation d'une (1) poutre en acier W310 x 28.
 9. Fourniture et installation de 4 poutres en acier W310 x 97.
 10. Fourniture et installation de 6 profilés en acier C200 x 28.
 11. Fourniture et installation de 16 profilés en acier C200 x 17.
 12. Fourniture et installation d'angle L152 x 100 x 9.5.
 13. Peinture.
 14. Fourniture et installation d'un tablier en acier.
 15. Fourniture et installation d'une armature pour béton et d'une dalle en béton.
 16. Fourniture et installation de butoirs en bois.
 17. Réinstallation des butoirs pneumatiques et des lampes solaires.



INSÉRER

1. Mobilisation et démobilisation.
2. Enlèvement du socle.
3. Enlèvement des butoirs pneumatiques et des lampes solaires.
4. Enlèvement des palplanches en acier et des supports temporaires.
5. Enlèvement et élimination des matériaux en bois.
6. Enlèvement et élimination des matériaux en béton.
7. Construire un fondation en béton
8. Fourniture et installation de 4 poutres en acier W310 x 97.
9. Fourniture et installation de 6 profilés en acier C200 x 28.
10. Fourniture et installation de 16 profilés en acier C200 x 17.
11. Fourniture et installation d'angle L152 x 100 x 9.5.
12. Peinture.
13. Fourniture et installation d'un tablier en acier.
14. Fourniture et installation d'une armature pour béton et d'une dalle en béton.
15. Fourniture et installation de butoirs en bois.
16. Réinstallation des butoirs pneumatiques et des lampes solaires.