

1 GÉNÉRALITÉS

1.01 SOMMAIRE

- .1 Cet article précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement, en tout ou en partie, de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés.
- .2 La démolition et l'enlèvement comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
 - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.
 - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et sa mise en œuvre ainsi que n'importe quels plans additionnels et de toute mise à jour de plan ultérieur nécessaire.
 - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité et de sa mise en œuvre ainsi que n'importe quels plans additionnels et de toute mise à jour du plan subséquent nécessaire.
 - .4 Enlèvement, chargement, transport et l'élimination de tout ou en partie des matériaux dans les limites indiquées sur les dessins pour construire et installer la roche pour la clé, pour la roche de carapace et la pierre filtre. Les matériaux doivent être éliminés à la cellule de confinement au quai de Neguac.
 - .5 Demander aux organismes compétents de localiser les services publics aériens ou souterrains.
 - .6 Le retrait de tous les autres éléments requis pour accéder aux zones de travail pour l'avancement des travaux ne sera pas mesuré.

1.02 PROTECTION

- .1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages, remplacez immédiatement l'approbation du Canada ou effectuez des réparations sans frais supplémentaires pour le Canada.
- .2 Enlever tous les débris flottants de l'eau de façon régulière et en temps opportun.

1.03 MESURE DE PAIEMENT

- .1 Enlèvement et réinstallation ou élimination pour les opérations de construction comprendra :
 - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.
 - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et sa mise en œuvre ainsi que n'importe quels plans additionnels et de toute mise à jour de plan ultérieur nécessaire.
 - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité et de sa mise en œuvre ainsi que n'importe quels plans additionnels et de toute mise à jour du plan subséquent nécessaire.
 - .4 Enlèvement, chargement, transport et l'élimination de tout ou en partie des matériaux dans les limites indiquées sur les dessins pour construire et installer la roche pour la clé, pour la roche de carapace et la pierre filtre. Les matériaux doivent être éliminés à la cellule de confinement au quai de Neguac.

- .5 Demander aux organismes compétents de localiser les services publics aériens ou souterrains.
- .6 Le retrait de tous les autres éléments requis pour accéder aux zones de travail pour l'avancement des travaux ne sera pas mesuré.
- .2 Tous les éléments précisés dans cette section seront payés pas un paiement forfaitaire.

1.04 SOUMISSION

- .1 Méthodologie :
 - .1 Sur demande, fournir une méthodologie pour l'exécution des travaux.
 - .2 Fournir la présentation conformément à la section 01 33 00.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

3 EXÉCUTION

3.01 EXÉCUTION

- .1 Inspecter le site et vérifier auprès du Représentant du Ministère les objets désignés pour être enlevés et ceux à être préservés.
- .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Conserver en état de fonctionnement les services publics actifs qui traversent le site.
- .3 Si les conditions existantes, comme la topographie de la plage, varient considérablement par rapport à celles indiquées sur les dessins, informer le Représentant du Ministère qui fournira les directives.

3.02 RÉCUPÉRATION

- .1 Stocker le matériel récupérable, pour éliminer le matériel perdant pendant les différences de marée et l'environnement.

3.03 EXÉCUTION

- .1 Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministère les objets désignés pour le retrait.
- .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Préserver les services publics actifs qui traversent le site.

3.04 ENLÈVEMENT

- .1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le retrait.
- .2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.

3.05 ÉLIMINATION DES MATIÈRES

- .1 Tous les matériaux démolis, à l'exception des matériaux désignés pour être réutilisés, deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera retiré du site et éliminé à la satisfaction du Représentant du Ministère et conformément aux lignes directrices environnementales. L'entrepreneur est seul responsable d'éliminer tous les matériaux démolis sur un site d'élimination approuvé. Veiller à ce que le lieu d'élimination soit approuvé et disposé à accueillir toute matière éliminée du lieu de travail.
- .2 L'entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais d'élimination nécessaires pour l'utilisation d'un site d'élimination des déchets approuvé.

3.06 RÉTABLISSEMENT

- .1 À la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le chantier en bon état.
- .2 Rétablir les zones et les travaux existants à l'extérieur des zones de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

FIN DE SECTION