



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

Title - Sujet Remplacement du Toit du CDMC	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-210297/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20210297	Date 2020-09-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-374-79003	
File No. - N° de dossier fg374.EP076-210297	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-09	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Vani-Machado , Alba	Buyer Id - Id de l'acheteur fg374
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4048 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cette modification fait partie des documents de soumission.

La modification 002 est émise pour les suivantes :

- (1) Émettre Addenda 1

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-210297/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG374

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.108750.002

File No. - N° du dossier
FG374 EP076-210297

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Addenda 1

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels.

DESSINS

1. Dessin ME1, Notes Générales:

.1 AJOUTER Notes Générales 8 indiquant :

D'ébrancher le condenseur Liebert, existant, sur le toit lors des travaux de remplacement du toit. Débrancher les tuyaux réfrigérants et tous les accessoires associés. Fournir des unités de climatisation temporaires pour l'édifice du centre de données qui utilise présentement l'unité Liebert intérieure branchée à l'unité de condensation Liebert sur le toit. Inclure l'installation et l'entretien. Fournir une source de courant 208V, 50A, 1ph et sécurité 60A, sectionneurs 1PH résistants aux intempéries pour les unités de climatisation. Maintenir une stricte supervision d'opérations de l'équipement de refroidissement afin de:

Être conforme aux codes et standards applicables.

Imposer des pratiques sécuritaires.

Prévenir les abus de services.

.2 AJOUTER Notes Générales 9 indiquant :

Climatiseur portables loués, possédant une capacité totale de 15 tons de refroidissement. La location doit inclure la livraison sur le site de construction, le démarrage, ainsi que les inspections et l'entretien mensuels. Fournir conduits temporaires (3-150Ø), tuyaux de condensation et tous les accessoires associés requis, pour les climatiseurs portables. L'entrepreneur mécanique sera responsable des coûts de location l'hors des différentes phases du remplacement de la toiture. Fournir tous les services de chantier requis pour installation et branchement.

.3 AJOUTER Notes Générales 10 indiquant :

Une fois les travaux de remplacement de la toiture complétés et le condenseur Liebert réinstallé à sa charge de réfrigérant (R-22) et à sa pleine fonction, l'entrepreneur aura la responsabilité de:

Débrancher et enlever tous les conduits, tuyaux, filages, etc. qui avaient été temporairement installés.

Enlever du centre des données, tous les climatiseurs portables qui ont été loués temporairement et nettoyer l'espace.

Fin de l'addenda no. 1