

1 GÉNÉRALITÉS

1.01 SOMMAIRE

- .1 La démolition et l'enlèvement comprennent les éléments suivants :
 - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.
 - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
 - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité, y compris la protection contre la COVID-19, et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
 - .4 Accédez aux zones de construction.
 - .5 Remodeler le matériau existant, qui doit être utilisé comme matériaux de roches à noyau pour la construction de la nouvelle cellule de rétention au Quai de Lamèque. Du matériel de base supplémentaire est fourni sur place. Emplacement, tel qu'indiqué sur les dessins.
 - .6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires à l'avancement des travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera considéré comme accessoire à ce contrat.
 - .7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l'entrepreneur fera la démolition nécessaire du chemin d'accès qu'avait été construit pour accéder à la zone de travail, et en faire la restauration complète.
 - .8 Fourniture, l'installation et l'entretien d'un limon pour protéger le cours d'eau de la zone construction, pour empêcher l'envasement d'entrer dans un cours d'eau.

1.02 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Un avis à l'expédition doit être émis avant le début et à la fin des travaux.
- .2 Pendant la construction, tout navire ou toute barge utilisé doit être marqué conformément aux dispositions du Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada.
- .3 À la fin du projet, un avis écrit aux navigateurs doit être émis.

1.03 PROTECTION

- .1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages, remplacez immédiatement ou effectuez des réparations sans frais supplémentaires pour le Canada.
- .2 Enlever tous les débris flottants de l'eau de façon régulière et en temps opportun.

1.04 MESURE DE PAIEMENT

- . 1 L'enlèvement et la réinstallation ou l'élimination pour les opérations de construction comprendra :
 - .1 Mobilisation et démobilisation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.
 - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
 - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité, y compris la protection contre la COVID-19, et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
 - .4 Accédez aux zones de construction.
 - .5 Remodeler le matériau existant, qui doit être utilisé comme matériaux de roches à noyau pour la construction de la nouvelle cellule de rétention au Quai de Lamèque. Du matériel de base supplémentaire est fourni sur place. Emplacement, tel qu'indiqué sur les dessins.
 - .6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires à l'avancement des travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera considéré comme accessoire à ce contrat.
 - .7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l'entrepreneur fera la démolition nécessaire du chemin d'accès qu'avait été construit pour accéder à la zone de travail, et en faire la restauration complète.
 - .8 Fourniture, l'installation et l'entretien d'un limon pour protéger le cours d'eau de la zone construction, pour empêcher l'envasement d'entrer dans un cours d'eau.
- .2 Tous les articles énumérés dans cette section seront payés en un montant forfaitaire.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

3 EXÉCUTION

3.01 EXÉCUTION

- .1 Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministère les objets désignés pour le retrait.
- .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Préserver les services publics actifs qui traversent le site.

3.02 ENLÈVEMENT

- .1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le retrait.
- .2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.

3.03 ÉLIMINATION DES MATIÈRES

- .1 Tous les matériaux démolis, à l'exception des matériaux désignés pour être réutilisés, deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera retiré du site et éliminé à la satisfaction du Représentant du Ministère et conformément aux lignes directrices environnementales. L'entrepreneur est seul responsable d'éliminer tous les matériaux démolis sur un site d'élimination approuvé. Veiller à ce que le lieu d'élimination soit approuvé et disposé à accueillir toute matière éliminée du lieu de travail.
- .2 L'entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais d'élimination nécessaires pour l'utilisation d'un site d'élimination des déchets approuvé.

3.04 RÉTABLISSEMENT

- .1 À la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le chantier en bon état.
- .2 Rétablir les zones et les travaux existants à l'extérieur des zones de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

FIN DE SECTION