

LÉGENDE DES ÉCRANS ACOUSTIQUE- ACOUSTICAL PANELS LEGEND

LÉGENDE D'ÉCRAN EN PLAN
PANEL PLAN LEGEND

A5430
- LARGEUR DE L'ÉCRAN / WIDTH OF PANEL
- HAUTEUR MAXIMALE DE L'ÉCRAN / MAXIMUM PANEL HEIGHT
- NO DE MODÈLE DE L'ÉCRAN / # PANEL MODEL

LÉGENDE D'ÉCRAN EN ÉLÉVATION
PANEL ELEVATION LEGEND



FINIS
FINISHES

TISSU / FABRIC — VERRE GRAVÉ / FROSTED GLASS — VERRE CLAIR / CLEAR GLASS

SERVICES
SERVICES

- PRISE ÉLEC. DOUBLE STANDARD/STANDARD DOUBLE ELECTRICAL OUTLET SITUÉE EN BAS DE LA SURFACE DE TRAVAIL / LOCATED BELOW WORKSURFACE
- PRISE ÉLEC. DOUBLE STANDARD/STANDARD DOUBLE ELECTRICAL OUTLET SITUÉE EN HAUT DE LA SURFACE DE TRAVAIL/LOCATED ABOVE WORKSURFACE
- PRISE VOIX/DONNÉES/VOICE AND DATA OUTLET
- COLONETTE DE SYSTÈME POUR CÉRANS ACOUSTIQUES ÉLECTRIFIÉS À FOURNIR ET INSTALLER/UTILITY POLE TO SUPPLY AND INSTALL

MATRICE DES ÉLÉVATIONS D'ÉCRANS
PANEL TYPE ELEVATION

CATÉGORIE 1 A OU NON AMA (IDENTIFIÉ PAR UN *)
CATEGORY 1 A OR NON SA (IDENTIFIED BY *)

TYPE D'ÉCRAN / PANEL TYPE	COTÉ 1 / Side 1	COTÉ 2 / Side 2
A	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC
B	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC — *ÉLECTRIFIÉ	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC — *ÉLECTRIFIÉ
C	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC	SURFACE PUNAISABLE/ TACKABLE SURFACE — TISSU/FABRIC
D	VERRE GIVRÉ AVEC CADRE / FROSTED GLASS WITH FRAME — TISSU/FABRIC	VERRE GIVRÉ AVEC CADRE / FROSTED GLASS WITH FRAME — TISSU/FABRIC

IMPORTANT-ÉLECTRIFICATION DES ÉCRANS-PANEL ELCTRIFICATION

1–TOUS LES ÉCRANS ACOUSTIQUES ÉLECTRIFIÉS DOIVENT ÊTRE CAPABLES D'ACCOMMODER CONDUITS, PRISES ÉLECTRIQUES, PRISES DATA ET TÉLÉCOMMUNICATION TEL QU'INDIQUÉ AUX DOCUMENTS ÉLECTRIQUE.

ALL ACOUSTICAL ELECTRIFIED PANELS MUST ACCOMMODATE ELECTRICAL, VOICE AND DATA OUTLET AS INDICATED

2–QUAND L'ÉLECTRIFICATION EST INSTALLÉE EN DESSOUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, CELLE –CI DOIT ÊTRE INSTALLÉE SOUS LE NIVEAU LE PLUS BAS DE LA SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE.

WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED UNDER THE WORK SURFACE, IT HAS TO BE INSTALLED UNDER THE LOWEST LEVEL OF THE ADJUSTABLE WORKSURFACE

3–QUAND L'ÉLECTRIFICATION EST INSTALLÉE AU DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, CELLE –CI DOIT ÊTRE INSTALLÉE ENTRE 32" À 36" DU SOL.

WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED OVER THE WORK SURFACE, IT HAS TO BE INSTALLED BETWEEN 32 AND 36 INCHES FROM THE FLOOR

4–VALIDER LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES AVEC LES BESOINS INDIQUÉS AU PLAN ÉLECTRIQUE. LE FOURNISSEUR DEVRA FOURNIR UN PLAN D'INSTALLATION QUI INDIQUE CLAIREMENT LA DISTRIBUTION DES CIRCUITS DANS LES ÉCRANS ACOUSTIQUES.

VALIDATE THE ELECTRICAL CIRCUITS WITH THE NEEDS INDICATED ON ELECTRICAL DRAWINGS. THE SUPPLIER SHALL PROVIDE AN INSTALLATION PLAN THAT CLEARLY INDICATES THE DISTRIBUTION OF CIRCUITS IN ACOUSTICAL PANELS.

FINITION DES COUPE DE PIEDS LE LONG DES CORRIDORS - PANEL KICK PANEL FINISH

5–TOUS LES ÉCRANS LONGEANT LES CORRIDORS DEVRONT AVOIR DES COUP DE PIEDS FERMÉS JUSQU'AU SOL
ALL PANELS ALONG CORRIDORS MUST HAVE CLOSED OFF BASES

AutoCAD

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada

Direction générale des biens immobiliers
Real Property branch

Région du Québec
Quebec region

Canada

Plan clé / *Key Plan*



Avis / *Disclaimer*

- Ce document est émis pour consultation seulement, il ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- Ne jamais prendre de mesures à l'échelle sur ce document.
- *This document is for reference purposes only and should not be used for construction.*
- *Never take measurements to scale on this document.*

Consultants / *Consultants*

06	MODIFICATION 1	25/01/21
05	ÉMIS POUR SOUMISSION	11/11/20
04	ÉMIS POUR APPROBATION	04/09/20
03	REVISION DU PLAN DE BASE	03/09/20
02	REVISION DU PLAN DE BASE	18/08/20
01	ÉMIS POUR COMMENTAIRES	21/05/20
révisions / *revisions*	description / *description*	date / *jj.mm.aaaa dd.mm.yyyy*

A no. du détail / *detail no.*
B no. de la feuille où détail exigé / *sheet no. where detail required*
C no. de la feuille où détaillé / *sheet no. where detailed*

Projet / *Project*

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

1111 blvd. JUTRAS EST, VICTORIAVILLE, QUÉBEC

RELOCALISATION EDSC

Dessin / *Drawing*

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PLAN DES PANNEAUX

Conçu par / *Designed by* — Date / *jj.mm.aaaa/dd.mm.yyyy*

Dessiné par / *Drawn by*: S. PROKOPETZ — Date / *jj.mm.aaaa/dd.mm.yyyy*

Approuvé par / *Approved by* — Date / *jj.mm.aaaa/dd.mm.yyyy*

Gestionnaire de projet TPSGC / *PWGSC Project Manager*: ALI ELHAGE

No de projet / *Project no* — Consultant / *Consultant*

No de projet / *Project no* — Client / *Client*

No de plan ou de dessin / *Plan or drawing no*

No de projet / *Project no*: R.094880.100 TPSGC / *PWGSC*

No de feuille / *Sheet no*: R.094880.iA2