



SERVICE PARTAGÉS CANADA

UN APPEL D'OFFRES POUR SYSTÈME D'ALIMENTATION SANS COUPURE (ASC) ET UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION (PDU)

Affaires Mondiales Canada

N° de sollicitation	BPM011620	Date	28 Janvier, 2021
---------------------	-----------	------	------------------

Bureau de délivrance	Services Partagés Canada 180 Kent Street, 13ème étage Ottawa, Ontario K1P 0B5	
Autorité contractante (L'autorité contractante est le représentant de SPC pour toutes les questions et commentaires concernant ce document).	Nom	Makara Phan
	No. Téléphone	613-793-9078
	Adresse Électronique	makara.phan@canada.ca
	Adresse Postale	180 Kent Street, 13ème étage Ottawa, Ontario K1P 0B5
Date et heure de clôture	04 Février 2021 à 14h00	
Fuseau horaire	Heure normale de l'Est (HNE)	
Adresse électronique pour soumettre votre réponse avant la date de clôture	makara.phan@canada.ca	

L' AMENDEMENT 003 DE LA SOLLICITATION EST DÉLIVRÉ POUR :

1. Publier les réponses du Canada aux questions des soumissionnaires

Question du soumissionnaire 001	Un pdu vertical 0U (demi-hauteur) (36,1 pouces de long) serait-il acceptable?
Réponse du Canada à la question 001	Non, la PDU doit pouvoir être montée en rack dans un format horizontal. Conformément aux spécifications, la solution PDU doit inclure des kits de montage en rack et ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 2U par PDU dans un format horizontal.
Question du soumissionnaire 002	Référence page 45 de 81, Critères d'évaluation obligatoires en vertu de la section M.11 des exigences techniques obligatoires. La couronne peut-elle définir les kits de montage en rack comme étant une exigence de kit de 4 poteaux ou de 2 poteaux de rail?
Réponse du Canada à la question 002	Le kit de montage pour bâtis doit être un kit pour bâti à 4 montants.
Question du soumissionnaire 003	Référence page 25/81, partie 7 Clauses contractuelles résultantes, article numéro 5 Livraison, la Couronne peut-elle confirmer qu'elle comprend que les équipements UPS sont dotés de batteries ayant une durée de vie fixe et une espérance de vie définie. Pour les grands projets de déploiement, il est généralement souhaitable de faire coïncider la livraison de l'équipement avec les exigences de déploiement afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries. La Couronne peut-elle confirmer les quantités à livrer le 31 mars?
Réponse du Canada à la question 003	
Question du soumissionnaire 004	Référence page 25/81, partie 7 Clauses contractuelles résultantes, article numéro 5 Livraison, étant donné que l'État prend livraison de la totalité de la quantité d'UPS le 31 mars, pouvez-vous fournir le calendrier de mise en œuvre ? Si l'UPS n'est pas mis sous tension dans un délai déterminé, les batteries peuvent devoir être remplacées moyennant un coût supplémentaire.
Réponse du Canada à la question 004	
Question du soumissionnaire 005	M.39. Le soumissionnaire doit démontrer que la solution PDU présente les caractéristiques suivantes : a) L'interface de gestion de réseau intégrée a un port Ethernet (minimum 1 Gbps), Aucun dispositif de gestion de réseau externe n'est acceptable. b) La gestion du réseau prend en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) c) Doit permettre la configuration d'une passerelle par défaut La vitesse de l'interface réseau du PDU - peut-elle être de 10/100 ou doit-elle être de 10/100/1000 MBPS?
Réponse du Canada à la question 005	Une vitesse de 10/100 MBPS pour l'interface réseau du UDP est acceptable.

Question du soumissionnaire 006	1. En ce qui concerne les critères d'évaluation obligatoires en vertu de la section M.11 des exigences techniques obligatoires (page 45 de 81). La Couronne pourrait-elle préciser si l'exigence relative aux supports de montage est un kit de 4 poteaux ou de 2 poteaux et de rails ?
Réponse du Canada à la question 006	Le kit de montage pour bâtis doit être un kit pour bâti à 4 montants.
Question du soumissionnaire 007	2. Pour les clauses contractuelles résultantes, point numéro 5 : Livraison (page 25/81, partie 7) L'État confirme-t-il qu'il comprend que les équipements UPS ont des batteries qui ont une durée de vie fixe et des espérances de vie définies. Pour les grands projets de déploiement, il est généralement souhaitable de faire coïncider la livraison de l'équipement avec les exigences de déploiement afin d'optimiser la performance et la durée de vie des batteries. La Couronne peut-elle confirmer les quantités à livrer le 31 mars ?
Réponse du Canada à la question 007	
Question du soumissionnaire 008	1. La sollicitation indique : M.47. Le soumissionnaire doit démontrer que l'UDP est au moins un courant d'entrée réglementaire réduit (Amérique du Nord) de 16A. Note : "Si l'entrée est limitée à 16A, alors toutes les sorties C13 et C19 seront également limitées à 16A ou moins". M.47. Le soumissionnaire doit démontrer que l'unité PDU est au moins un (1) connecteur de sortie C19. Veuillez confirmer que vous avez besoin d'une seule prise C19 d'une intensité nominale de (15A) ?
Réponse du Canada à la question 008	Le UDP doit avoir au minimum un courant d'entrée déclassé réglementaire (Amérique du Nord) de 16A. Le UDP a besoin au minimum d'une prise C19.
Question du soumissionnaire 009	2. La sollicitation Page 25 # 5 Livraison indique : "L'entrepreneur doit effectuer la livraison complète au plus tard le 31 mars 2021. Si la livraison complète n'est pas effectuée avant le 31 mars 2021, le présent contrat peut être annulé". L'appel d'offres prévoit un délai de moins de 7 semaines à compter de la clôture de l'appel d'offres pour réaliser le test de preuve de proposition et livrer plus de 1650 articles. Le gouvernement envisagera-t-il une livraison dans un délai de 20 à 30 semaines après réception du contrat?
Réponse du Canada à la question 009	
Question du soumissionnaire 010	3. L'appel d'offres n'indique pas la longueur du cordon pour le L6-20P sur l'entrée du PDU ? Veuillez confirmer la longueur du cordon?
Réponse du Canada à la question 010	Le cordon du L6-20P doit mesurer au minimum 6 pieds de long.
Question du soumissionnaire 011	Veuillez préciser si le système doit être certifié CSA avec label ou si les certificats UL et/ou CE sont également acceptables ?

Réponse du Canada à la question 011	<p>Les certificats CSA sont acceptables comme équivalents pour les certifications UL et CEI recherchées dans le RFP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solution de protection contre les surtensions: Doit être conforme à UL 1449 3e édition ou 4e édition ou CEI 61643-11 ou les deux. - Solution UPS: Doit être conforme à UL 1778 ou CEI 62040-3 ou les deux.
-------------------------------------	--

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE CETTE SOLLICITATION RESTENT INCHANGÉS.

=====

Vous trouverez ci-dessous un résumé des pièces jointes/modifications apportées à ce jour à cette sollicitation :

Suivi des documents	Distribution	Date	Description
Amendement No. 003	Achats et vente	28 janvier 2021	Réponse du Canada aux questions 2, 5-6, 8,10-11
Amendement No. 002	Achats et vente	26 janvier 2021	Modifier l'autorité contractante et Modifier l'heure de clôture
Amendement No. 001	P2P / Courriel	14 janvier 2021	Réponse du Canada aux questions 1