



**RETOURNER LES SOUMISSIONS À /
RETURN BIDS TO :**

**Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada, Service national de passation de
marchés**

TÉLÉCOPIEUR: 1-866-246-6893

**Courriel de soumission / Bid Email :
soumissionsouest-bidswest@canada.ca**

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux appels d'offres. Les offres soumises par courrier électronique à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale du fichier de courrier électronique est de **15 mégaoctets**. L'APC n'est pas responsable des erreurs de transmission. Les courriers électroniques contenant des liens vers les documents d'appel d'offres ne seront pas acceptés.

This is the only acceptable email address for responses to bid solicitation. Bids submitted by email any other email address may not be accepted.

The maximum email file size is **15 megabytes**. PCA is not responsible for any transmission errors. Emails with links to bid documents will not be accepted

APPEL D'OFFRES mod.1

Proposition à : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Proposal To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Opérations des approvisionnements
Cornwall, Ontario, K6H 6S2

Title-Sujet Construction d'un nouveau sentier polyvalent dans le parc urbain national de la Rouge		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-20-0104/A	Date: 25 février 2021	
GETS Reference No. – No de reference de SEAG PW-20-00935013	Client Ref. No. – No. de réf du client. n/a	
Solicitation Closes (YY-MM-DD):		
at – à 14h00	on – le 2021-03-09	Time Zone - Fuseau horaire : EST - HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : Sheldon Lalonde (sheldon.lalonde@canada.ca)		
Telephone No. - No de téléphone: 343-585-3836	Fax No. – No de FAX: <u>1-866-246-6893</u>	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction : See Herein – Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone:	_____
Facsimile No. - N° de télécopieur:	_____
Signature	Date

MODIFICATION #1

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION :

- 1. LES OFFRES REÇUES PAR FAX ET PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SERONT ACCEPTÉES COMME OFFICIELLES. LES OFFRES REÇUES EN PERSONNE OU PAR COURRIER NE SERONT PAS ACCEPTÉES.**

La seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux appels d'offres est soumissionsouest-bidswest@canada.ca. Les offres soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à une adresse électronique autre que soumissionsouest-bidswest@canada.ca ne seront pas acceptées.

La seule transmission par télécopieur acceptable pour les réponses aux demandes de soumissions est le **1-866-246-6893**.

La taille maximale du fichier de courrier électronique que Parcs Canada est en mesure de recevoir est de **15 mégaoctets**. Le soumissionnaire est responsable de toute erreur attribuable à la transmission ou à la réception de l'offre envoyée par courriel en raison de la taille du fichier.

Le soumissionnaire doit être conscient de la taille du courriel dans son ensemble, et pas seulement des pièces jointes. Veuillez prendre en considération que certaines pièces jointes, lorsqu'elles sont envoyées, peuvent être redimensionnées pendant le transfert du courriel. Si la taille de l'e-mail est trop importante, le soumissionnaire doit envoyer l'offre dans plusieurs e-mails correctement étiquetés avec le numéro de la demande, le nom du projet, et indiquer combien de courriels sont inclus (ex. 1 de 2).

Les courriels contenant des liens vers les documents d'appel d'offres ne seront pas acceptés. Les documents d'appel d'offres doivent être envoyés sous forme de pièces jointes aux courriels.

- 2. Section « IP01 DOCUMENTS DE SOUMISSION » section 3.d. est supprimé et remplacé par :**

d. Doit être reçue avant l'heure de clôture des offres au numéro de télécopieur 1-866-246-6893 , ou par courriel à soumissionsouest-bidswest@canada.ca .
--

- 3. La date de clôture a changé à mardi **09 mars 2021 à 14h00 HNE** ;**

- 4. Section « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » est supprimé et remplacé par « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (mod.022521) » :**

- « ci-joint »

TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (mod.022521)

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.
- 3) Les taux de prix doivent être employés pour les modifications au contrat ou Avis de modification proposée (AMP), (y compris, mais sans s'y limiter, l'ajout et/ou la réduction).

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.
- (b) On rappelle aux soumissionnaires qu'ils sont responsables de s'assurer d'inclure dans leurs prix tous les travaux décrits dans les dessins et devis. Les prix pour les travaux qui sont pas pris en compte dans le tableau des prix unitaires, y compris, sans s'y limiter, la mobilisation, la démobilisation, etc. doivent être inclus dans le tableau des prix forfaitaires.

N° d'article	Référence	Description de l'article	Quantité estimée	Unité de mesure	Prix total Excluant les taxes applicables
Section 1 - Préparation du site					
1.1	L2 00 82 00	Mobilisation et démobilisation des sites Mobilisation du site et démobilisation des équipements selon les besoins pendant toute la durée du contrat. Comprend la préparation générale du site, les enlèvements, l'accès au site, les soumissions de gestion de projet, les essais, les plans du site, la supervision du site et les rapports.	1	Montant forfaitaire	\$
1.3	L3, L9, L13, L17-19 Annexe D 01 56 00	Aires d'entreposage temporaires Créer une aire d'entreposage temporaire pour le matériel et l'équipement conformément aux plans du projet. Recouvert de copeaux de bois grossiers de 200 mm d'épaisseur sur un géotextile non tissé aux endroits indiqués. Délimité avec des poteaux de bois temporaires de 50 x 50 mm, et de 0,6 m de hauteur. Enlever à la fin de la construction et restaurer toutes les zones perturbées conformément aux plans et devis du contrat. Observer le protocole de nettoyage de l'équipement.	1	Montant forfaitaire	\$
1.6	L5, L9, L10, L11, L12, L15, L21 01 74 19	Enlèvement des clôtures métalliques Enlever et éliminer à l'extérieur du site la clôture métallique existante, y compris les poteaux, pour permettre le prolongement du sentier.	1	Montant forfaitaire	\$
1.7	L25 Annexe D 01 74 19	Enlèvement des clôtures en bois Enlever et éliminer à l'extérieur du site la clôture en bois existant dans le stationnement n° 3 de Glasgow.	1	Montant forfaitaire	\$
1.8	L12, L21 Annexe D 01 74 19	Enlèvement des débris Retirer et éliminer à l'extérieur du site tous les débris existants dans l'ancien camp scout et le long du couloir du sentier.	1	Montant forfaitaire	\$
Section 5 - Aménagement paysager et restauration					

5.4	4/D1	Rigoles de drainage Fournir et installer les rigoles conformément aux dessins dans les endroits indiqués sur le plan.	1	Montant forfaitaire	\$
5.5	5/D6 31 00 99	Baisses de niveau Fouille et nivellement de la terre	1	Montant forfaitaire	\$
MONTANT FORFAITAIRE (MF) Excluant les taxes applicables					\$

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.
- Les prix pour les travaux qui sont pas pris en compte dans le tableau des prix unitaires, y compris, sans s'y limiter, la mobilisation, la démobilitation, etc. doivent être inclus dans le tableau des prix forfaitaires.

N° d'article	Référence	Catégorie de main-d'œuvre, d'outils ou de matériaux	Quantité estimée	Unité de mesure	Prix unitaire Excluant les taxes applicables	Prix total Excluant les taxes applicables
Section 1 – Préparation du site						
1.2	L3, L9, L13, L18, 2/D5	Natte pour terrains boueux Fournir et installer une natte à enrochement pour terrains boueux selon le dessin DS-217 de la région de York. Zone à supprimer et à restaurer à l'achèvement de la construction.	4	Unité	\$	\$
1.4	4/D4 01 52 00	Érosion et contrôle des sédiments Avant le commencement des travaux de construction, fourniture et installation de dispositifs de contrôle des sédiments Filtrexx aux endroits indiqués sur les dessins du contrat, et conformément aux dessins et devis du contrat. Comprend l'inspection et la maintenance régulières ainsi que l'entretien des dispositifs de contrôle des sédiments pendant la construction.	1560	Mètre linéaire	\$	\$
1.5	1/D5 32 93 10	Clôtures de protection des arbres Fournir et installer des piquets de bois avec une clôture de sécurité en plastique orange conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	170	Mètre linéaire	\$	\$
1.9	L25 Annexe D	Enlèvements de matériaux granulaires existants Enlever et éliminer les matériaux granulaires hors site dans le stationnement n° 3 actuel de Glasgow. Y compris tous les matériaux de base granulaires.	1360	Mètre carré	\$	\$
Section 2 – Surfaces des sentiers						
2.1	1/D1 31 05 16 32 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large dans les champs agricoles Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	3400	Mètre linéaire	\$	\$

2.2	1/D1 31 05 16 32 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large dans les sections boisées Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	1710	Mètre linéaire	\$	\$
2.3	2/D1 31 05 16 32 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large sur un lit surélevé dans un champ de ferme Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large sur un lit surélevé conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	1430	Mètre linéaire	\$	\$
2.4	2/D1 31 05 1632 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large sur un lit surélevé dans des sections boisées Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large sur un lit surélevé conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	1715	Mètre linéaire	\$	\$
2.5	3/D1 31 05 16 32 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large sur un lit surélevé dans un champ de ferme Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large sur un lit surélevé supplémentaire, conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	60	Mètre linéaire	\$	\$
2.6	3/D1 31 05 16 32 11 23	Sentier typique de 2,4 m de large sur un lit surélevé dans des sections boisées Fournir et installer une piste de criblage en granit de 2,4 m de large sur un lit surélevé supplémentaire, conformément aux dessins. Inclure tous les éléments figurant sur le dessin d'exécution à l'exception des semis et de la clôture.	55	Mètre linéaire	\$	\$
2.7	L19, 3/D6	Piste temporaire de 2,0 m de large pour les copeaux de bois Fournir et installer une piste de copeaux de bois de 2,4 m de large conformément aux devis et dessins.	180	Mètre linéaire	\$	\$
2.8	2/D3 L8, L9, L11, L14, L16, L17, L20, L21, L23, L25, L26	Surface des éléments de places assises et des esplanades Fournir et installer des aires de places assises aux endroits indiqués sur le plan avec des criblages de granit conformément aux dessins et au devis.	600	Mètre carré	\$	\$
2.9	L4, L11, L12, L21, 3/D6	Surface des aires de pique-nique (4 emplacements) Fournir et installer des aires de repos des sentiers aux endroits indiqués sur le plan avec des copeaux de bois conformément aux dessins et au devis.	110	Mètre carré	\$	\$
2.10	3/D3 32 32 35	Mur à siège/bordure/mur de soutènement en pierres de blindage Fournir et installer des pierres de blindage aux aires avec places assises et pour maintenir les rampes granulaires jusqu'aux promenades en bois, là tel qu'indiqué sur le plan, conformément aux dessins et au devis.	135	Mètre linéaire	\$	\$
2.11	4/D2 L9, L17	Surface granulaire du nouveau stationnement	960	Mètre carré	\$	\$

	31 05 16 32 11 23	Fournir et installer un revêtement granulaire conformément aux dessins pour les nouveaux stationnements n° 1 et 2.				
2.12	4/D2 31 05 16 32 11 23	Restauration de la surface granulaire d'un stationnement Fournir et installer un revêtement granulaire pour le stationnement n° 3 existant conformément aux dessins.	1275	Mètre carré	\$	\$
2.13	4/D2 L9, L13 31 05 16 32 11 23	Nouvelle surface d'accès aux exploitations agricoles Fournir et installer un pavage granulaire conformément aux dessins pour les nouvelles entrées d'équipements agricoles sur le chemin Durham 5 et Sideline 32.	265	Mètre carré	\$	\$
2.14	3/D4 OPSD 802. 014	Ponceaux - Sentier Fournir et installer un ponceau d'un diamètre minimum de 300 mm conformément aux dessins, d'une longueur minimum de 7 m.	21	Unité	\$	\$
2.15	L15, L21, 3/D4 OPSD 802. 014	Ponceaux – Sentier Fournir et installer un ponceau d'un diamètre minimum de 450 mm conformément aux dessins, d'une longueur minimum de 7 m.	7	Unité	\$	\$
2.16	3/D4 OPSD 802. 014	Ponceaux – Emprise municipale (Sentier) Fournir et installer un ponceau d'un diamètre minimum de 525 mm aux passages de sentiers dans l'emprise municipale, conformément aux normes et aux détails du MTO, d'une longueur minimum de 7 m.	7	Unité	\$	\$
2.17	3/D4 OPSD 802. 014	Ponceaux – Emprise municipale (Allées) Fournir et installer un ponceau d'un diamètre minimum de 525 mm à l'entrée des stationnements dans l'emprise municipale, conformément aux normes et détails du MTO, d'une longueur minimum de 14 m.	6	Unité	\$	\$
Section 3 – Clôtures						
3.1	1/D2 32 31 26	Palissade à planches et poteaux – 1,2 m de haut Fourniture et installation d'une palissade à planches et poteaux conformément aux dessins et devis du contrat.	350	Mètre linéaire	\$	\$
3.2	2/D2 32 31 26	Clôture grillagée à poteaux – 1,4 m de haut Fourniture et installation d'une clôture grillagée à poteaux conformément aux dessins et devis du contrat.	4275	Mètre linéaire	\$	\$
3.3	5/D2 32 31 26	Palissade à poteaux et planches dans la zone de l'esplanade – 0,85 m de haut Fourniture et installation d'une clôture grillagée à poteaux conformément aux dessins et devis du contrat.	85	Mètre linéaire	\$	\$
Section 4 – Mobilier de chantier						
4.1	3/D2 03 30 00.09 32 33 00	Borne amovible Fournir et installer des bornes amovibles conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	7	Unité	\$	\$
4.2	3/D5 32 33 00	Porte d'accès à la ferme Fournir et installer une porte de ferme de 20 pieds de large conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	2	Unité	\$	\$
4.3	4/D5 32 33 00	Double porte d'accès à la ferme Fournir et installer deux portails de ferme de 18 pieds de large conformément aux plans,	1	Unité	\$	\$

		dessins et devis du contrat.				
4.4	5/D5 32 33 00	Fermeture de la chaîne d'accès aux exploitations agricoles Fournir et installer une chaîne de sécurité à bollards galvanisés, d'une longueur de 15 m, conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	5	Unité	\$	\$
4.5	1/D3 03 30 00.09 32 33 00	P-Gates de compensation (paire) Fournir et installer les P-Gates de compensation conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	6	Paire	\$	\$
4.6	2/D3 32 33 00	Banc en bois Fournir et installer un banc en bois dur de 1,8 m de long conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	8	Unité	\$	\$
4.7	S5	Banc sur la promenade Fournir et installer un banc en bois de 1,8 m de long monté sur un trottoir de bois, conformément aux plans, dessins et devis du contrat.	3	Unité	\$	\$
4.8	4/D3 32 33 00	Conteneurs pour les déchets et le recyclage Installer les conteneurs de déchets et de recyclage Molok M1300 conformément aux plans, dessins et devis du contrat. Conteneurs fournis par APC.	6	Unité	\$	\$
4.9	5/D3 32 33 00	Supports à vélos sur dalle de béton Fournir et installer des supports à vélos et une dalle de béton conformément aux dessins, détails et spécifications du contrat.	5	Unité	\$	\$
Section 5 - Aménagement paysager et restauration						
5.1	L2-25 32 92 19.13	Mélange de semences de type 1 Fourniture et installation du mélange de semences conformément aux dessins et devis du contrat.	51700	Mètre carré	\$	\$
5.2	L2-25 32 92 19.13	Mélange de semences de type 2 Fourniture et installation du mélange de semences conformément aux dessins et devis du contrat.	300	Mètre carré	\$	\$
5.3	L2-25 32 92 19.13	Mélange de semences de type 3 Fourniture et installation du mélange de semences conformément aux dessins et devis du contrat.	5200	Mètre carré	\$	\$
Section 6 - Promenades et escaliers						
6.1	L6, S2 06 10 00 06 61 10 31 61 13	Promenade BW1 Fournir et installer des promenades selon les dessins et devis du contrat.	30	Mètre linéaire	\$	\$
6.2	L14, S306 10 00 06 61 10 31 61 13	Promenade BW2 Fournir et installer des promenades selon les dessins et devis du contrat.	50	Mètre linéaire	\$	\$
6.3	L23, S4 06 10 00 06 61 10 31 61 13	Promenade BW4 Fournir et installer des trottoirs de bois conformément aux dessins et devis du contrat.	12	Mètre linéaire	\$	\$
6.4	L10, S6	Escalier SC1 (au nord de Durham 5) Fournir et installer un escalier en bois de 2,2 m de large, conformément aux dessins et devis du contrat.	9	Mètre linéaire	\$	\$
6.5	L26, S8	Escalier SC3 - (au sud du chemin Webb) Fournir et installer un escalier en bois de 0,9 m de large, conformément aux dessins et devis du	30	Mètre linéaire	\$	\$

		contrat.				
6.6	L24, S9	Escalier SC4 Fournir et installer un escalier en bois de 2,2 m de large, conformément aux dessins et devis du contrat.	31	Mètre linéaire	\$	\$
6.7	L25, S10	Escalier SC5 Fournir et installer un escalier en bois de 0,9 m de large, conformément aux dessins et devis du contrat.	22	Mètre linéaire	\$	\$
6.8	4/D6, L23 32 33 00	Garde-corps en bois sur un pont existant Fournir et installer une glissière de sécurité en bois montée sur un pont, par exemple, conformément aux dessins et devis du contrat.	25	Mètre linéaire	\$	\$
6.9	4/D6, L22 32 33 00	Garde-corps en bois sur un ponceau existant Fournir et installer une glissière de sécurité en bois montée sur un ponceau par exemple, conformément aux dessins et devis du contrat.	10	Mètre linéaire	\$	\$
Section 7 - Signalisation						
7.1	1/D6 10 14 53	RA-1 - Panneau d'arrêt Fournir et installer des panneaux d'arrêt pour piétons RA-1 en aluminium (300 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	9	Unité	\$	\$
7.2	1/D6 10 14 53	RB-70 - Panneau de signalisation pour la marche et le vélo Fournir et installer des panneaux en aluminium RB-70 (300 x 300 mm) pour le vélo et la marche. Y compris tout le matériel de montage.	8	Unité	\$	\$
7.3	1/D6 10 14 53	W2-1 - Panneau de passage à niveau Fournir et installer des panneaux de signalisation W2-1 en aluminium pour les passages à niveau (300 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	8	Unité	\$	\$
7.4	1/D610 14 53	RB-51 - Panneau de stationnement interdit Fournir et installer des panneaux de stationnement interdit RB-51 en aluminium (600 x 600 mm). Y compris tout le matériel de montage.	9	Unité	\$	\$
7.5	1/D6 10 14 53	RB-51 (L) - Panneau de stationnement interdit Fournir et installer des panneaux de stationnement interdit RB-51 en aluminium (600 x 600 mm). Y compris tout le matériel de montage.	10	Unité	\$	\$
7.6	1/D6 10 14 53	RB-51 (R) - Panneau de stationnement interdit Fournir et installer des panneaux de stationnement interdit RB-51 en aluminium (600 x 600 mm). Y compris tout le matériel de montage.	10	Unité	\$	\$
7.7	1/D6 10 14 53	RB-55 (L) - Panneau d'arrêt interdit Fournir et installer des panneaux d'arrêt interdit en aluminium RB-55 (600 x 600 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.8	1/D6 10 14 53	RB-55 (R) - Panneau de non-retour Fournir et installer des panneaux d'arrêt interdit en aluminium RB-55 (600 x 600 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.9	1/D6 10 14 53	WC-32 - Panneau de traversée de sentier Fournir et installer des panneaux de traversée de sentier WC-32 en aluminium (750 x 750 mm).	21	Unité	\$	\$

		Y compris tout le matériel de montage.				
7.10	1/D6 10 14 53	WC-44T - Panonceau de traversée de sentier Fournir et installer des panonceaux de traversée de sentier en aluminium WC-44T (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	14	Unité	\$	\$
7.11	1/D6 10 14 53	WC-T - Flèche diagonale vers le bas Fournir et installer des panneaux en aluminium de type WC-T à flèche diagonale descendante (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	6	Unité	\$	\$
7.12	1/D6 10 14 53	WA-23T - Panneau de distance - 150 m Fournir et installer des panneaux en aluminium WA-23T à flèche diagonale descendante (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	3	Unité	\$	\$
7.13	1/D6 10 14 53	WA-23T - Panneau de distance - 225 m Fournir et installer des panneaux en aluminium WA-23T à flèche diagonale descendante (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.14	1/D6 10 14 53	WA-23T - Panneau de distance - 275 m Fournir et installer des panneaux en aluminium WA-23T à flèche diagonale descendante (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.15	1/D6 10 14 53	WA-23T - Panneau de distance - 335 m Fournir et installer des panneaux en aluminium WA-23T à flèche diagonale descendante (600 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.16	1/D6 10 14 53	WC-36 - Panneau de cédez-le-passage aux véhicules (anglais) Fournir et installer des panneaux de signalisation de cédez-le-passage aux véhicules en aluminium WC-36 pour piétons (800 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	16	Unité	\$	\$
7.17	1/D6 10 14 53	WC-36 - Panneau de cédez-le-passage aux véhicules (français) Fournir et installer des panneaux de cédez-le-passage aux véhicules en aluminium WC-36 pour piétons (800 x 300 mm). Y compris tout le matériel de montage.	16	Unité	\$	\$
7.18	1/D6 10 14 53	WA-33LR - Signe de marquage d'objet Fournir et installer des panneaux de marquage d'objets WA-33LR en aluminium (450 x 900 mm). Y compris tout le matériel de montage.	24	Unité	\$	\$
7.19	1/D6 10 14 53	ROUTE-1 - Panneau routier du chemin Concession 8 Fournir et installer des panneaux ROUTE-1 en aluminium (1 150 x 150 mm). Y compris tout le matériel de montage.	1	Unité	\$	\$
7.20	1/D6 10 14 53	ROUTE-2 - Panneau de signalisation routière de Sideline 34 Fournir et installer des panneaux routiers en aluminium (860 x 150 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.21	1/D6 10 14 53	ROUTE-3 - Panneau routier du chemin Concession 9 Fournir et installer des panneaux routiers ROUTE-3 en aluminium (1 150 x 150 mm). Y compris tout le matériel de montage.	2	Unité	\$	\$
7.22	1/D6 10 14 53	ROUTE-4 - Panneau de signalisation de Sideline 32 Fournir et installer des panneaux ROUTE-4 en aluminium (860 x 150 mm). Y compris tout le	2	Unité	\$	\$

		matériel de montage.				
7.23	1/D6 10 14 53	ROUTE-5 - Panneau routier de la ligne de chemin de fer Uxbridge Pickering Fournir et installer des panneaux routiers en aluminium (1 150 x 150 mm). Y compris tout le matériel de montage.	1	Unité	\$	\$
7.24	1/D6 10 14 53	ROUTE-6 - Panneau routier pour le chemin Webb Fournir et installer des panneaux ROUTE-6 en aluminium (750 x 150 mm). Y compris tout le matériel de montage.	1	Unité	\$	\$
7.25	1/D6 10 14 53	Poteaux de signalisation Fournir et installer des poteaux de signalisation (2,1 m jusqu'à la partie inférieure du panneau le plus élevé)	57	Unité	\$	\$
7.26	2/D6 32 33 00	Poteau en cèdre - 1,4 m de haut Rond Fournir et installer des poteaux en cèdre aux passages de matériel agricole et aux escaliers, conformément aux plans, dessins et devis du contrat. Comprend tout le matériel et les accessoires. La signalisation doit être fournie et installée par l'APC.	24	Unité	\$	\$
7.27	6/D6 32 33 00	Poteau de cèdre - 2,5 m de haut Carré Fournir et installer des poteaux en cèdre pour la signalisation directionnelle, conformément aux plans, dessins et devis du contrat. Comprend tout le matériel et les accessoires. La signalisation doit être fournie et installée par l'APC.	4	Unité	\$	\$
7.28	T3 OPSS.710 OPSS.171 3OPSS.17 16	Marquage des chaussées Fournir et installer des marquages de chaussée thermoplastiques en « X » conformément aux dessins et devis du contrat.	2	Unité	\$	\$

Section 8 - Enlèvement des arbres

8.1	Annex B	Enlèvement des arbres à risque Coupez les arbres dangereux désignés (150-300 mm de DHP) pour soulever, ébrécher et disperser.	10	Unité	\$	\$
8.2	Annex B	Enlèvement des arbres à risque Coupez les arbres dangereux désignés (plus de 300 mm de DHP) pour soulever, écailler et disperser.	10	Unité	\$	\$
8.3	Annex B	Arbre à risque converti en perche Coupez les arbres dangereux désignés (plus de 300 mm de DHP) à 6 m de hauteur. pour agir comme perche d'oiseau, puce et repos de dispersion.	10	Unité	\$	\$
8.4	Annex B	Découpage des arbres à risques Taillez les branches mortes surplombant le sentier, les éclats et les éparpillent.	10	Unité	\$	\$
TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC) Excluant les taxes applicables						\$

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC)

Excluant les taxes applicable(s)

\$