



**Générateurs diesel 30 kva - Harare, Zimbabwe
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada**

Demande de proposition (DDP) No. 22-194943

**MODIFICATION NO. 03
DATE : 13 juillet 2021**

La modification n° 03 de la DDP est soulevée pour répondre aux questions suivantes.

Nous rappelons à tous les soumissionnaires d'adresser leurs questions à
internationalproposals@international.gc.ca.

Question 1 :

Comme il n'y a pas de visite du site, comment procède-t-on à l'installation ? S'agit-il d'un remplacement total des câbles, etc. ou utilisons-nous les matériaux existants sur le site ? S'il s'agit d'une nouvelle installation, quelle distance y a-t-il entre le tableau de distribution et la position du générateur ?

Réponse 1 :

Nous aurons besoin, pour chaque propriété, de câbles armés de 4 conducteurs x 16 mm et de 2 conducteurs x 2,5 mm, ainsi que d'une boîte de jonction pour chaque propriété.

Question 2 :

Puisque le réservoir de carburant requis sur le générateur est de 1000lrs, est-ce que le logement actuel du générateur peut accueillir le nouveau générateur avec ses spécifications et il n'y aura pas besoin de modifier le logement du générateur ?

Réponse 2 :

Des modifications devront être apportées, en surélevant le toit pour accueillir le générateur plus haut.

Question 3 :

A-t-on besoin d'outils de montage spéciaux ou la génératrice est-elle située à un endroit facilement accessible ?

Réponse 3 :

La génératrice sera livrée par un camion équipé d'une grue. La même grue sera utilisée pour placer le générateur à son emplacement.