PANNEAU DE DISTRIBUTION PAU–1 EXISTANT
EXISTING DISTRIBUTION PANEL PAU–1

MONTAGE EN SURFACE / SURFACE WALL–MOUNTED — DISJONCTEUR PRINCIPAL: 100A / MAIN BREAKER: 100A — 120/240V–1ø

DESCRIPTION	CHARGES LOADS A	CHARGES LOADS B	DISJ. BRK	CCT	CCT	DISJ. BRK	CHARGES LOADS A	CHARGES LOADS B	DESCRIPTION
LUMIÈRES EXTÉRIEURES / OUTDOOR LIGHTINGS			20	1	2	15	OFF		CÂBLE CHAUFFANT / HEATING CABLE
				3	4	15			POMPE ÉGOUT / PUMP
ÉCLAIRAGE – PASSAGE / LIGHTING – CORRIDOR			15	5	6	15			ÉCLAIRAGE LOCAL 8–9–10 / LIGHTING ROOM 8–9–10
ÉCLAIRAGE TOILETTE / LIGHTING			15	7	8	15			POMPE / PUMP
ÉCLAIRAGE LOCAL 12 / LIGHTING ROOM 12			15	9	10				
ÉCLAIRAGE LOCAL 16 / LIGHTING ROOM 16			15	11	12	15			PRISE LOCAL 10 / OUTLET ROOM 10
CONTRÔLE CHAUDIÈRE / CONTROLE				13	14	15			CONT. PORTE CATSA / CONTROLLER DOORS
CONTRÔLE VENTILATION / CONTROLE				15	16	15			PRISE LOCAL 14 / OUTLET ROOM 14
PRISE LOCAL 11 ET 13 / ROOM 11 ET 13			20	17	18	15			PRISE LOCAL 16 / OUTLET ROOM 16
				19	20	50			SOUS PANNEAU / XXX
PRISE LOCAL 15 ET 18 / ROOM 15 ET 18			15	21	22				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR / OUTDOOR LIGHTING		52	15	23	24	15			PRISE KT1 / OUTLET KT1
CONTRÔLEUR PORTES 11, 11A ET 12 / CONTROLLER DOORS 11, 11A AND 12			15	25	26				ESPACE / SPACE
CONTRÔLEUR PORTES 17, 18 ET 18D / CONTROLLER DOORS 17, 18 AND 18D			15	27	28				ESPACE / SPACE
VE–1 / VE–1	250		20	29	30				ESPACE / SPACE
P–1 / P–1		250	20	31	32				ESPACE / SPACE
VA–1 / VA–1	250		20	33	34				ESPACE / SPACE
				35	36				ESPACE / SPACE
ALARME SILENCIEUSE / SPARE			15	37	38				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				39	40				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				41	42				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				43	44				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				45	46				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				47	48				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				49	50				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				51	52				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				53	54				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				55	56				ESPACE / SPACE
PANNEAU PAU–03 – SALLE DE TELECOM / PAU–03 PANEL – TELECOM ROOM	2880		100	57	58				ESPACE / SPACE
		2880		59	60				ESPACE / SPACE

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (DPS) / SURGE PROTECTION DEVICE (SPD)

CHARGES PAR PHASE (W) / LOAD PER PHASE (W)	500	302		##	##	CHARGES PAR PHASE (W) / LOAD PER PHASE (W)
TOTAL DES CHARGES (W) / TOTAL LOAD (W)	802			AMPÉRAGE (A) / AMPERAGE (A)		3

PANNEAU DE DISTRIBUTION PAU–1 MODIFIÉ
MODIFIED DISTRIBUTION PANEL PAU–1

MONTAGE EN SURFACE / SURFACE WALL–MOUNTED — DISJONCTEUR PRINCIPAL: 100A / MAIN BREAKER: 100A — 120/240V–1ø

DESCRIPTION	CHARGES LOADS A	CHARGES LOADS B	DISJ. BRK	CCT	CCT	DISJ. BRK	CHARGES LOADS A	CHARGES LOADS B	DESCRIPTION
LUMIÈRES EXTÉRIEURES / OUTDOOR LIGHTINGS			20	1	2	15	160		CÂBLE CHAUFFANT EAU DOMESTIQUE / HEATING CABLE DOMESTIC WATER
				3	4			160	
ÉCLAIRAGE – PASSAGE / LIGHTING – CORRIDOR			15	5	6	15			ÉCLAIRAGE LOCAL 8–9–10 / LIGHTING ROOM 8–9–10
ÉCLAIRAGE TOILETTE / LIGHTING			15	7	8	15	280		POMPE EAU DOMESTIQUE 3/4 HP / DOMESTIC WATER PUMP 3/4 HP
ÉCLAIRAGE LOCAL 12 / LIGHTING ROOM 12			15	9	10			280	
ÉCLAIRAGE LOCAL 16 / LIGHTING ROOM 16			15	11	12	15			PRISE LOCAL 10 / OUTLET ROOM 10
CONTRÔLE CHAUDIÈRE / CONTROLE				13	14	15			CONT. PORTE CATSA / CONTROLLER DOORS
CONTRÔLE VENTILATION / CONTROLE				15	16	15			PRISE LOCAL 14 / OUTLET ROOM 14
PRISE LOCAL 11 ET 13 / ROOM 11 ET 13			20	17	18	15			PRISE LOCAL 16 / OUTLET ROOM 16
				19	20	50			SOUS PANNEAU / XXX
PRISE LOCAL 15 ET 18 / ROOM 15 ET 18			15	21	22				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR / OUTDOOR LIGHTING		52	15	23	24	15			PRISE KT1 / OUTLET KT1
CONTRÔLEUR PORTES 11, 11A ET 12 / CONTROLLER DOORS 11, 11A AND 12			15	25	26	15	325		CÂBLE CHAUFFANT EAU SANITAIRE / HEATING CABLE SANITARY WATER
CONTRÔLEUR PORTES 17, 18 ET 18D / CONTROLLER DOORS 17, 18 AND 18D			15	27	28			325	
VE–1 / VE–1	250		20	29	30	30	1000		TOILETTE TEMPOREIRE / TEMPORARY WATER CLOSET
P–1 / P–1		250	20	31	32			1000	
VA–1 / VA–1	250		20	33	34	30	1000		TOILETTE TEMPOREIRE / TEMPORARY WATER CLOSET
				35	36			1000	
ALARME SILENCIEUSE / SPARE			15	37	38				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				39	40				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				41	42				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				43	44				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				45	46				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				47	48				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				49	50				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				51	52				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				53	54				ESPACE / SPACE
ESPACE / SPACE				55	56				ESPACE / SPACE
PANNEAU PAU–03 – SALLE DE TELECOM / PAU–03 PANEL – TELECOM ROOM	2880		100	57	58				ESPACE / SPACE
		2880		59	60				ESPACE / SPACE

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (DPS) / SURGE PROTECTION DEVICE (SPD)

CHARGES PAR PHASE (W) / LOAD PER PHASE (W)	500	302		2765	2765	CHARGES PAR PHASE (W) / LOAD PER PHASE (W)
TOTAL DES CHARGES (W) / TOTAL LOAD (W)	6332			AMPÉRAGE (A) / AMPERAGE (A)		26

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers — Real Property branch
Région du Québec — Quebec region
Canada

STATIONNEMENT / PARKING



ZONE D'EMBARQUEMENT / BOARDING AREA

NOTE GÉNÉRALE:
LES UNITÉS DES DIMENSIONS SONT MÉTRIQUES
GENERAL NOTE :
DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS

Daniel Dubé 43320 QUÉBEC 2021-08-13

CE RELEVÉ NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION OU DE FABRICATION

ARCHITECTES DESIGNER
Odette Roy et Isabelle Jacques
1125, 10e AVENUE
VILLE ST-GEORGES
BEAUCE, G5Y 2C7
T (418) 228-7543
F (418) 228-1386
architectes@royjacques.net

INGÉNIEURS *ENGINEERS*
Stantec Experts-conseils
Stantec
Prod. Roland-Therrien, bureau 400
Longueuil (Québec) J4H 4A6
Téléphone : 514-281-1010
Télécopieur : 450-442-9996

révisions *revisions*		date
0	POUR SOUMISSION	21–09–13

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*

AEROGARE / TERMINAL
BLANC SABLON

LOURDES-DE-BLANC-SABLON

REMPLACEMENT DE LA LIGNE SANITAIRE À L'AÉROPORT DE LOURDES-DE-BLANC-SABLON / SANITARY SEWER LINE REPLACEMENT AT LOURDES-DE-BLANC-SABLON AIRPORT

Dessin / *Drawing*

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

PANNEAU

PANEL

Conçu par / *Designed by*: Daniel Dubé, ing., M.ing.
Date
Dessiné par / *Drawn by*: Cathy Desbiens
Date
Approuvé par / *Approved by*: Daniel Dubé, ing., M.ing.
Date
Soumission / *Tender*
Gestionnaire de projet TPSGC / *PWGSC Project Manager*: Louis-Jean Dugué, ing.

No de projet / *Project number* TPSGC / *PWGSC*	No de projet / *Project number* Client / *Client*
R.116438.600	159400401

Nom du fichier / *File name*	No de classement / *File no*
R_116438_600_E03_DS_PLN.dwg	

No de plan ou dessin / *File name*	No feuille / *Sheet no*
E03	E03/3

AutoCAD 2021/08/13 \\CD1129-F01\PROJETS_PARTAGES\159400401\Z5_CAD\EL\R_116438_600_E03_DS_PLN.DWG