

## APPENDICE 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS Révisé le 27 octobre 2021

- 1) Les prix unitaires régiront l'établissement du montant calculé total. Toute erreur de calcul dans cette annexe sera corrigée par l'État.
- 2) L'État peut rejeter la soumission si les prix soumis ne reflètent pas raisonnablement les coûts associés à l'exécution de la partie des travaux associée à ce prix.

### MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire est lié aux travaux auxquels une entente de prix forfaitaire s'applique.

- (a) Le travail compris dans le montant forfaitaire représente tout le travail non inclus dans le tableau des prix unitaires.

<b>MONTANT FORFAITAIRE (MF)</b>	
Taxe(s) applicable(s) en sus	

### TABLEAU DE PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaire regroupe les travaux auxquels une entente de prix unitaires s'applique.

- (a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits à la section de référence du devis.
- (b) Le prix unitaire ne doit pas comprendre des montants afférents à des travaux qui ne sont pas inclus dans cet élément de prix unitaire.

Article	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité estimée (QE)	Prix unitaire (PU) [taxes applicables en sus]	Montant calculé (QE x PU), taxes applicables
01	Bureau de chantier pour l'administrateur de contrat	semaine	8		
02	Barrières piétonnes autobloquantes en acier	m	360		
03	Enlèvement du garde-corps d'une poutre en acier	m	106		
04	Enlèvement de bordures en béton	m	63		
05	Enlèvement du revêtement de chaussée en asphalte	m <sup>2</sup>	251		
06	Excavation	m <sup>3</sup>	53		
07	Enlèvement de béton - pleine profondeur (trottoirs)	m <sup>3</sup>	11		
08	Granulats de catégorie A	tonne	152		
09	Béton des trottoirs	m <sup>3</sup>	11		
10	Bordure inclinée en béton conformément à la norme OPSD 600.090	m	63		
11	Bordure en béton conformément à la norme OPSD 600.110	m	13		
12	Couche d'asphalte Superpave de qualité performance de 12.5mm, FC1, niveau D	tonne	32		
13	Couche d'asphalte Superpave de qualité performance de 19 mm, niveau	tonne	58		
14	Modifications temporaires de la route (rampes d'accès en asphalte)	m <sup>2</sup>	60		
15	Glissière de sécurité en acier à un seul profilé en W conformément à la	m	67		

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EQ754-221279/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.101343.040

Amd. No. - N° de la modif.  
006  
File No. - N° du dossier  
PWL-1-44039

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWL003  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

16	Barrière en béton	m	17		
17	Terre végétale	m3	6		
18	Gazon en plaques	m <sup>2</sup>	62		
19	Enlèvement et élimination des garde-corps	m	13		
20	Enlèvement, récupération et réinstallation de poteaux et de garde-	m	11		
21	Enlèvement de béton - pleine profondeur (dalles d'approche)	m <sup>3</sup>	30		
22	Enlèvement du béton - profondeur partielle (soffite et fascias de tablier)	m <sup>2</sup>	1		
23	Enlèvement de béton - profondeur partielle (soffite de la dalle de la	m <sup>2</sup>	23		
24	Enlèvement de béton - profondeur partielle (escaliers de la salle de commande et	m <sup>2</sup>	16		
25	Enlèvement de béton - profondeur partielle (soffite de la dalle de la salle	m <sup>2</sup>	6		
26	Enlèvement du béton - profondeur partielle (tablier en béton)	m <sup>2</sup>	1		
27	Armatures en acier galvanisé	tonne	5		
28	Acier d'armature	tonne	7		
29	Goujons dans le béton - G10M	Ch.	342		
30	Goujons dans le béton - G15M	Ch.	143		
31	Goujons dans le béton - G20M	Ch.	34		
32	Béton dans les murs de parapet	m <sup>3</sup>	4		
33	Béton dans les semelles de la barrière et du mur de parapet	m <sup>3</sup>	30		
34	Ragréage du béton - profondeur partielle (soffite et fascias de tablier)	m <sup>2</sup>	1		
35	Ragréage du béton - profondeur partielle (tablier en béton)	m <sup>2</sup>	1		
36	Béton de l'escalier de la salle de commande et de la dalle-support).	m <sup>3</sup>	2		
37	Béton dans les dalles d'approche	m <sup>3</sup>	30		
38	Ragréage du béton - (trottoir du pont du côté est)	m <sup>2</sup>	6		
39	Resurfacement du béton (soffite de la dalle de la salle des machines)	m <sup>2</sup>	23		
40	Fraisage et colmatage des fissures dans le trottoir	m	15		
41	Protection rocheuse	m <sup>3</sup>	54		
MONTANT CALCULÉ TOTAL (MCT)				Taxe(s) applicable(s) en sus	
MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF + MCT)				Taxe(s) applicable(s) en sus	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EQ754-221279/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.101343.040

Amd. No. - N° de la modif.  
006  
File No. - N° du dossier  
PWL-1-44039

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWL003  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---