

Appel d'offres # 5000062324

Questions – Réponses – Modifications 01

Questions et Réponses

R1: Vous demandez qu'un test de banc de charge de 4 heures en usine soit effectué avant la livraison. Vous demandez également un autre test de charge une fois que l'équipement a été livré sur site et installé. Ces tests doivent-ils être effectués en utilisant la charge du bâtiment ou un banc de charge fourni par l'entrepreneur ?

R1: L'entrepreneur doit fournir le banc de charge pour le test sur site. Comme un test de banc de charge annuel régulier.

Q2: Le tableau des prix ne montre que deux (2) génératrices de 800kW, devons-nous supposer qu'il s'agit de deux (2) groupes de deux (2) génératrices ?

A2: Oui, deux (2) groupes de deux (2) génératrices pour un total de quatre (4) génératrices de 800kW.