

## 1 GÉNÉRALITÉS

### 1.01 SOMMAIRE

- .1 Cette section précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement, en tout ou en partie, de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés.
- .2 La démolition et l'enlèvement comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
  - .1 La présente section précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement en tout ou en partie de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés, ainsi que de divers autres articles nécessaires à l'exécution du présent contrat.
- .2 La démolition et l'enlèvement pour les opérations de construction comprendra sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
  - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat pour les trois emplacements.
  - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements.
  - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité, y compris la protection contre la COVID-19 et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements. Protection et sa mise en œuvre.
  - .4 Accédez aux zones de construction.
  - .5 Débranchement des quais flottants existants, du système d'ancrage en pieux en H à Boynes Cove.
  - .6 Faire le débranchement de l'électricité existante qui se trouve sur les quais flottants et sur les passerelles à Boynes Cove, pour permettre de faire le débranchement, l'enlèvement et l'élimination des quais flottants en bois existants.
    - .1 Une fois que les nouveaux quais flottants sont installés, et sécurisés, faire la reconnexion de l'électricité sur les nouveaux quais flottants à Boynes.
  - .7 Faire le débranchement temporaire et l'enlèvement des passerelles en aluminium existantes à Boynes Cove, pour permettre le retrait et l'élimination des quais flottants existants, en bois et ensuite faire l'installation des nouveaux quais flottants. Réinstaller les passerelles en aluminium existantes à Boynes Cove, une fois que les nouveaux quais flottants en bois sont complètement installés, comme indiqué sur les dessins.
  - .8 L'Entrepreneur doit bloquer les entrées d'accès aux quais flottants à Boynes, avant d'enlever les passerelles en aluminium, pour des raisons de sécurité, puis enlever les blocages une fois les passerelles sont réinstallées.
    - .1 Ceci doit être inclus dans la soumission de la partie santé et sécurité du présent contrat.

- .3 Le retrait de tous les autres éléments requis pour faire l'avancement des travaux.

## **1.02 EXIGENCES GÉNÉRALES**

- .1 Un avis à l'expédition doit être émis avant le début des travaux et à la fin des travaux.
- .2 Pendant la construction, les navires ou les barges utilisées doivent être marqués conformément aux dispositions du Règlement sur les abordages de la Loi sur la Marine Marchande du Canada.
- .3 À la fin du projet, un avis écrit aux navigateurs doit être émis.

## **1.03 PROTECTION**

- .1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages, remplacez immédiatement l'approbation du Canada ou effectuez des réparations sans frais supplémentaires pour le Canada.
- .2 Enlever tous les débris flottants de l'eau de façon régulière et en temps opportun.

## **1.04 MESURE DE PAIEMENT**

- .1 La présente section précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement en tout ou en partie de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés, ainsi que de divers autres articles nécessaires à l'exécution du présent contrat.
- .2 La démolition et l'enlèvement et réinstallation ou élimination pour les opérations de construction comprendra sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
  - .1 La présente section précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement en tout ou en partie de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés, ainsi que de divers autres articles nécessaires à l'exécution du présent contrat.
- .2 La démolition et l'enlèvement pour les opérations de construction comprendra sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
  - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat pour les trois emplacements.
  - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements.
  - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité, y compris la protection contre la COVID-19 et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements. Protection et sa mise en œuvre.
  - .4 Accédez aux zones de construction.
  - .5 Débranchement des quais flottants existants, du système d'ancrage en pieux en H a Boynes Cove.
  - .6 Faire le débranchement de l'électricité existante qui se trouve sur les quais flottants et sur les passerelles à Boynes Cove, pour permettre de

faire le débranchement, l'enlèvement et l'élimination des quais flottants en bois existants.

- .1 Une fois que les nouveaux quais flottants sont installés, et sécurisés, faire la reconnexion de l'électricité sur les nouveaux quais flottants à Boynes.
- .7 Faire le débranchement temporaire et l'enlèvement des passerelles en aluminium existantes à Boynes Cove, pour permettre le retrait et l'élimination des quais flottants existants, en bois et ensuite faire l'installation des nouveaux quais flottants. Réinstaller les passerelles en aluminium existantes à Boynes Cove, une fois que les nouveaux quais flottants en bois sont complètement installés, comme indiqué sur les dessins.
- .8 L'Entrepreneur doit bloquer les entrées d'accès aux quais flottants à Boynes, avant d'enlever les passerelles en aluminium, pour des raisons de sécurité, puis enlever les blocages une fois les passerelles sont réinstallées.
  - .1 Ceci doit être inclus dans la soumission de la partie santé et sécurité du présent contrat.
- .3 Le retrait de tous les autres éléments requis pour faire l'avancement des travaux.
- .4 Tous les articles énumérés dans cette section seront payés également parmi les trois postes de mobilisation et de démobilisation énumérés dans le tableau des prix unitaires.

## 2 PRODUITS

### 2.01 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

## 3 EXÉCUTION

### 3.01 EXÉCUTION

- .1 Inspecter le site et vérifier auprès du Représentant du Ministère les objets désignés pour être enlevés.
- .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Conserver en état de fonctionnement les services publics actifs qui traversent le site.

### 3.02 ENLÈVEMENT

- .1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le retrait.
- .2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.

### **3.03 ÉLIMINATION DES MATIÈRES**

- .1 Tous les matériaux démolis, à l'exception des matériaux désignés pour être réutilisés, deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera retiré du site et éliminé à la satisfaction du représentant du Ministère et conformément aux lignes directrices environnementales. L'entrepreneur est seul responsable d'éliminer tous les matériaux démolis sur un site d'élimination approuvé. Veiller à ce que le lieu d'élimination soit approuvé et disposé à accueillir toute matière éliminée du lieu de travail.
- .2 L'entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais d'élimination nécessaires pour l'utilisation d'un site d'élimination des déchets approuvé.

### **3.04 RÉTABLISSEMENT**

- .1 À la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le chantier en bon état.
- .2 Rétablir les zones et les travaux existants à l'extérieur des zones de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

**FIN DE SECTION**