

## **1 GÉNÉRALITÉS**

### **1.01 DESCRIPTION**

- .1 Cette section précise les exigences générales pour l'installation des Nouveaux quais flottants comme indiqué sur les dessins. dessins.

### **1.02 EXIGENCES CONNEXES**

- .1 Section 02 41 16 - Démolition de Structures.
- .2 Section 05 50 00 - Ouvrages Métalliques.
- .3 Section 06 08 99 - Charpenterie - Travaux de Petite Envergure.

### **1.03 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT**

- .1 Le paiement pour l'installation des quais flottant sera effectué au moyen d'un montant forfaitaire, tel qu'indiqué dans le tableau des prix unitaires des offres. Cela comprendra l'ameublement, tout l'équipement nécessaire à l'installation complète des quais flottants à Boynes Cove aux emplacements indiqués sur les dessins.

### **1.04 LIVRAISON ET MANUTENTION**

- .1 Protéger les quais flottants contre les dommages causés par des contraintes de flexion excessives, des chocs ou d'autres causes pendant la manutention.
- .2 Protéger le public et le personnel de construction, les structures adjacentes et les travaux d'autres sections contre les dangers attribuables à la manipulation et au déplacement de nouveaux quais flottants.

## **2 PRODUITS**

### **2.01 MATÉRIAUX**

- .1 Les quais flottants existants, sont actuellement ancrés au système d'ancrage à pieux en acier à Dipper Harbour et au système d'ancrage à pieux en H à Boynes Cove, comme l'indiquent les dessins.

## **3 EXÉCUTION**

### **3.01 INSTALLATION DES QUAIS FLOTTANTS**

- .1 La méthode de ramassage et de mise en place des flotteurs dans l'eau doit être soumise conformément à la section 01 33 00, pour examen par le Représentant du Ministère.

- .2 Tout dommage pendant le lancement doit être réparé et payé par l'entrepreneur, sans frais supplémentaires pour l'État.
- .3 L'entrepreneur et le Représentant du Ministère vérifieront tout mouvement excessif dans l'installation du quai flottant sur deux marées complètes. L'entrepreneur fera les ajustements nécessaires, si des mouvements excessifs sont constatés ou indiqués par l'administration portuaire et/ou le Représentant du Ministère, à l'approbation du Représentant du Ministère.

### **3.02 ANCRAGE DES QUAIS FLOTTANTS**

- .1 Les quais flottants doivent être ancrés à Dipper Harbour et à Boynes Cove, tel qu'indiqué sur le plan.

**FIN DE SECTION**