



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
161, rue St. Peters
2nd Floor, Suite 204/
2ième étage, pièce 204
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 5P7
Bid Fax: (902) 566-7514

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
2nd Floor, Suite 204
Charlottetown
Prince Ed
C1A 5P7

Title - Sujet Modernisation de l'édifice Daniel J Modernisation de l'édifice Daniel J. MacDonald (DJM) Charlottetown, Î.-P.-É	
Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-212664/B	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client ED001-212664	Date 2022-07-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWC-034-4575	
File No. - N° de dossier PWC-2-45003 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-08-03 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stockman (PWC), Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc034
Telephone No. - N° de téléphone (506) 961-7412 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro sept (7) est soumise et comprend la modification suivante :

1. 1. Référence: Date de clôture apparaissant à la première page du document
SUPPRIMER la date de clôture de l'invitation à soumissionner du 2022-07-21; et
INSÉRER à la date de clôture de l'invitation à soumissionner révisée du 2022-08-03

2. Répondre aux questions suivantes :

Q15. Chaque étage est représenté avec (4) zones de gicleurs distinctes pour chaque niveau. Chaque zone de gicleurs peut atteindre 52 000 pieds carrés. Y a-t-il une raison pour 4 zones distinctes par étage ?

R15. Le zonage actuel vise à refléter la disposition des bâtiments et des étages. Cependant, il est la responsabilité de l'entrepreneur de fournir un système de protection contre les incendies complet et opérationnel avec une disposition efficace sur le plan hydraulique, conformément à tous les codes, normes et rapport du consultant en code applicables, comme indiqué sur les dessins de la série M40 et les dévis de la division 21.

Q16. Section de référence 10 23 26 - Systèmes de cloisons en verre - L'intention est-elle que le système de cloisons en verre de la division 10 soit entièrement unifié ou en verre bout à bout ? Des élévations pour ces cloisons seront-elles disponibles ?

R16. Reportez-vous à la liste des matériaux - par exemple, P-3.1B utilise GS-2 et indique "joints bout à bout en silicone extra clair tous les emplacements verticaux restants". À traiter dans les dessins d'atelier avec l'intention de minimiser les joints verticaux dans la mesure du possible. Élévations non requises.

Q17. Référence Section 10 23 26 - Systèmes de cloisons vitrées --- Division 10, Section 3.3.3 stipule « Installer les cloisons avant les revêtements de sol et après l'installation des plafonds suspendus. Coordonner les travaux de cloisonnement avec les travaux des autres corps de métier qui sont touchés par l'installation des cloisons. Éviter d'endommager les travaux installés. Est-ce nécessaire ou le système peut-il être installé sur une moquette finie ?

R17. Les dévis doivent être suivies telles qu'elles sont écrites.

Q18. Les fenêtres intérieures donnant sur l'atrium sont-elles à remplacer ?

R18. Non. EX-1V est la fenêtre existante, une partie de EW-2.2 qui doit rester.

Q19. Devons-nous fournir et installer tous les vitrages pour les portes et les cadres comme indiqué sur la liste des portes et des cadres (y compris le verre balistique, etc.) ? Qui fournira les cadres, etc. pour ces applications ?

R19. Oui - cela doit être inclus dans la portée des travaux et l'offre soumise. Les soumissionnaires doivent se coordonner avec leurs propres sous-traitants, au besoin.

Q20. La démolition des fenêtres existantes, etc. sera-t-elle effectuée par l'entrepreneur en vitrage ou par d'autres ?

R20. Cela doit être inclus dans la portée des travaux et l'offre soumise. Les soumissionnaires doivent se coordonner avec leurs propres sous-traitants, au besoin.

Q21. Les cloisons vitrées seront-elles à la charge du vitrier ?

R21. Cela doit être inclus dans la portée des travaux et l'offre soumise. Les soumissionnaires doivent se coordonner avec leurs propres sous-traitants, au besoin.

Q22. Les garde-corps en verre de l'escalier de l'atrium sont-ils remplacés (chaussure de base du système complet, garde-corps, verre) ?

R22.Oui. Veuillez consulter A42-03