

1 GÉNÉRALITÉS

1.01 SOMMAIRE

- .1 Cette section précise les exigences relatives à la démolition et à l'enlèvement, en tout ou en partie, de divers articles désignés pour être enlevés ou partiellement enlevés.
- .2 La démolition et l'enlèvement comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
 - .1 Mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.
 - .2 Présentation d'un plan d'atténuation environnementale et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements.
 - .3 Présentation d'un plan de santé et de sécurité, y compris la protection contre la COVID-19 et sa mise en œuvre. Une soumission pour les trois emplacements. Protection et sa mise en œuvre.
 - .4 Accédez à la zone de construction.
 - .5 Débranchement, l'enlèvement et l'élimination de l'électricité existante sur les quais flottants et de la passerelle existante comme indique sur les dessins.
 - .6 Débranchement des quais flottants existants, du système d'ancrage à pieux en acier tubulaire.
 - .7 L'Entrepreneur doit bloquer l'entrées d'accès aux quais flottants, avant d'enlever les passerelles en aluminium. Enlever le blocages des entrées une fois que les quais flottants et les passerelles sont bien installés.
 - .1 Ceci doit être inclus dans la soumission de la partie santé et sécurité du présent contrat.
- .3 Le retrait de tous les autres éléments requis pour faire l'avancement des travaux.
- .4 La mobilisation et démobilitation de tout l'équipement nécessaire pour faire avancer les travaux pour l'ensemble du contrat.

1.02 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Un avis à l'expédition doit être émis avant le début des travaux et à la fin des travaux.
- .2 Pendant la construction, les navires ou les barges utilisées doivent être marqués conformément aux dispositions du Règlement sur les abordages de la Loi sur la Marine Marchande du Canada.
- .3 À la fin du projet, un avis écrit aux navigateurs doit être émis.

1.03 PROTECTION

- .1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages, remplacez immédiatement l'approbation du Canada ou effectuez des réparations sans frais supplémentaires pour le Canada.
- .2 Enlever tous les débris flottants de l'eau de façon régulière et en temps opportun.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

3 EXÉCUTION

3.01 EXÉCUTION

- .1 Inspecter le site et vérifier auprès du Représentant du Ministère les objets désignés pour être enlevés.
- .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Conserver en état de fonctionnement les services publics actifs qui traversent le site.

3.02 ENLÈVEMENT

- .1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le retrait.
- .2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.

3.03 ÉLIMINATION DES MATIÈRES

- .1 Tous les matériaux démolis, à l'exception des matériaux désignés pour être réutilisés, deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera retiré du site et éliminé à la satisfaction du représentant du Ministère et conformément aux lignes directrices environnementales. L'entrepreneur est seul responsable d'éliminer tous les matériaux démolis sur un site d'élimination approuvé. Veiller à ce que le lieu d'élimination soit approuvé et disposé à accueillir toute matière éliminée du lieu de travail.
- .2 L'entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais d'élimination nécessaires pour l'utilisation d'un site d'élimination des déchets approuvé.

3.04 RÉTABLISSEMENT

- .1 À la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le chantier en bon état.

TPSGC	DÉMOLITION DE STRUCTURES	SECTION 02 41 16
INSTALLATION DES NOUVEAUX		PAGE 3
QUAIS FLOTTANTS		
LORD'S COVE		
DEER ISLAND		
COMTÉ DE CHARLOTTE, N.-B.		
NUMÉRO DE PROJET: R.119162.001		

- .2 Rétablir les zones et les travaux existants à l'extérieur des zones de démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

FIN DE SECTION