



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marché

Par télécopieur : 1-855-983-1808
Par courriel :
soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par Parcs Canada est de 15 mégaoctets. Le soumissionnaire est responsable de tout échec de transmission ou de réception de la soumission transmise par courriel dû à la taille du fichier.

RÉVISION 002 INVITATION À SOUMMISSIONNER

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Agence Parcs Canada
Service national passation de marchés
Gatineau, Qc

Title - Sujet : Recapitalisation de la redoute de maçonnerie du Fort Henry, Lieu historique national du Fort Henry	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P468-22-0135/A	Date : 25 octobre 2022
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 2261	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-22-01006999	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : 10 novembre 2022	Time Zone - Fuseau horaire HNE - EST
---	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Christine Piché		
Telephone No. - N° de telephone : 873-355-8841	Fax No. -N° de télécopieur : 1-855-983-1808	Email Address - Courriel : Christine.piche@pc.gc.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See Herein		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P468-22-0135/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Christine Piché

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
2261

Title – Titre :
Recapitalisation de la redoute de maçonnerie du Fort Henry, Lieu historique national
du Fort Henry

MODIFICATION 002

La présente modification vise à :

- A) Répondre aux questions des soumissionnaires ;
- B) Ajout de documents – pièce jointe de l'appel d'offre

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q10. Veuillez ajouter une allocation en espèces pour enlever et réinstaller les conduits électriques afin de faciliter les travaux de restauration de la maçonnerie.
- R10 Une allocation en espèces ne sera pas accordée pour l'enlèvement et la remise en état des conduits. Toutes les œuvres sont visibles sur les murs.
- Q11 Veuillez prolonger la date de soumission d'au moins deux semaines.
- R11 Reportez-vous à l'addenda #1.
- Q12 En ce qui concerne le couvercle et le cadre de la boucle, veuillez indiquer où se trouvent ces couvercles de boucle ? Pourriez-vous fournir d'autres photos de celui-ci?
- R12 L'emplacements des couvercles sont indiqués sur les plans, ils sont numérotés et précédés d'un "L", L'aspect et les détails sont indiqués sur le dessin S503.
- Q13 Veuillez indiquer si les jambages intérieurs, les soffites, les tabliers et les tabourets doivent être restaurés dans ce contrat ?
- R13 Oui, les fenêtres où les garnitures intérieures, etc. doivent être restaurées sont identifiées dans « Section 08 06 00 FEUILLES DE TRAVAIL DU CALENDRIER D'INTERVENTION »
- Q14 Reportez-vous au dessin S504, Les travaux de restauration de barres de fenêtre en fer doivent-ils être inclus dans le contrat ?
- R14 Oui, l'étendue des travaux illustrée sur S504 doit être incluse dans le contrat.
- Q15 Reportez-vous au dessin S505, les travaux de restauration de volets doivent-ils être inclus dans le contrat?
- R15 Oui, l'étendue des travaux est illustrée sur S505 doit être incluse dans le contrat.
- Q16 Veuillez confirmer que pour les fenêtres en bois de RW1-93 à RW1-102, nous devons enlever, restaurer et réinstaller les événements persiennes existants (voir la section 08 06 00).
- R16 Les fenêtres nécessitant la restauration des événements persiennes sont indiquées sur « Section 08 06 00 FEUILLES DE TRAVAIL DU CALENDRIER D'INTERVENTION »
- Q17 Selon l'élévation 3/S206, les ancrages coulés sont espacés à 400 mm O.C. dans les directions alternatives. L'espacement des mêmes ancrages selon la note d'ancrage du coin sur le dessin S402 est de 1200mm c/c dans chaque direction. Quel espacement faut-il citer ? Devons-nous installer ces ancrages de coulis pour deux coins seulement ?

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P468-22-0135/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Christine Piché

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
2261

Title – Titre :
Recapitalisation de la redoute de maçonnerie du Fort Henry, Lieu historique national
du Fort Henry

-
- R17 Des ancrages doivent être installés aux deux coins (Grille D & Grille A) de la Redoute. Reportez-vous aux dessins révisés S203, S206 et S402 émis avec l'addenda #2.
- Q18 Selon S/601 - photo #23 - Nous pouvons voir quelque chose comme de la membrane ou de la peinture sur le dessus du mur de la redoute. Devons-nous l'enlever avant d'installer le colmatage dans les joints ?
- R18 Toute la maçonnerie doit être nettoyée avant le début des travaux et après la fin des travaux de maçonnerie. Reportez-vous au devis 04 03 01.13 Nettoyage de maçonnerie d'époque émis avec addenda #2
- Q19 Devons-nous nettoyer la maçonnerie sur le dessus de la redoute (zone de colmatage) et du toit caponnier?
- R19 Toute la maçonnerie doit être nettoyée avant le début des travaux et après la fin des travaux de maçonnerie. Reportez-vous au devis 04 03 01.13 Nettoyage de maçonnerie d'époque émis avec addenda #2
- Q20 Il y a beaucoup de dépôts précipités blancs/bruns sur la maçonnerie en pierre extérieure mais nous n'avons pas trouvé aucun devis lié à un nettoyage spécifique (nettoyage de type abrasif, etc.) de maçonnerie patrimoniale, à l'exception du nettoyage à l'eau à basse pression dans les sections de rejointoiement et de mortier.
- R20 Reportez-vous au devis 04 03 01.13 Nettoyage de maçonnerie d'époque émis avec addenda #2
- Q21 En raison de la charge de travail et de la demande de nos sous-traitants, pourriez-vous prolonger soumission des appels d'offres jusqu'au 3 novembre 2022 ?
- R21 Reportez-vous à l'addenda #1.

B AJOUT DOCUMENTS – PIÈCES JOINTES DE L'APPEL D'OFFRE

Veillez-vous référer aux documents suivant, téléchargé le 25 octobre 2022 :

- 04 03 01.13- Period Masonry Cleaning
- S203 + 1 + ADD2 + BLOCK 11 EXT ELEV
- S206 + 1 + ADD2 + BLOCK 2 EXT ELEV
- S402 + 2 + ADD2 + MASONRY REPAIR SECTIONS

LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.