

Annexe B - Tableau des prix					
Contrat #					
Numéro de la demande d'achat :		R000125682			
Numéro de référence du client :		PRS/7940 - 1000407779			
Désignation :		Agence des services frontaliers du Canada			
Destination :					
Divers :					
Exigence :		Installation d'amplificateur cellulaire			
Rem.	Code de produit / service	Description du produit / service	Qté	Prix unitaire D.G.P. Destination	Entendue Prix E = C x D
A	B	C	D	E = C x D	
<b>ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1</b>					
1		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, NU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont St. Stephen, bâtiment 1	1	\$0.00	\$0.00
2		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, CU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont St. Stephen, bâtiment 1	4	\$0.00	\$0.00
3		Fournir et installer une antenne MIMO large bande QUATRA (Quatra 1000) avec 2x N-Femelle, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	1	\$0.00	\$0.00
4		Fournir et installer un câble coaxial 600, 50 ohms de l'antenne MIMO au Smart Booster en réseau, NU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	2	\$0.00	\$0.00
5		Fournir et installer Cat5e FT6 White du Smart Booster en réseau, NU au Smart Booster en réseau, CU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	4	\$0.00	\$0.00
6		Fournir et installer un parasurtenseur avec support en L, #6 vert, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	2	\$0.00	\$0.00
7		Fournir et installer Str Tinned Gmd Kit pour LMR600 2-Hole Lug 3/16 Plomb, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	2	\$0.00	\$0.00
8		Fournir et installer (1) mât de 10' pour installer l'antenne avec mise à la terre, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	1	\$0.00	\$0.00
9		Terminez et testez le câblage mentionné ci-dessus selon les plans, les spécifications et les normes de l'industrie, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 1	1	\$0.00	\$0.00
<b>ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2</b>					
1		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, NU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont St. Stephen, bâtiment 2	1	\$0.00	\$0.00
2		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, CU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont St. Stephen, bâtiment 2	4	\$0.00	\$0.00
3		Fournir et installer une antenne MIMO large bande QUATRA (Quatra 1000) avec 2x N-Femelle, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	1	\$0.00	\$0.00
4		Fournir et installer un câble coaxial 600, 50 ohms de l'antenne MIMO au Smart Booster en réseau, NU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	2	\$0.00	\$0.00
5		Fournir et installer Cat5e FT6 White du Smart Booster en réseau, NU au Smart Booster en réseau, CU, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	4	\$0.00	\$0.00
6		Fournir et installer un parasurtenseur avec support en L, #6 vert, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	2	\$0.00	\$0.00
7		Fournir et installer Str Tinned Gmd Kit pour LMR600 2-Hole Lug 3/16 Plomb, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	2	\$0.00	\$0.00
8		Fournir et installer (1) mât de 10' pour installer l'antenne avec mise à la terre, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	1	\$0.00	\$0.00
9		Fournir et installer le carottage pour installer (1) manchon de 2 po, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	1	\$0.00	\$0.00
10		Terminez et testez le câblage mentionné ci-dessus selon les plans, les spécifications et les normes de l'industrie, ASFC - Poste frontalier du 3e pont de St. Stephen, bâtiment 2	1	\$0.00	\$0.00
<b>ASFC - Fosterville</b>					
1		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, NU, ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
2		Fournir et installer Nextivity Cel-Fi QUATRA 1000 Networked Smart Booster, CU, ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
3		Fournir et installer une antenne MIMO large bande QUATRA (Quatra 1000) avec 2x N-Femelle, ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
4		Fournir et installer un câble coaxial 600, 50 ohms de l'antenne MIMO au Smart Booster en réseau, NU, ASFC - Fosterville	2	\$0.00	\$0.00
5		Fournir et installer Cat5e FT6 White du Smart Booster en réseau, NU au Smart Booster en réseau, CU, ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
6		Fournir et installer un parasurtenseur avec support en L, #6 vert, ASFC - Fosterville	2	\$0.00	\$0.00
7		Fournir et installer Str Tinned Gmd Kit pour LMR600 2-Hole Lug 3/16 Plomb, ASFC - Fosterville	2	\$0.00	\$0.00
8		Fournir et installer (1) tour DMX à usage moyen de 56 pieds compléte avec embouts de base en béton CBS-07, plaque supérieure, plaque de rotor, 2 pinces de mât en aluminium moulé modèle 244A et tout le matériel nécessaire - ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
9		Fourniture et installation (1) TUYAU DE MÂT D'ANTENNE SURECONX DE 3 MÈTRES (10 P) DE CALIBRE 16 avec mise à la terre et tige de mise à la terre - ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
10		Creuser un trou pour installer la tour d'appoint Cell - ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
11		Terminez et testez le câblage mentionné ci-dessus selon les plans, les spécifications et les normes de l'industrie, ASFC - Fosterville	1	\$0.00	\$0.00
Autorité technique :		Kim Shirley kim.shirley@cbsa-asfc.gc.ca 343-953-1768		<b>Sous-total / Fonds CAD</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Tax (NB 15.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>