

BORDEREAU DE SOUMISSION			
Article	Description	Prix unitaire	Total
Préparation du site			
D-01	DÉMOLITION		- \$
	<u>Démolition et démantèlement: Paysage</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition et démantèlement: Électricité</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition structure de chaussée</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition surface gazonnée</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition trottoir de béton et bordure</u>	1,0 lot	
	<u>Déplacement lampadaire</u>	2,0 lot	
	<u>Relocalisation borne de péage</u>	1,0 lot	
	<u>Relocalisation mât de drapeau</u>	1,0 lot	
	<u>Déplacement puisard</u>	1,0 lot	
	<u>Démantèlement et gestion des pavés uni à retirer et entreposer</u>	450,0 m ²	
	<u>Effaçage du marquage existant</u>	1,0 lot	
D-02	ORGANISATION DE CHANTIER		- \$
	<u>Organisation, signalisation et sécurité</u>	1,0 lot	
	<u>Protection des arbres existants</u>	1,0 lot	
Division 26 - Electricité			
E-02	ÉLECTRICITÉ DE L'EMPLACEMENT		- \$
	Voir documents ing.	1,0 lot	
Division 31 - Terrassements			
C-01	NIVELLEMENT		- \$
	<u>Excavation - tranchées électriques</u>	160 ml	
	<u>Excavation - Pavage</u>	470 m ³	
	<u>Excavation - Surfaces piétonnières</u>	180 m ³	
	<u>Remblayage</u>	1 lot	
C-02	AIRE DE STATIONNEMENT		- \$
	<u>Sous-fondation MG-112 ép. 600 mm</u>	85 m ³	
	<u>Fondation MG-20 ép. 300 mm</u>	45 m ³	
	<u>Pavage ESG-14, PG 58H-34 ép. 70 MM</u>	140 m ²	
	<u>Bordure de béton</u>	75 ml	
C-03	SURFACE PIÉTONNIÈRE		- \$
	<u>Trottoir de béton coulé en place</u>	1 lot	
	<u>Sous-fondation MG-112 ép.200 mm</u>	79 m ³	
	<u>Fondation MG-20 ép. 300 mm</u>	120 m ³	
	<u>Géotextile</u>	400 m ²	
	<u>Réinstallation des pavés unis conservés</u>	125 m ²	
C-04	AMÉNAGEMENT DU TERRAIN		- \$
	<u>Base de béton pour mât de drapeau</u>	1 un.	
	<u>Bollards</u>	4 un.	
C-05	AMÉNAGEMENT PAYSAGER		- \$
	<u>Géotextile biorétention (autre que sous pavé et cellule de sol)</u>	275 m ²	
	<u>Fondation cellule de sol (excavation, gravier et géotextile)</u>	4 un.	
	<u>Bordure de béton (cellule de sol)</u>	40 ml	
	<u>Nettoyage et remise en état des lieux</u>	1 lot	
C-06	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR		- \$
	<u>Bases de béton pour lampadaires</u>	2 un.	
	<u>Base de béton pour borne numérique</u>	1 un.	
	<u>Base de béton pour projecteur</u>	1 un.	

Division 32 - Aménagements extérieurs		
A-01	PLANTATIONS HAIES ARBUSTIVES ET ARBRES À MOYEN DÉPLOIEMENT	- \$
	<u>Arbres feuillus à moyen déploiement</u>	
	Calibre de catégorie 1	10 un.
	<u>Arbustes feuillus, calibre 2 gallons</u>	
	Calibre de catégorie 2	13 un.
	<u>Arbustes conifères, calibre 2 gallons</u>	
	Calibre de catégorie 2	38 un.
A-02	FOSSES DE PLANTATION SUR TOUT LE SITE	- \$
	<u>Terre végétale</u>	
	300 mm d'épaisseur, type 2	2,5 m ³
	<u>Terre végétale</u>	
	500 mm d'épaisseur, type 2	114,3 m ³
	<u>Terre végétale</u>	
	1000 mm d'épaisseur, type 2	79,0 m ³
	<u>Pailis BRP</u>	
	75 mm d'épaisseur	21,5 m ³
	<u>Bordure d'aluminium pour fosse de plantation</u>	54 ml
	<u>Cellule de sol</u>	24,0 un.
	<u>Géogrille</u>	20,0 m ²
A-03	CELLULE DE BIORÉTENTION	- \$
	<u>Terre végétale</u>	
	450 mm d'épaisseur, type 3	9,3 m ³
	<u>Galets de rivière</u>	
	100 mm d'épaisseur	0,4 m ³
	<u>Tapis anti-érosion</u>	17,4 m ²
A-04	SURFACES PIÉTONNES	- \$
	<u>Pavé de béton uni</u>	
	Type 1, incluant lit de pose de sable granitique (25 mm d'épaisseur)	204 m ²
	<u>Pavé de béton uni</u>	
	Type 2, incluant lit de pose de sable granitique (25 mm d'épaisseur)	187 m ²
	<u>Bordure d'aluminium pour pavé de béton uni (type 1)</u>	107 ml
	<u>Bordure d'aluminium pour pavé de béton uni (type 2)</u>	13 ml
A-05	RAGRÉAGE	- \$
	<u>Gazon en plaques</u>	
	excluant terre végétale 150 mm d'épaisseur, type 1	430 m ²
	<u>Terre végétale</u>	
	150 mm d'épaisseur, type 1	55,0 m ³
	<u>Pavé de béton existants réinstallés</u>	1,0 lot
Division 33 - Services d'utilités		
C-01	RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	- \$
	<u>Raccordement à la conduite existante</u>	1,0 lot
	Sous-total	