

BORDEREAU DE SOUMISSION			
Article	Description	Prix unitaire	Total
<b>Préparation du site</b>			
D-01	<b>DÉMOLITION</b>		- \$
	<u>Démolition et démantèlement: Paysage</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition et démantèlement: Électricité</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition structure de chaussée</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition surface gazonnée</u>	1,0 lot	
	<u>Démolition trottoir de béton et bordure</u>	1,0 lot	
	<u>Déplacement lampadaire</u>	2,0 lot	
	<u>Relocalisation borne de péage</u>	1,0 lot	
	<u>Relocalisation mât de drapeau</u>	1,0 lot	
	<u>Déplacement puisard</u>	1,0 lot	
	<u>Démantèlement et gestion des pavés uni à retirer et entreposer</u>	450,0 m <sup>2</sup>	
	<u>Effaçage du marquage existant</u>	1,0 lot	
D-02	<b>ORGANISATION DE CHANTIER</b>		- \$
	<u>Organisation, signalisation et sécurité</u>	1,0 lot	
	<u>Protection des arbres existants</u>	1,0 lot	
<b>Division 26 - Électricité</b>			
E-02	<b>ÉLECTRICITÉ DE L'EMPLACEMENT</b>		- \$
	Voir documents ing.	1,0 lot	
<b>Division 31 - Terrassements</b>			
C-01	<b>NIVELLEMENT</b>		- \$
	<u>Excavation - tranchées électriques</u>	160 ml	
	<u>Excavation - Pavage</u>	470 m <sup>3</sup>	
	<u>Excavation - Surfaces piétonnières</u>	180 m <sup>3</sup>	
	<u>Remblayage</u>	1 lot	
C-02	<b>AIRE DE STATIONNEMENT</b>		- \$
	<u>Sous-fondation MG-112 ép. 600 mm</u>	85 m <sup>3</sup>	
	<u>Fondation MG-20 ép. 300 mm</u>	45 m <sup>3</sup>	
	<u>Pavage ESG-14, PG 58H-34 ép. 70 MM</u>	140 m <sup>2</sup>	
	<u>Bordure de béton</u>	75 ml	
C-03	<b>SURFACE PIÉTONNIÈRE</b>		- \$
	<u>Trottoir de béton coulé en place</u>	1 lot	
	<u>Sous-fondation MG-112 ép.200 mm</u>	79 m <sup>3</sup>	
	<u>Fondation MG-20 ép. 300 mm</u>	120 m <sup>3</sup>	
	<u>Géotextile</u>	400 m <sup>2</sup>	
	<u>Réinstallation des pavés unis conservés</u>	125 m <sup>2</sup>	
C-04	<b>AMÉNAGEMENT DU TERRAIN</b>		- \$
	<u>Base de béton pour mât de drapeau</u>	1 un.	
	<u>Bollards</u>	4 un.	
C-05	<b>AMÉNAGEMENT PAYSAGER</b>		- \$
	<u>Géotextile biorétention (autre que sous pavé et cellule de sol)</u>	275 m <sup>2</sup>	
	<u>Fondation cellule de sol (excavation, gravier et géotextile)</u>	4 un.	
	<u>Bordure de béton (cellule de sol)</u>	40 ml	
	<u>Nettoyage et remise en état des lieux</u>	1 lot	
C-06	<b>ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR</b>		- \$
	<u>Bases de béton pour lampadaires</u>	2 un.	
	<u>Base de béton pour borne numérique</u>	1 un.	
	<u>Base de béton pour projecteur</u>	1 un.	

Division 32 - Aménagements extérieurs		
A-01	<b>PLANTATIONS HAIES ARBUSTIVES ET ARBRES À MOYEN DÉPLOIEMENT</b>	- \$
	<b>Arbres feuillus à moyen déploiement</b>	
	Calibre de catégorie 1	10 un.
	<b>Arbustes feuillus, calibre 2 gallons</b>	
	Calibre de catégorie 2	13 un.
	<b>Arbustes conifères, calibre 2 gallons</b>	
	Calibre de catégorie 2	38 un.
A-02	<b>FOSES DE PLANTATION SUR TOUT LE SITE</b>	- \$
	<b>Terre végétale</b>	
	300 mm d'épaisseur, type 2	2,5 m <sup>3</sup>
	<b>Terre végétale</b>	
	500 mm d'épaisseur, type 2	114,3 m <sup>3</sup>
	<b>Terre végétale</b>	
	1000 mm d'épaisseur, type 2	79,0 m <sup>3</sup>
	<b>Paillis BRP</b>	
	75 mm d'épaisseur	21,5 m <sup>3</sup>
	<b>Bordure d'aluminium pour fosse de plantation</b>	54 ml
	<b>Cellule de sol</b>	24,0 un.
	<b>Géogrille</b>	20,0 m <sup>2</sup>
A-03	<b>CELLULE DE BIORÉTENTION</b>	- \$
	<b>Terre végétale</b>	
	450 mm d'épaisseur, type 3	9,3 m <sup>3</sup>
	<b>Galets de rivière</b>	
	100 mm d'épaisseur	0,4 m <sup>3</sup>
	<b>Tapis anti-érosion</b>	17,4 m <sup>2</sup>
A-04	<b>SURFACES PIÉTONNES</b>	- \$
	<b>Pavé de béton uni</b>	
	Type 1, incluant lit de pose de sable granitique (25 mm d'épaisseur)	204 m <sup>2</sup>
	<b>Pavé de béton uni</b>	
	Type 2, incluant lit de pose de sable granitique (25 mm d'épaisseur)	187 m <sup>2</sup>
	<b>Bordure d'aluminium pour pavé de béton uni (type 1)</b>	107 ml
	<b>Bordure d'aluminium pour pavé de béton uni (type 2)</b>	13 ml
A-05	<b>RAGRÉAGE</b>	- \$
	<b>Gazon en plaques</b>	
	excluant terre végétale 150 mm d'épaisseur, type 1	430 m <sup>2</sup>
	<b>Terre végétale</b>	
	150 mm d'épaisseur, type 1	55,0 m <sup>3</sup>
	<b>Pavé de béton existants réinstallés</b>	1,0 lot
Division 33 - Services d'utilités		
C-01	<b>RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL</b>	- \$
	<b>Raccordement à la conduite existante</b>	1,0 lot
<b>Allocations</b>		
	<b>Sols contaminés</b>	5000,0 \$
	<b>Sous-total</b>	Addenda 01